

Programma van eisen

Meubilair en inrichting gemeentehuis Borsele

Gemeente Borsele 01-05-2025

Inhoud

Programma van eisen.....	1
Meubilair en inrichting gemeentehuis Borsele.....	1
Gemeente Borsele 01-05-2025	1
1. Algemene uitgangspunten en kwaliteitseisen:.....	2
Algemeen:	2
2. Werkplekken:	2
Werkbladen:.....	2
Onderstellen:	3
Akoestische tussenschermen:.....	3
Stijlelementen:	3
Overlegtafel kamers domeinmanagers/griffier:.....	3
Kamernummers:.....	3
3. Vergaderruimtes:	4
Stoelen:	4
Tafels:	4
Verlichting:	5
Stijlelementen:	5
Kopgevelkamers:	5
Vergaderboxen:.....	5
Balkon:	6
Kluisjes:	6

1. Algemene uitgangspunten en kwaliteitseisen:

Voor alle aan te bieden onderdelen gelden de volgende kwalitatieve uitgangspunten:

Algemeen:

Alle getoonde producten en afbeeldingen zijn bedoeld ter referentie en illustratie. Wanneer er conform de gestelde criteria in de aanbestedingsleidraad gekozen wordt voor het aanbieden van alternatieve producten dienen deze tenminste gelijkwaardig te zijn in functionaliteit, kwaliteit en esthetische uitstraling.

De aangeboden producten voldoen aan de wettelijk van toepassing zijnde ARBO normeringen welke bij de inschrijvers bekend horen te zijn.

Daarnaast zijn de volgende normen van toepassing voor de werkplekinrichting:

- NPR-1813/NEN-EN-1335 (type A) Ergonomie – Ergonomische uitgangspunten voor meubelen voor administratieve werkzaamheden en aanwijzingen voor het gebruik.
- NEN-2449 (2006) Ergonomie – Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels – Eisen voor afmetingen en uitvoering – Beproevingsmethoden.
- NEN-EN-527-1 (2011) – Kantoormeubelen – werktafels en bureaus.
- NEN-1824 (2010) – Ergonomie – Ergonomische eisen voor oppervlakte van kantoorwerkplekken.

De aanbieder partij is verantwoordelijk een toets te doen dat alle aangeboden zitposities in overeenstemming zijn met de aangeboden hoogtes van de bijhorende tafels. Dit geldt ook in situaties waar bestaande elementen worden hergebruikt worden. Alle combinaties dienen hierbij conform de geldende ergonomische voorschriften passend te zijn opgenomen.

De uithuizing van het bestaande meubilair en het plaatsen en installeren van het nieuwe meubilair zal door de inschrijver in overleg met de aanbestede dienst plaatsvinden. Voor het bestaande meubilair moet een herbestemming worden gezocht.

2. Werkplekken:

Werkbladen:

Voor de werkbladen wordt uitgegaan van een gelijke afwerking conform bestaand (referentiekamer: 143) dikte: 25 mm, breedte: 160 cm, diepte: 80 cm. Afwerking hpl in een licht houtmotief, niet spiegelend / reflecterend (diffusie factor tussen de 0,3 en 0,6), geheel vlak en conform de geldende NEN normering. De kleuren van het werkblad van de sfeerbeelden dienen gevolgd te worden. Zie bijlage 8.

Elke werkplek dient te zijn voorzien van een aansluitblok met 220V aansluiting en USB-C aansluiting. Deze dient uitgevoerd te worden in een mat zwarte kleur. De kabels moeten netjes kunnen worden weggewerkt in een kabelgoot welke is gemonteerd aan de onderkant van het werkblad. In de kabelgoot dienen 2 vrije 220v aansluitingen aanwezig te zijn. Hierin is de aansluiting voor het bureau en het aansluitblok niet meegenomen.

Onderstellen:

Voor de onderstellen wordt uitgegaan van zwart stalen elektrisch verstelbare frames. Waarbij tegenover elkaar staande werkplekken geschakeld zijn door 1 frame. Deze duoframes worden door ons aangegeven per ruimte op de plattegronden. De verstelbaarheid van de werkbladhoogte moet traploos instelbaar zijn tussen: 67 en 130 cm, gemeten vanaf de vloer tot de bovenkant van het werkblad.

De bediening van de hoogte verstelling moet eenvoudig zijn, door middel van drukknoppen aan de voorzijde van het werkblad. De ingestelde hoogte moet via een digitaal display voor de gebruiker uitleesbaar zijn. Een geheugenfunctie voor verschillende pre-sets mag maar is geen eis.

De kleur van de onderstellen zoals geschetst op de sfeerbeelden dienen gevolgd te worden. Dus mat zwart. Zie bijlage 8.

Akoestische tussenschermen:

Op de werkplekken met een duoframe moet een akoestisch tussenschot worden geplaatst. Dit schot met de afmetingen 160 cm breed en 70 cm hoog is bekleed met stof en heeft een antraciet kleur. De nieuw te leveren akoestische schotten moeten overeenstemmen qua kleur en uitvoering bij de bestaande schotten.

Stijlelementen:

De wanden van de kantoorruimtes moeten zijn voorzien van stijlelementen zoals genoemd in de moodboards van de interieurarchitecte. Hoeveelheid, plaatsing en uitvoering in overleg met de aanbestedende dienst. Deze worden door de gemeente zelf gemonteerd. Het uitgevraagde aantal stijlelementen is een fictief aantal. Er kunnen er na gunning meer of minder worden afgenomen.

Overlegtafel kamers domeinmanagers/griffier:

Op een aantal kamers moeten een kleine overlegtafel en stoelen voor vier personen geleverd worden. De tafel en de stoelen moet qua kleurstelling en uitvoering aansluiten bij het te leveren kantoomaterieel. De betrokken kamers staan gemarkeerd in onderstaande lijst. De tafels dienen uitgevoerd te worden in een rechthoekige vorm.

Kamernummers:

- Kamer 8: 6 werkplekken, 2 duo.
- Kamer 19: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 20: 4 werkplekken, 2 duo.
- Kamer 21: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 23: 4 werkplekken, 2 duo.
- Kamer 26: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 29: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 37: 4 werkplekken, 2 duo.
- Kamer 38: 5 werkplekken, 2 duo.
- Kamer 41: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 42: 6 werkplekken, 3 duo.
- Kamer 43: 5 werkplekken, 2 duo.

- Kamer 48: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 49: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 50: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 56: 4 werkplekken, 2 duo.
- Kamer 58: 8 werkplekken, 4 duo.
- Kamer 115: 5 werkplekken, 2 duo.
- Kamer 118: 4 werkplekken, 2 duo.
- Kamer 119: 6 werkplekken, 3 duo.
- Kamer 124: 6 werkplekken, 3 duo.
- Kamer 126: 8 werkplekken, 4 duo.
- Kamer 132: 3 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 133: 4 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 134: 2 werkplekken, 1 duo, overlegtafel met stoelen voor vier personen.
- Kamer 135A: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 140: 1 werkplek, overlegtafel met stoelen voor vier personen.
- Kamer 141: overlegtafel met stoelen voor vier personen.
- Kamer 155: 6 werkplekken, 3 duo.
- Kamer 156: 2 werkplekken, 1 duo.
- Kamer 157: 2 werkplekken, 1 duo, overlegtafel met stoelen voor vier personen.

3. Vergaderruimtes:

Alle vergaderkamers hebben een naam met daaraan gekoppeld een inrichtingsthema. De kleurstellingen komen overeen met het gekozen thema. Het advies van de interieurarchitecte is hierin leidend. Van elke vergaderkamer is een moodboard beschikbaar waarop het thema en kleurstelling is uitgewerkt.

- Kamer 15: Stelleplas, 12 personen
- Kamer 25: de Brilletjes, 6 personen
- Kamer 65: de 5 gebroeders, 5 personen
- Kamer 107 't Sloe, 12 personen
- Kamer 120: Zwaakse Weel, 8 personen
- Kamer 135: Westerscheldetunnel, 8 personen
- Kamer 137: Berg van Troye, 6 personen
- Kamer 142A: Fort Ellewoutsdijk, 8 personen
- Kamer 158: de Kaloot, 8 personen
- Kamer 159: Slot Baarland, 10 personen

Stoelen:

De stoelen in de vergaderruimtes moeten zijn voorzien van een zogenaamde glijvoet, dit om beschadiging van het tapijt te voorkomen. De kleur van de zitting moet zijn uitgevoerd passend bij het moodboard en het thema van de betreffende kamer.

Tafels:

De vergadertafels moeten voldoende oppervlakte bezitten om ruim te kunnen overleggen met het aantal personen. Deze aantallen staan vermeld in bovenstaande lijst. In het tafelblad moeten 220V

aansluitingen geïntegreerd zijn. Het aantal 220V aansluitingen is minimaal de helft van het maximum aantal zitplaatsen in de betreffende ruimte.

De tafel in kamer 158 moet elektrisch verstelbaar zijn, zodat ook op stahoogte vergaderen in deze kamer mogelijk is.

Verlichting:

Boven de vergadertafels moeten representatieve LED verlichtingsbronnen geplaatst worden. Dit in overeenstemming qua kleur, aantallen, materiaal en vormen zoals aangegeven op de moodboards. De verlichting zal worden geplaatst door de gemeente Borsele.

Stijlelementen:

De wanden van de vergaderruimtes moeten zijn voorzien van stijlelementen zoals genoemd in de moodboards van de interieurarchitecte. Hoeveelheid, plaatsing en uitvoering in overleg met de aanbestedende dienst. De stijlelementen dienen in een ronde uitvoering geleverd te worden. Deze worden door de gemeente zelf gemonteerd. Het uitgevraagde aantal stijlelementen is een fictief aantal. Er kunnen er na gunning meer of minder worden afgenomen. De stijlelementen dienen 1m bij 1m te zijn.

Kopgevelkamers:

In ons gebouw zijn een aantal kopgevelkamers 147, 129, 9 en 10, die verschillen van inrichting met de normale kantoorruimtes. In deze kamers werken een groot aantal collega's samen. Deze werkplekken moeten van elkaar gescheiden worden met groen of stijlelementen. Dit in overeenstemming met de inspiratie beelden zoals aangeleverd door onze interieurarchitecte. Het uitgevraagde aantal stijlelementen is een fictief aantal. Er kunnen na gunning meer of minder stijlelementen worden afgenomen.

- Kamer 9 en 10: 16 werkplekken, 2 vergaderboxen 6 personen.
- Kamer 129: 16 werkplekken, 1 vergaderbox 6 personen.
- Kamer 147: 18 werkplekken, 1 vergaderbox 6 personen.

Vergaderboxen:

Op de kopgevelkamers moeten vergaderboxen worden geleverd en geïnstalleerd. Deze boxen moeten plaats bieden aan 6 personen om te overleggen, zonder dat dit hinder oplevert voor de overige medewerkers in de kopgevelkamer. De temperatuur in de vergaderboxen moet aangenaam blijven, bv door een in de box geïntegreerd ventilatiesysteem. Dit ventilatiesysteem moet automatisch inschakelen, samen met de verlichting op het moment dat de box gebruikt wordt. De boxen worden compleet geïnstalleerd inclusief meubilair geleverd door de inschrijver. De vergaderboxen moeten door toepassing van de juiste kleuren en materialen zoveel mogelijk wegvallen in de gehele inrichting van de kopgevel.

Balkon:

Op de balkonkamer moeten zogenaamde aanlandplekken geleverd en geïnstalleerd worden. Deze aanlandplekken bestaan uit 2 identieke tafels met ieder 6 stoelen. Deze moeten symmetrisch ten op zichte van elkaar op de balkonruimte geplaatst worden. De tafelbladen zijn voorzien van minimaal twee geïntegreerde 220V aansluitingen. De tafelbladen zijn een maximale lengte van 1,50 meter.

Kluisjes:

Onze medewerkers gaan flexibel werken, daarom moeten hun persoonlijke spullen in een kluisje worden opgeborgen. De kluisjes moeten voor iedere medewerker makkelijk te bedienen zijn en afsluitbaar zonder sleutel. De aanbidding hiervoor met aantallen en inhoud wordt nader bepaald in overleg met de aanbestedende partij. Het uitgevraagde aantal kluisjes is een fictief aantal. Er kunnen na gunning meer of minder kluisjes worden afgenomen. De kluisjes zijn bestemd voor de opslag van een laptop en enkele persoonlijke spullen. We voorzien kluisjes in de volgende kamers:

- Kamer 129
- Kamer 147
- Kamer 135A
- Kamer 43
- Kamer 23
- Kamer 9