



Bijlage 14 Overzicht “Preventief Onderhoud”

Behorend bij het Programma van Eisen Onderhoud vaartuigen Gelderland Limburg
v2.3

Zaaknummer: 31207456
Datum: 24 april 2025

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Programma's Projecten en Onderhoud;
Datum	24 april 2025
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Bijlage 14 Overzicht “Preventief Onderhoud”

SFI code	200
Onderdeel	Schip - romp

Onderhoudstechniek		Schilderen is GebruiksAfhankelijk Onderhoud, stralen is ToestandsAfhankelijk Onderhoud
Onderhouds-maatregel	Vast/variabel onderhoud	Schilderen bij elke B/C beurt, stralen gebeurt alleen als de toestand hiertoe aanleiding toe geeft
	Vervangingsonderhoud	Indien blijkt uit de inspectie van Klasse dat het vlak te dun is kunnen er platen worden vervangen
Onderhouds-interval	Vast/Variabel onderhoud:	Schilderen tijdens dokbeurten: B/C beurten Stralen: 10 jaar
	Vervangingsonderhoud	Nooit
Interventieniveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	Wettelijk minimale vlak- en huiddikte
Inspectie	Maatregel	Stralen: visuele inspectie door techniscxh inspecteur Vlak: Klasse controleert dikte van vlak en huid
	Interval	Stralen: elke B/C beurt Vlak en huid: elke 5 jaar
	Parameter	Stralen: uiterlijk Vlak en huid: zie wetgeving, bijv. dikte van vlak en huid
Onderhoudsstrategie		

SFI code	200
Onderdeel	Schip, Dekken

Onderhoudstechniek		Overwegend ToestandsAfhankelijk Onderhoud, voor een groot deel dagelijks onderhoud door de bemanning
Onderhouds-maatregel	Vast/Variabel onderhoud	Klein schilderwerk door bemanning en groot schilderwerk en stralen tijdens de dokbeurten indien de toestand hier aanleiding toe geeft.
	Vervangingsonderhoud	vervangen deel van het werkdek
Onderhouds-interval	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: doorlopend Groot schilderwerk tijdens dokbeurt: B/C beurten Stralen: 10 jaar
	Vervangingsonderhoud	15 jaar
Interventieniveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Stralen, groot schilderwerken vervangen deel werkdek: visuele inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	2,5 jaar
	Parameter	Verfdikte, uiterlijk en gladheid
Onderhoudsstrategie		

SFI code	200
Onderdeel	Schip - tanks, ruimten

Onderhoudstechniek		Overwegend ToestandsAfhankelijk Onderhoud
Onder-houds-maat-regel	Variabel onderhoud	Schoonmaken en conserveren
	Vervangingsonderhoud	
Onder-houds-inter-val	Variabel onderhoud:	10 jaar per tank (elke 2,5 jaar zijn er wel een aantal tanks die moeten worden behandeld)
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Visuele inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	2,5 jaar
	Parameter	Kwaliteit van coating
Onderhoudsstrategie		

SFI code	200
Onderdeel	Schip, Accommodatie

Onderhoudstechniek		ToestandsAfhankelijk Onderhoud, voornamelijk dagelijks onderhoud door de bemanning en groot onderhoud tijdens de dokbeurten
Onder-houds-maat-regel	Variabel onderhoud	Voornamelijk schilderwerk
	Vervangingsonderhoud	
Onder-houds-inter-val	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: Doorlopend door bemanning Groot onderhoud: Om de 2,5 jaar in het dok
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Visuele inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	2,5 jaar
	Parameter	Uiterlijk en verfdikte
Onderhoudsstrategie		

SFI code	300
Onderdeel	Dekwerktuigen – anker-, meer- en verhaalgerei

Onderhoudstechniek	Voornamelijk ToestandsAfhankelijk onderhoud tijdens dokbeurten GebruiksAfhankelijk en ToestandsAfhankelijk dagelijks Onderhoud door bemanning	
Onderhouds-maatregel	Variabel onderhoud	Divers onderhoud n.a.v. inspecties Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onderhouds-interval	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: Doorlopend door bemanning Divers onderhoud: Elke 2,5 jaar onderhoud n.a.v. inspecties Overhalen: Elke 10 jaar overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse (wettelijk verplicht) Inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	5 jaarlijks door Klasse 2,5 jaarlijks door Technisch Inspecteur
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. dikte ankerketting
Onderhoudsstrategie		

SFI code	300
Onderdeel	Dekwerktuigen - Lieren voor specifieke taken

Onderhoudstechniek	Voornamelijk ToestandsAfhankelijk Onderhoud tijdens dokbeurten GebruiksAfhankelijk en ToestandsAfhankelijk dagelijks Onderhoud door bemanning	
Onderhouds-maatregel	Variabel onderhoud	Divers onderhoud n.a.v. inspecties Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onderhouds-interval	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: Doorlopend door bemanning Divers onderhoud: Elke 2,5 jaar n.a.v. inspecties Overhalen: Elke 5 jaar
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse (wettelijk verplicht) Inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	5 jaarlijks door Klasse 2,5 jaarlijks door Technisch Inspecteur
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. kwaliteit hijsdraad
Onderhoudsstrategie		

SFI code	300
Onderdeel	Dekwerktuigen - Laad- en losgerei

Onderhoudstechniek	Voornamelijk ToestandsAfhankelijk Onderhoud tijdens dokbeurten GebruiksAfhankelijk en ToestandsAfhankelijk dagelijks Onderhoud door bemanning	
Onder- houds-maat- regel	Variabel onderhoud	Divers onderhoud n.a.v. inspecties Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onder- houds-inter- val	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: Doorlopend door bemanning Divers onderhoud: Elk jaar n.a.v. inspecties Overhalen: Elke 5 jaar
	Vervangingsonderhoud	
Interventie- niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse Inspectie door leverancier
	Interval	jaarlijks door Klasse Jaarlijks door leverancier
	Parameter	Zie wetgeving, bijvoorbeeld lastbeveiliging
Onderhoudsstrategie		

SFI code	300
Onderdeel	Dekwerktuigen – hijsgerei voor werkzaamheden aan boord

Onderhoudstechniek	Voornamelijk ToestandsAfhankelijk onderhoud tijdens dokbeurten GebruiksAfhankelijk en ToestandsAfhankelijk dagelijks onderhoud door bemanning	
Onder- houds-maat- regel	Variabel onderhoud	Divers onderhoud n.a.v. inspecties Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onder- houds-inter- val	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: Doorlopend door bemanning Divers onderhoud: Elk jaar n.a.v. inspecties Overhalen: Elke 5 jaar
	Vervangingsonderhoud	
Interventie- niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse Inspectie door leverancier
	Interval	Jaarlijks door Klasse Jaarlijks door leverancier
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. kwaliteit hijsdraad
Onderhoudsstrategie		

SFI code	400
Onderdeel	Voortstuwing en besturing – roer- en stuurinrichting

Onderhoudstechniek	Overwegend Toestandsafhankelijk onderhoud n.a.v inspecties en dagelijks onderhoud door bemanning	
Onderhouds-maatregel	Variabel onderhoud	Divers onderhoud n.a.v. inspecties Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onderhouds-interval	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: Doorlopend door bemanning Divers onderhoud: Elk jaar n.a.v. inspecties Overhalen: Elke 10 jaar
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse en Inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	5 jaarlijks door Klasse 2,5 jaarlijks door Technisch Inspecteur
	Parameter	Zie wetgeving
Onderhoudsstrategie		

SFI code	400
Onderdeel	voortstuwing en besturing - dwarsschroefinstallatie

Onderhoudstechniek	Overwegend Toestandsafhankelijk Onderhoud n.a.v. inspecties en dagelijks onderhoud door bemanning	
Onderhouds-maatregel	Variabel onderhoud	Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onderhouds-interval	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: Doorlopend door bemanning Divers onderhoud: 2,5 jaarlijks Overhalen: 5-jaarlijks
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse en Inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	5 jaarlijks door Klasse 2,5 jaarlijks door Technisch Inspecteur
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. asspeling
Onderhoudsstrategie		

SFI code	600
Onderdeel	Voortstuwing en besturing – voortstuwing, inclusief electromotoren voor de voortstuwing (indien van toepassing)

Onderhoudstechniek	Overwegend ToestandsAfhankelijk Onderhoud n.a.v. inspecties en dagelijks onderhoud door bemanning	
Onderhouds-maatregel	Variabel onderhoud	Overhalen/raparatie vanuit insectie/hermotorisering
	Vervangingsonderhoud	
Onderhouds-interval	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: Doorlopend door bemanning Overhalen: 5-jaarlijks
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse Inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	5 jaarlijks door Klasse 2,5 jaarlijks door Technisch Inspecteur
	Parameter	Zie wetgeving,
Onderhoudsstrategie		

SFI code	600
Onderdeel	Hoofdmotoren – BB en SB hoofdmotoren (indien diesel electrisch: motorgeneratorsets)

Onderhoudstechniek	Overwegend Gebruiksafhankelijk Onderhoud op draaiuren hiervan wordt een groot deel in het dagelijks onderhoud door de bemanning uitgevoerd, daarnaast ook Toestandsafhankelijk Onderhoud n.a.v. inspecties	
Onderhouds-maatregel	Variabel onderhoud	GAO: Divers onderhoud (vervangen filters, etc.) TAO: Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onderhouds-interval	variabel onderhoud:	Divers onderhoud: Op diverse draaiuren divers soort onderhoud Overhalen: Elke 5 jaar
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	
	Interval	5 jaarlijks door Klasse 2,5 jaarlijks door Technisch Inspecteur
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. intering van koelwaterruimte in motorblok
Onderhoudsstrategie		

SFI code	600
Onderdeel	Hulpmotoren – hulpbedrijf-havenbedrijf-noodbedrijf

Onderhoudstechniek		Overwegend Gebruiksafhankelijk Onderhoud op draaiuren hiervan wordt een groot deel in het dagelijks onderhoud door de bemanning uitgevoerd, daarnaast ook Toestandsafhankelijk Onderhoud n.a.v. inspecties
Onderhouds-maatregel	Variabel onderhoud	GAO: Divers onderhoud TAO: Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onderhouds-interval	Variabel onderhoud:	Divers onderhoud: Op diverse draaiuren divers soort onderhoud Overhalen: Elke 5 jaar
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse /leverancier Inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	5 jaarlijks door Klasse 2,5 jaarlijks door Technisch Inspecteur
	Parameter	
Onderhoudsstrategie		

SFI code	700
Onderdeel	Hulpsystemen – laad / losinstallatie (olieafgifte installatie)

Onderhoudstechniek		Overwegend ToestandsAfhankelijk Onderhoud en dagelijks onderhoud door bemanning
Onderhouds-maatregel	Variabel onderhoud	Divers onderhoud n.a.v. inspecties Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onderhouds-interval	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: doorlopend Divers onderhoud: jaarlijks Overhalen: 5 jaar
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse Inspecties door Technisch Inspecteur Inspecties door bemanning
	Interval	Jaarlijks door Klasse Doorlopend door bemanning
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. pompdruk
Onderhoudsstrategie		

SFI code	800
Onderdeel	Hulpsystemen – elektrische systemen

Onderhoudstechniek	Overwegend ToestandsAfhankelijk Onderhoud en dagelijks onderhoud door bemanning	
Onder-houds-maat-regel	Variabel onderhoud	Divers onderhoud n.a.v. inspecties Overhalen
	Vervangingsonderhoud	
Onder-houds-inter-val	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: doorlopend Divers Onderhoud: Jaarlijks Overhalen: 5 jaar
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse : Meggertest en Trillingsanalyse
	Interval	Meggertest: 2,5 jaar Trillings analyse: Elk jaar
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. isolatieweerstand
Onderhoudsstrategie		

SFI code	800
Onderdeel	Hulpsystemen – brandblus- en veiligheidsmiddelen (van het vaartuig zelf)

Onderhoudstechniek	Overwegend ToestandsAfhankelijk Onderhoud, waarvan een groot deel door de bemanning in het dagelijks onderhoud wordt opgenomen	
Onder-houds-maat-regel	Variabel onderhoud	Overhalen of repareren
	Vervangingsonderhoud	Vervangen
Onder-houds-inter-val	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: doorlopend Divers Onderhoud: Jaarlijks Overhalen: 5 jaar
	Vervangingsonderhoud	Vervangen: per onderdeel zeer verschillend
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse Bemanning inspecteert brandblus- en veiligheidsmiddelen n.a.v. checklijst
	Interval	Jaarlijks door Klasse Maandelijkse inspectie door bemanning op brandblus- en veiligheidsmiddelen
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. conditie brandslangen
Onderhoudsstrategie		

SFI code	800
Onderdeel	Hulpsystemen – diverse hulpsystemen (o.a. brandstofpompsysteem en hydrofoor)

Onderhoudstechniek	Overwegend ToestandsAfhankelijk Onderhoud, waarvan een groot deel door de bemanning in het dagelijks onderhoud wordt opgenomen	
Onder-houds-maat-regel	Variabel onderhoud	Overhalen of repareren
	Vervangingsonderhoud	
Onder-houds-inter-val	Variabel verlengend onderhoud:	Dagelijks onderhoud: doorlopend Divers Onderhoud: Jaarlijks Overhalen: 5 jaar
	Vervangingsonderhoud	
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door Klasse Inspectie door Technisch Inspecteur
	Interval	5 jaarlijks door Klasse 2,5 jaarlijks door Technisch Inspecteur
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. inwendige conditie
Onderhoudsstrategie		

SFI code	400
Onderdeel	Nautische apparatuur / dekinventaris – navigatieapparatuur

Onderhoudstechniek	Er vindt deels ToestandsAfhankelijk Onderhoud plaats n.a.v. inspecties en voor een groot deel StoringsAfhankelijk Onderhoud	
Onder-houds-maat-regel	Variabelonderhoud	Reparatie (meestal vervangen van onderdelen)
	Vervangingsonderhoud	Vervangen
Onder-houds-inter-val	Variabel onderhoud:	5 jaar
	Vervangingsonderhoud	10 jaar
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	Er zijn maar twee mogelijkheden: De apparatuur doet het wel of niet
	Vervangingsonderhoud	Afweging tussen kosten reparatie en vervangen
Inspectie	Maatregel	Inspectie door o.a. Klasse
	Interval	Afhankelijk van onderdeel: bijvoorbeeld radar jaarlijks
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. systeemtest
Onderhoudsstrategie		

SFI code	400
Onderdeel	Nautische apparatuur / dekinventaris – communicatieapparatuur

Onderhoudstechniek	Er vindt deels ToestandsAfhankelijk Onderhoud plaats n.a.v. inspecties en voor een groot deel StoringsAfhankelijk Onderhoud	
Onder-houds-maat-regel	Variabel onderhoud	Reparatie (meestal vervangen van onderdelen)
	Vervangingsonderhoud	Vervangen
Onder-houds-inter-val	Variabel onderhoud:	5 jaar
	Vervangingsonderhoud	10 jaar
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	Er zijn maar twee mogelijkheden: De apparatuur doet het wel of niet
	Vervangingsonderhoud	Afweging tussen kosten reparatie en vervangen
Inspectie	Maatregel	Inspectie door o.a. Klasse
	Interval	Afhankelijk van onderdeel: bijvoorbeeld radio jaarlijks
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. golflengte/impedantie
Onderhoudsstrategie		

SFI code	500
Onderdeel	Nautische apparatuur / dekinventaris – inventaris

Onderhoudstechniek	Aan de reddings- en veiligheidsmiddelen vindt grotendeels ToestandsAfhankelijk Onderhoud plaats, grotendeels uitgevoerd door de bemanning in het dagelijks onderhoud (deels geen onderbouwing van het onderhoud omdat het om niet kritische onderdelen gaat, bijv. de keuken inventaris als pannen, borden, etc.)	
Onder-houds-maat-regel	Variabel onderhoud	Reparatie
	Vervangingsonderhoud	Vervangen deel veiligheids- reddingsmiddelen
Onder-houds-inter-val	Variabel onderhoud:	Dagelijks onderhoud: doorlopend
	Vervangingsonderhoud	Vervangingsmoment verschilt per onderdeel
Interventie-niveau	Variabel onderhoud	
	Vervangingsonderhoud	
Inspectie	Maatregel	Inspectie door o.a. Klasse Inspecties door bemanning
	Interval	Jaarlijks door o.a. Klasse Maandelijks door bemanning
	Parameter	Zie wetgeving, bijv. aantal en conditie zwemvesten
Onderhoudsstrategie		