

# RWS eisen V&G-plan ON

Versie 2.1 - 17 april 2025 (PIV PPO Exploitatie)

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Verificatie en validatie (deel)plan door ON                                                                                                                                                                                                                                              |
| A1  | Het plan, incl. onderliggende plannen van onderaannemers, is aantoonbaar door de arbodeskundigen (AH / HVK / A&O / Bedrijfsarts) van ON beoordeeld.                                                                                                                                      |
| A2  | Het plan, incl. onderliggende plannen van onderaannemers, is aantoonbaar door de verantwoordelijke TM en PM van de ON goedgekeurd.                                                                                                                                                       |
| A3  | De door Rijkswaterstaat meegegeven aandachtspunten en specifieke eisen uit het VSP / VSE op gebied van Veiligheid en Gezondheid zijn aantoonbaar en navolgbaar uitgewerkt in het plan.                                                                                                   |
| B   | Algemeen, projectomschrijving en -organisatie                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 2.28.2 lid a Omschrijving bouwwerk.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B1  | Een beschrijving en omvang van de werkzaamheden/activiteiten van het tot stand te brengen bouwwerk.                                                                                                                                                                                      |
| B2  | Uitgangspunten en randvoorwaarden, waaronder de van toepassing zijnde RWS standaarden.                                                                                                                                                                                                   |
| B3  | Van toepassing zijnde veiligheidsdomeinen RWS.                                                                                                                                                                                                                                           |
| B4  | Een omschrijving van uit te voeren werkzaamheden, de volgorde en planning van de werkzaamheden (taken, deeltaken en te gebruiken middelen, materialen, (werk)methoden en in te zetten materieel.                                                                                         |
| B5  | Organisatiestructuur, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.                                                                                                                                                                                                                      |
| B6  | Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats/ werklocatie.                                                                                                                                                                                                              |
| B7  | NVT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B8  | Overlegstructuur betrokken partijen.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B9  | Project Veiligheid- en Gezondheidsdoelstellingen.                                                                                                                                                                                                                                        |
| B10 | Inrichting hulpverlening en noodorganisatie, inclusief afspraken met hulpdiensten.                                                                                                                                                                                                       |
| B11 | De procedures omtrent het melden, registreren en onderzoeken van incidenten.                                                                                                                                                                                                             |
| B12 | Volledigheid: alle informatie die van belang is voor gezond en veilig werken in de uitvoeringsfase dient in één document te zijn opgenomen. Onderzoeksrapporten moeten zijn opgenomen in de bijlagen.                                                                                    |
| B13 | Indien gewerkt wordt met V&G deelplannen is vermeld welke deelplannen (uitvoeringsplan, werkplan) opgesteld gaan worden. Deze moeten voor de start, van de in deze plannen genoemde werkzaamheden, door OG geaccepteerd worden.                                                          |
| B14 | Het V&G plan en de onderliggende RI&E is een dynamisch document. Het V&G-plan moet naar aanleiding van onder andere incidenten, meldingen gevaarlijke situaties, nieuwe of gewijzigde risico's, wijziging in werkmethoden en/of de stand der wetenschap/ techniek geactualiseerd worden. |
| C   | Project RI&E en BTO Keuzen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C1  | De RI&E bevat alle voor het bouwwerk voorzienbare project, locatie en tijd specifieke risico's, inclusief de achterliggende oorzaken.                                                                                                                                                    |
| C2  | De RI&E bevat een beschrijving van de specifieke gevaren en risico's en de grootte van de risico's (tenzij er sprake is van middelvoorschriften).                                                                                                                                        |
| C3  | In de RI&E zijn, voor elk specifiek gevaar uit de RI&E, de beheersmaatregelen beschreven, inclusief de toepasbaarheid en effectiviteit daarvan in de specifieke situatie.                                                                                                                |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4                                                                           | De beheersmaatregelen zijn getoetst aan de arbeidshygiënische strategie en het daarbij te hanteren redelijkerwijsprincipe.                                                                                                                                             |
| C5                                                                           | Bij het uitwerken van de beheersmaatregelen is rekening gehouden met ongewenste consequenties van maatregelen. Dit kan blijken uit gemaakte en uitgewerkte BTO-keuzen.                                                                                                 |
| C6                                                                           | De RI&E voldoet aan de actuele inzichten en is gebaseerd op de stand der techniek                                                                                                                                                                                      |
| C7                                                                           | Risico's van asbest, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, draagkracht van de ondergrond, OO etc zijn uitgewerkt en de rapporten zijn integraal opgenomen in het plan (rapporten in bijlage of digitaal beschikbaar). |
| C8                                                                           | De samenlooprisico's (meerdere partijen, doorgaande exploitatie en omgeving) zijn uitgewerkt (al dan niet in V&G-deelplannen)                                                                                                                                          |
| C9                                                                           | Indien doorgaande exploitatie en assistentie van bediening zijn vereist, zijn de samenwerkingsafspraken tussen uitvoering en bediening schriftelijk geborgd. I.v.m. voorkomen vermenging van verantwoordelijkheden.                                                    |
| C10                                                                          | De bijzondere (objectspecifieke) risico's m.b.t. BHV/ redding van personen zijn uitgewerkt (bv bij werken in besloten ruimte/ werken op hoogte) en er is voorzien dat een maatwerk reddingsmethode voorafgaand aan start werk wordt geoefend t.b.v. validatie.         |
| C11                                                                          | De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt zijn opgenomen in het V&G plan en worden aantoonbaar bijgehouden / bijgewerkt.                                  |
| C12                                                                          | Alle onderzoeken en rapporten die ten grondslag liggen aan de onderbouwing van BTO-keuzen (bv bodem/ asbestinventarisatie/ stabiliteit) zijn opgenomen in het V&G-plan (rapporten in bijlage of digitaal beschikbaar).                                                 |
| C13                                                                          | De BTO-keuzen volgen aantoonbaar de AH-strategie.                                                                                                                                                                                                                      |
| C14                                                                          | De risico's aangedragen door OG in de RIE-O zijn aantoonbaar beheerst (bijv. herleidbaar middels verwijzingen).                                                                                                                                                        |
| D Inrichting arbeidsplaats/ maatregelen om te voldoen aan art 2.35           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| In het V&G-plan moeten doeltreffende maatregelen opgenomen zijn betreffende: |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D1                                                                           | Het in goede orde en met voldoende bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers in stand houden van de bouwplaats.                                                                                                                                    |
| D2                                                                           | De veilige plaatsing van de verschillende werkplekken op de bouwplaats, rekening houdend met de toegangsmogelijkheden tot die bouwplaats en de verbindingswegen daarop.                                                                                                |
| D3                                                                           | Het interne transport van de verschillende materialen op de bouwplaats.                                                                                                                                                                                                |
| D4                                                                           | Het onderhoud, de controle vóór inbedrijfstelling en de periodieke controle van installaties en toestellen, teneinde gebreken te voorkomen die de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen brengen.                                                    |
| D5                                                                           | De afbakening en inrichting van zones voor definitieve en tussenopslag van verschillende materialen, met name in geval van gevaarlijke materialen of stoffen.                                                                                                          |
| D6                                                                           | De voorzieningen voor de verwijdering van gebruikte gevaarlijke materialen en de opslag en de verwijdering of de afvoer van afval en puin.                                                                                                                             |
| D7                                                                           | De aanpassing van de daadwerkelijke duur van de uit te voeren werkzaamheden of de fasen waarin die werkzaamheden worden uitgevoerd, afhankelijk van de voortgang van het bouwwerk.                                                                                     |
| D8                                                                           | De samenwerking met andere werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats en de wisselwerking met exploitatiewerkzaamheden op of in de nabijheid van de bouwplaats.                                                                                                      |
| E Voorlichting, instructie en toezicht                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E1                                                                           | Er zijn afspraken (SMART) gemaakt met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder D.                                                                                                                                                                |
| E2                                                                           | De wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend is vastgelegd.                                                                                                                                                                                            |
| E3                                                                           | Het is duidelijk hoe actieve coördinatie (toegang, instructie, begeleiding en toezicht) op de werkzaamheden buiten door de ON centraal is geborgd.                                                                                                                     |
| E4                                                                           | Het is duidelijk dat de projectspecifieke instructie centraal door de ON gegeven wordt. I.p.v. gefragmenteerd door alle (O-)ON's elk voor hun eigen medewerkers.                                                                                                       |
| E5                                                                           | Voorlichting en instructie is afgestemd op de taak (te verrichten werkzaamheden), kennis/ niveau/ taal/ ervaring van de medewerkers.                                                                                                                                   |