

## Herziene Bijlage 2 Programma van Eisen

**Eis is verplicht** en inclusief in de maanduur van de Apparatuur opgenomen.

**Optie is verplicht** en apart benoemd op het prijsinvulformulier. Het is aan de Opdrachtgever om te bepalen of deze wordt afgenomen na gunning.

**Wens is niet verplicht** en apart benoemd op het Prijsinvulformulier. Het is aan de Opdrachtgever om te bepalen of deze wordt afgenomen na gunning.

### Algemeen opdracht

|     | Nr.                         | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>A. Algemeen opdracht</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eis | A-1                         | Opdrachtnemer voorziet de Opdrachtgever te allen tijde van advies over (product-) ontwikkelingen in de markt van de producten en Dienstverlening die onder het onderwerp van de Overeenkomst vallen.                                                                                                                                 |
| Eis | A-2                         | Inschrijver garandeert dat de (gebruiksklare) Oplevering op alle locaties op basis van de afgegeven planning zal worden bewerkstelligd.                                                                                                                                                                                              |
| Eis | A-3                         | Opdrachtnemer levert Apparatuur en bijbehorende Dienstverlening die voldoet aan de eisen in het Programma van Eisen en de aanbestedingstukken inclusief de bijlagen.                                                                                                                                                                 |
| Eis | A-4                         | Het verantwoordelijke management van de Opdrachtnemer en de met de uitvoering van de Opdracht belaste personeelsleden beheersen de Nederlandse taal in woord en geschrift goed, voor zover relevant voor de uitvoering van de onderhavige werkzaamheden voor deze aanbestedingsprocedure en de eventuele uitvoering van de Opdracht. |
| Eis | A-5                         | Medewerkers van Opdrachtnemer dienen, op locaties van Opdrachtgever, in duidelijke bedrijfskleding, voorzien van logo, hun werkzaamheden uit te voeren.                                                                                                                                                                              |
| Eis | A-6                         | Aan het einde van de contracttermijn dient de Opdrachtnemer zich flexibel op te stellen om een migratie naar een andere leverancier te ondersteunen. Het is mogelijk om per maand of kwartaal het huidige contract te verlengen, tot de migratie is afgerond. Mits de levensduur van de bestaande Apparatuur dit toelaat.            |
| Eis | A-7                         | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor levering, installatie, implementatie, instructie en het tijdig opleveren van de Apparatuur.                                                                                                                                                                                                   |

### Algemeen Apparatuur

|     | Nr.                           | Omschrijving                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>B. Algemeen Apparatuur</b> |                                                                                                                                                                                       |
| Eis | B-1                           | Er dient geen aparte luchtafzuiging nodig te zijn voor de aangeboden Apparatuur.                                                                                                      |
| Eis | B-2                           | De tekst op de display is in de Nederlandse taal.                                                                                                                                     |
| Eis | B-3                           | De Apparatuur moet zelf binnen een document een kleuren en een zwart/wit pagina herkennen en het op deze manier verrekenen. Bijvoorbeeld middels een "auto-kleur" optie in de driver. |
| Eis | B-4                           | De Apparatuur zal grijstinten als een zwart-wit afdruk registreren.                                                                                                                   |
| Eis | B-5                           | De Apparatuur wordt bij aflevering zo ingesteld dat zodra er papier op is in een lade, deze automatisch doorgaat naar een andere lade met hetzelfde papiertype.                       |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eis | B-6  | Apparatuur moet aangesloten worden op 230V net van Opdrachtgever en het vaste ethernet (of LAN) netwerk van Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eis | B-7  | De digitale handleidingen van de Apparatuur zijn in de Nederlandse taal beschikbaar en worden in pdf-formaat aangeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | B-8  | Alle aangeboden Apparatuur is fabrieksnieuw bij de start van de Overeenkomst en gedurende het eerste jaar van de overeenkomst als er sprake is van een bijplaatsing.                                                                                                                                                                                                                  |
| Eis | B-9  | Opdrachtnemer kan van de te leveren Apparatuur gedurende de volledige looptijd en optiejaren de onderdelen leveren.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eis | B-10 | Inschrijver dient van de te leveren Apparatuur de laatste actuele drivers, patches en andere Updates met betrekking tot de te leveren Apparatuur gedurende zeven (7) jaar kosteloos ter beschikking te stellen en op verzoek te installeren.                                                                                                                                          |
| Eis | B-11 | In dit Programma van Eisen staat een afdruksnelheid genoemd in combinatie met een gemiddeld afdrukvolume per maand. Als blijkt dat de Apparatuur wel voldoet aan de snelheid, maar een lager inzetgebied heeft, dan dient de inschrijver een sneller Apparaat aan te bieden die het gemiddelde volume per maand wel kan verwerken. <u>PPM geldt voor A4 zowel kleur als zwartwit.</u> |
| Eis | B-12 | Het formaat "Letter" zal automatisch worden omgezet naar A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eis | B-13 | Diakrieten dienen correct afgedrukt te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Apparatuur specificaties

|                                    | Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MFP-SRA3-K-75 | MFP-A3-K-65 | MFP-A3-K-45 | P-A4-K-30 |
|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>C. Apparatuur specificaties</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |           |
| <b>Printen</b>                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |           |
| Eis                                | C-1 | Zwart/wit printen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X             | X           | X           | X         |
| Eis                                | C-2 | Kleuren printen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X             | X           | X           | X         |
| Eis                                | C-3 | Minimaal 75 pagina's per minuut <u>zwart/wit en minimaal 70 pagina's per minuut kleur</u> , <del>(deze snelheid zal niet naar beneden worden bijgesteld)</del> . In dit Programma van Eisen staat een afdruksnelheid genoemd in combinatie met een gemiddeld afdrukvolume per maand. Als blijkt dat de Apparatuur wel voldoet aan de snelheid, maar een lager inzetgebied heeft, dan dient de inschrijver een sneller Apparaat aan te bieden dat het gemiddelde volume per maand wel kan verwerken. Het gemiddelde volume wat de Apparatuur moet kunnen verwerken, per maand, is 45.000. | X             |             |             |           |
| Eis                                | C-4 | Minimaal 65 pagina's per minuut, A3 (deze snelheid zal niet naar beneden worden bijgesteld). In dit Programma van Eisen staat een afdruksnelheid genoemd in combinatie met een gemiddeld afdrukvolume per maand. Als blijkt dat de Apparatuur wel voldoet aan de snelheid, maar een lager inzetgebied heeft, dan dient de inschrijver een sneller Apparaat aan te bieden dat het gemiddelde volume per maand wel kan                                                                                                                                                                     |               | X           |             |           |

|                                    | Nr.  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MFP-SRA3-K-75 | MFP-A3-K-65 | MFP-A3-K-45 | P-A4-K-30 |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>C. Apparatuur specificaties</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |
|                                    |      | verwerken. Het gemiddelde volume wat de Apparatuur moet kunnen verwerken, per maand, is 30.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |
| Eis                                | C-5  | Minimaal 45 pagina's per minuut, A3 (deze snelheid zal niet naar beneden worden bijgesteld). In dit Programma van Eisen staat een afdruksnelheid genoemd in combinatie met een gemiddeld afdrukvolume per maand. Als blijkt dat de Apparatuur wel voldoet aan de snelheid, maar een lager inzetgebied heeft, dan dient de inschrijver een sneller Apparaat aan te bieden dat het gemiddelde volume per maand wel kan verwerken. Het gemiddelde volume wat de Apparatuur moet kunnen verwerken, per maand, is 20.000. |               |             | X           |           |
| Eis                                | C-6  | Minimaal 30 pagina's per minuut, A4 (deze snelheid zal niet naar beneden worden bijgesteld). In dit Programma van Eisen staat een afdruksnelheid genoemd in combinatie met een gemiddeld afdrukvolume per maand. Als blijkt dat de Apparatuur wel voldoet aan de snelheid, maar een lager inzetgebied heeft, dan dient de inschrijver een sneller Apparaat aan te bieden dat het gemiddelde volume per maand wel kan verwerken. Het gemiddelde volume wat de Apparatuur moet kunnen verwerken, per maand, is 1.500.  |               |             |             | X         |
| Eis                                | C-7  | Printresolutie van minimaal 1200x1200 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             | X           | X         |
| Eis                                | C-8  | Printresolutie van minimaal <del>2400x2400</del> 1200 x 1200 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X             | X           |             |           |
| Eis                                | C-9  | Printonderbreking dient aanwezig te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X             | X           | X           |           |
| Eis                                | C-10 | Duplex unit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X             | X           | X           | X         |
| Eis                                | C-11 | Afdrukken in A5, A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             | X         |
| Eis                                | C-12 | Afdrukken in A5, A4, A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | X           | X           |           |
| Eis                                | C-13 | Afdrukken in A5, A4, A3, SRA3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X             |             |             |           |
| <b>Kopiëren</b>                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |
| Eis                                | C-14 | Zwart/wit en kleur kopiëren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X             | X           | X           |           |
| Eis                                | C-15 | Van enkelzijdig naar dubbel en andersom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X             | X           | X           |           |
| Eis                                | C-16 | Vergroten en verkleinen van 400%-25%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X             | X           | X           |           |
| <b>Scannen</b>                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |             |           |
| Eis                                | C-17 | Scannen in kleur, grijstinten en zwart wit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X             | X           | X           |           |
| Eis                                | C-18 | Scan minimaal 300 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X             | X           | X           |           |
| Eis                                | C-19 | De bitdieptes 1-bit (zwart-wit) en 8-bits (grijswaarden) en 24-bits (kleur) worden ondersteund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X             | X           |             |           |
| Eis                                | C-20 | Scannen kan via de glasplaat en via de ADF (minimaal 100 vel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             | X           |           |

|                                    | Nr.  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                             | MFP-SRA3-K-75 | MFP-A3-K-65 | MFP-A3-K-45 | P-A4-K-30 |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>C. Apparatuur specificaties</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |           |
| Eis                                | C-21 | Scannen kan via de glasplaat en via de ADF (minimaal 200 vel).                                                                                                                                                                                           | X             | X           |             |           |
| Eis                                | C-22 | Dubbelzijdig in 1 gang: Dual Scan ADF                                                                                                                                                                                                                    | X             | X           | X           |           |
| Eis                                | C-23 | Het formaat van originelen wordt automatisch herkend en in deze formaten verwerkt. Dit kan worden aangepast.                                                                                                                                             | X             | X           | X           |           |
| <b>Verwerking/overige</b>          |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |           |
| Eis                                | C-24 | Paslezer die de gevraagde tags/passen kan uitlezen. Ten minste: Mifare en ov-kaarten.                                                                                                                                                                    |               | X           | X           | X         |
| Eis                                | C-25 | Papier gewicht is standaard 80 grams. Verwerking uit een lade dient minimaal te kunnen tot 220 grams enkelzijdig.                                                                                                                                        | X             | X           |             |           |
| Eis                                | C-26 | Papier gewicht is standaard 80 grams. Verwerking uit een lade dient minimaal te kunnen tot 160 grams enkelzijdig. Maximale grammage is 200 grams enkelzijdig.                                                                                            |               |             | X           |           |
| Eis                                | C-27 | Papier gewicht is standaard 80 grams. Verwerking uit een lade dient minimaal te kunnen tot 120 grams enkelzijdig.                                                                                                                                        |               |             |             | X         |
| Eis                                | C-28 | De Apparatuur kan probleemloos functioneren met de volgende papiertypen: plain, voorbedrukt, recycle, glossy.                                                                                                                                            | X             | X           | X           | X         |
| Eis                                | C-29 | Minimaal 1 lade A4 250 vel, plus een handinvoer. Printer dient op bureau te passen qua werkhoogte.                                                                                                                                                       |               |             |             | X         |
| Eis                                | C-30 | 4 laden: minimaal 3 laden A4 500 vel, plus 1 lade A3, plus handinvoer                                                                                                                                                                                    |               | X           | X           |           |
| Eis                                | C-31 | 4-a 5 laden: Minimaal 2 laden A4 500 vel en minimaal 1 lade 1.000 vel, plus 1 lade SRA3, plus handinvoer, <u>plus LCT 2.500. Als de lade configuratie anders is, maar het totaal aantal vel is aanwezig, dan is een andere configuratie ook akkoord.</u> | X             |             |             |           |
| Eis                                | C-32 | Fiery/EFI of vergelijkbare controller                                                                                                                                                                                                                    | X             |             |             |           |
| Optie                              | C-32 | <u>Prijs Fiery/EFI benoemen als deze niet standaard wordt aangeboden</u>                                                                                                                                                                                 |               |             |             |           |
| <b>Nabewerking</b>                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |           |
| Eis                                | C-33 | Inner finisher: sorteren en nieten in de hoek (minimaal 1 nietje)                                                                                                                                                                                        |               |             | X           |           |
| Eis                                | C-34 | Staple finisher: sorteren en nieten in de hoek (1 nietje) en de rug (2 nietjes lange zijde) met minimaal 1.000 vel uitvoer.                                                                                                                              | X             | X           |             |           |
| Eis                                | C-35 | Nieten dient tot <del>150</del> 100 vel mogelijk te zijn.                                                                                                                                                                                                | X             |             |             |           |
| <b>Optie/wens</b>                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |             |           |
| Optie                              | C-36 | Extra standaard lade.                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |             | X         |
| Optie                              | C-37 | Onderzetkast.                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |             | X         |
| Optie                              | C-38 | Interposer tray voor tabbladen Deze gaan niet door de printunit heen) of tray die lege tussenvellen kan verwerken zonder tikkosten.                                                                                                                      | X             |             |             |           |
| Optie                              | C-39 | Large Capacity Tray (LCT) van minimaal 1.500 vel                                                                                                                                                                                                         |               | X           | X           |           |

|                                    | Nr.  | Omschrijving                                                                                                                   | MFP-SRA3-K-75 | MFP-A3-K-65 | MFP-A3-K-45 | P-A4-K-30 |
|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>C. Apparatuur specificaties</b> |      |                                                                                                                                |               |             |             |           |
| Optie                              | C-40 | Large Capacity Tray (LCT) van minimaal 2.500 vel                                                                               | X             |             |             |           |
| Optie                              | C-41 | Boekjesmaker (vouw en nieten):<br><u>Minimaal 25 vel (MFP-SRA3-K-75)</u><br><u>Minimaal 15 vel (MFP-A3-K-65 en MFPA3-K-45)</u> | X             | X           | X           |           |
| Optie                              | C-42 | Punchunit (2 en 4 gaats)                                                                                                       | X             | X           |             |           |
| Wens                               | C-43 | Opvangbak voor de boekjes                                                                                                      | X             |             |             |           |

### Print applicatie / Pull Print

|                                        | Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D. Print applicatie/ Pull Print</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eis                                    | D-1 | Alle printopdrachten die niet binnen 24 uur worden opgehaald middels de Follow-me/Pull Print oplossing, moeten automatisch verwijderd worden. Dit moet door de Opdrachtgever zelf aangepast kunnen worden qua tijdsduur.                                                                                                                                                                                      |
| Eis                                    | D-2 | De gebruiker meldt zich aan op de Apparatuur en komt vervolgens in zijn persoonlijke omgeving waar zijn documenten in de wachtrij staan. Op dat moment moet de gebruiker de mogelijkheid hebben om zijn prints alsnog te verwijderen.                                                                                                                                                                         |
| Eis                                    | D-3 | Inschrijver levert de Apparatuur met Pull Print met een accountingsysteem, waarmee rapportages gemaakt kunnen worden m.b.t. gebruik. Registratie dient plaats te vinden van de kopie-, print- en scanopdrachten per gebruiker, afdeling en <del>kostenplaats</del> . Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen A4/A3 en kleur en zwart-wit <u>en dient er gefilterd te kunnen worden op school/locatie.</u> |
| Eis                                    | D-4 | De Multifunctionals worden geleverd met een embedded paslezer in de behuizing. Bij de printers mogen de paslezers zowel embedded als op de printer worden bevestigd. Richtlijn is dat er geen kabels in het zicht hangen (i.v.m. storing en veiligheid).                                                                                                                                                      |
| Eis                                    | D-5 | De drivers dienen zowel voor managed als unmanaged devices bruikbaar te zijn. Te weten BYOD-gebruikers. Beide gebruikersgroepen dienen gebruik te kunnen maken van de Follow-me functionaliteit.                                                                                                                                                                                                              |
| Eis                                    | D-6 | De Opdrachtgever wil met de Follow-me oplossing middels een accountingoplossing per gebruikersgroep een rapportage maken. Denk hierbij aan: per school of het verschil in medewerker OP/ OOP/ DiR en leerling. Dit dient mogelijk te zijn. Een export kan gemaakt worden in XLS of RTF.                                                                                                                       |
| Eis                                    | D-7 | Middels autorisatie zal worden bepaald wie er rechten krijgt m.b.t. inzage en gebruik van de rapportages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eis                                    | D-8 | Het beheer van de gebruikers dient centraal met automatische synchronisatie, plaats te vinden middels een integratie met de identity service, Secure LDAP (LDAPS) voor de lokale Active Directory en Entra ID (Azure AD).                                                                                                                                                                                     |

|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eis                | D-9  | De mifare pascodes moeten automatisch gesynchroniseerd kunnen worden met onze AD/EntraID of doormiddel van een export in leesbaar bestandsformaat zoals CSV. Zie beschrijvend document hoofdstuk 3.6 IT-Omgeving punt 2 voor meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eis                | D-10 | De medewerkers en leerlingen van de Opdrachtgever werken met een pas <b>en</b> met een back-up methode (voor als de pas vergeten wordt). Dit mag een pincode zijn <u>of wachtwoord</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eis                | D-11 | De medewerkers en leerlingen van de Opdrachtgever werken met een pas. Het koppelen van de identiteit aan de pas dient eenmalig plaats te vinden op de Multifunctional, waarna de pas gebruikt kan worden voor alle toepassingen op de Multifunctional (printen, kopiëren, scannen, enz.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eis                | D-12 | De Opdrachtnemer levert en onderhoudt de pull/print drivers. Geschikt voor zowel een hybride als een on premise inrichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis                | D-13 | Vanuit Office365 dient ook geprint te kunnen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eis                | D-14 | Indien een device (zoals mobiel of laptop) via de Wifi connectie heeft met het Internet, dient deze de Follow- me printdriver te kunnen benaderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eis                | D-15 | Leerlingen krijgen een virtueel starttegoed. Welke in de applicatie toegevoegd kan worden door Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Optie/ wens</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optie              | D-16 | <p>Leerlingen dienen nadat het starttegoed op is, voor hun printtegoed te betalen. Per school wordt gekeken naar welke oplossing wenselijk is. Inschrijver wordt gevraagd bij het kwaliteitscriterium aan te geven hoe dit ingericht kan worden. De volgende manieren dienen te worden toegelicht en Inschrijver heeft de mogelijkheid om zelf een oplossing aan te dragen:</p> <p>A) Opwaarderen printsaldo;</p> <p>B) Overige manier;</p> <p>Vereiste is dat er geen fysiek geld binnen de school in omloop is. Goed om te weten is, dat het beleid is dat leerlingen gedurende de dag hun telefoon in de kluis bewaren. De onderbouwing kan Inschrijver toevoegen bij K2 van de gunningcriteria.</p> |
| Wens               | D-17 | Gebruikers kunnen via een website of app een document uploaden. Om deze vervolgens middels de Follow-me functie, op een later moment, naar zich toe te halen bij de Multifunctionals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Opdrachtbon repro

|                   | Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |     | <b>E. Opdrachtbon repro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis               | E-1 | Er dient een digitale repro opdrachtbon/ web ticket te worden geleverd, die vanuit het intranet of internet ervoor zorgt dat printopdrachten worden verstuurd naar de repro. De opdrachtgever van de repro-opdracht dient op de hoogte te worden gehouden van de voortgang, via een geautomatiseerde email terugkoppeling. Inschrijver kan bij de kwaliteitscriterium K3 hier een nadere toelichting van te geven. Het betreft een eis welke in de prijs meegenomen dient te zijn. |
| <b>Optie/wens</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wens              | E-2 | Opdrachtgever wenst een eventuele innovatieve meerwaarde t.a.v. de kwaliteit van deze functionaliteit. Inschrijver kan deze eventuele meerwaarde onderbouwen bij K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Scan applicatie

|                   | Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |     | <b>F. Scannen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eis               | F-1 | De scanoplossing biedt de functionaliteit om op een Multifunctional een document te scannen en het gescande document als e-mail bijlage naar het gekoppelde e-mailadres van de Gebruiker te sturen. Scan-to-Myself.                                                                                                |
| Eis               | F-2 | De scanoplossing biedt de functionaliteit om op een Multifunctional een document te scannen en het gescande document als e-mail bijlage naar een emailadres van een collega te sturen (binnen het domein van de Opdrachtgever) Scan-to-Mail.                                                                       |
| Eis               | F-3 | De scanoplossing biedt de functionaliteit om op een Multifunctional een document te scannen en het gescande document naar een (persoonlijke) folder te sturen. Scan-to-Folder.                                                                                                                                     |
| Eis               | F-4 | De scanoplossing biedt de functionaliteit om het gescande bestand af te leveren op locatie MS365 (koppeling met OneDrive). Scan-to-Onedrive en Scan-to-Sharepoint.                                                                                                                                                 |
| Eis               | F-5 | De volgende uitvoerformaten worden tenminste ondersteund voor het gescande document: PDF, PDF doorzoekbaar (OCR), PDF/A, TIFF. De Gebruiker kan het gewenste bestandsformaat selecteren <u>of dit dient gerealiseerd te worden door een workflow te kiezen</u> . Een Beheerder kan de standaardkeuze configureren. |
| <b>Optie/wens</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Optie             | F-6 | Het is mogelijk om voor specifieke gebruikersgroepen een scanproces in te regelen. Denk hierbij een aan koppeling met een HR of financieel systeem. Scan-to-Workflow. <u>AFAS voor maximaal 3 MFP's.</u>                                                                                                           |

## Dienstverlening (SLA)

|     | Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <b>G. Dienstverlening (SLA)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eis | G-1 | Opdrachtnemer levert een concept SLA aan. Dit zal tevens onderdeel zijn van de overeenkomst, inclusief de KPI's gesteld in deel-G van het Programma van eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eis | G-2 | De Apparatuur dient tijdens de gehele contracttermijn, inclusief de eventuele verlenging, operabel te zijn conform de gevraagd uptime. Als dit om technische redenen niet mogelijk is, dan dient het desbetreffende Apparaat kosteloos technisch geruild te worden. Het maandbedrag zal hierdoor niet veranderen. Deze technische ruil wordt in gang gezet als de afgesproken uptime van dit specifieke Apparaat (zie eis G-11) niet gehaald wordt <del>gedurende een termijn van drie (3) maanden.</del> Dit is enkel van toepassing indien de oorzaak van het niet realiseren van de beschikbaarheid volledig te wijten is aan het betreffende apparaat.<br><br><u>Opdrachtgever gaat akkoord met het voorstel dat het wordt toegestaan dat een apparaat dat gedurende een kwartaal de uptime niet haalt niet direct dient te worden vervangen, mits het opeenvolgende kwartaal (dankzij deelvervangingen en reparaties/onderhoud, die uptime wel weer wordt gehaald en er in de 2 kwartalen daaropvolgend niet opnieuw sprake is van niet voldoen aan de gestelde uptime eis. Voorts vraagt Opdrachtgever een 2e uitzondering te maken op deze aanpassing:</u> |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | <u>Indien de uptime van een apparaat gedurende een kwartaal (periode van 3 maanden) kleiner is dan 80 %, dan geldt deze aanpassing/versoepeling van deze eis niet en dient het apparaat direct te worden omgeruild. Om de uptime zoveel mogelijk te waarborgen is een helder en simpel escalatiemodel van belang voor de melding en opvolging van dergelijke storingen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eis | G-3  | De technische ruil dient binnen 48 uur kalenderuren (exclusief weekenden en officiële feestdagen) <del>gerealiseerd</del> in gang te worden gezet. <del>te zijn.</del> <u>De uitlevering hiervan betreft uiterlijk 5 werkdagen.</u> Lukt dit niet, dan dient er een waardig tijdelijk alternatief geboden te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eis | G-4  | De Apparatuur dient, zonder tussenkomst van een medewerker, kenbaar te maken aan de Opdrachtnemer dat de toner bijna op is. Opdrachtnemer stuurt deze proactief op naar de juiste locatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | G-5  | Tijdens de implementatie wordt een extra toner set voor de <u>MFP-SRA3-K-75 per type</u> , per locatie, meegeleverd om stilstand te voorkomen. Dit is een vereiste boven op de standaard toner verspreiding. <u>Gegarandeerd wordt dat de levering van vervangende toner geschiedt uiterlijk 14 dagen voor verwachte moment dat toner cassette leeg is</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | G-6  | Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over updates en overige wijzigingen die van belang zijn voor het correct functioneren van de Apparatuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | G-7  | Alle updates, patches en handleidingen van de Apparatuur zijn via web- en/of ftp-site of <u>via Opdrachtgever</u> , in digitale vorm kosteloos beschikbaar voor Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eis | G-8  | In de SLA wordt vastgelegd hoe Opdrachtnemer omgaat met een eventuele escalatie. Er wordt een escalatie procedure ingericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eis | G-9  | Direct na inwerkingtreding van de Overeenkomst maakt de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever afspraken over de invulling van een Dossier Afspraken en Procedures (DAP), Opdrachtnemer dient het Dossier Afspraken en Procedures (DAP) in concept op te leveren en te onderhouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | G-10 | Opdrachtnemer geeft periodiek inzicht in de geleverde prestaties d.m.v. een SLA rapportage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eis | G-11 | Opdrachtnemer garandeert dat ieder Apparaat tenminste 98% operationeel is (uptime) gedurende de Werktijden (uren), per kwartaal. Voor de berekening van de beschikbaarheid (uptime) geldt: de uren - het aantal uren Apparaat niet beschikbaar, gedeeld door het aantal uren, vermenigvuldigd met 100%.<br><br>Niet-Beschikbaarheid = De som van alle Oplostijden per Apparaat per kwartaal.<br><br>Indien blijkt uit de kwartaalrapportages dat de 98% bij enig apparaat niet wordt gehaald, dan zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete verschuldigd zijn van € 100,-- (excl. BTW) voor elke 1,0 % negatieve afwijking per kwartaal. Deze boete laat de overige rechten, waaronder ontbinding onverlet. Opdrachtgever kan deze boete na schriftelijk verzoek kwijtschelden.<br><br>Gepland onderhoud en storingen veroorzaakt door aanbestedende dienst tellen niet meer bij de berekening.<br><br><u>Voor de MFP-SRA3-K-75 wordt een beschikbaarheid van 96% aangehouden.</u> |
| Eis | G-12 | Opdrachtgever garandeert dat de print- en scanapplicatie tenminste 99% operationeel is gedurende de Werktijden (uren), per kwartaal. Voor de berekening van de beschikbaarheid (uptime) geldt: de uren - het aantal uren Applicatie/ Apparaat niet beschikbaar, gedeeld door het aantal uren, vermenigvuldigd met 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | Niet-Beschikbaarheid = De som van alle Oplostijden per kwartaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eis | G-13 | De responstijd is 4 werkuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | G-14 | De oplostijd betreft maximaal 12 werkuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eis | G-15 | Alle onderhoudswerkzaamheden dienen plaats te vinden tijdens de Werktijden van de Opdrachtgever. Te weten, maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur. Uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eis | G-16 | De aangeboden Apparatuur dient zelf een storing te detecteren en deze te melden op de display inclusief een vermelding van waar de storing zich bevindt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eis | G-17 | De aangeboden Apparatuur kan een emailnotificatie versturen naar een interne medewerker als er sprake is van een incident Voorkeur is via de beheerstooling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis | G-18 | Opdrachtnemer beschikt over een helpdesk en een klantenportaal, waar het mogelijk is om vragen te stellen, storingen te melden en zo nodig de toner aan te vragen. De volgende communicatievormen worden gehanteerd: Telefonisch, per email, online portaal m.b.t. tickets. Al deze communicatie dient in de Nederlandse taal en geschrift plaats te vinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis | G-19 | Opdrachtnemer levert een kwartaalrapportage aan daarop minimaal de volgende zaken: Apparatuur type, serienummer, einde contractdatum, locatie met code (code budget bijv MLA-D1-14), volumestand kleur- en zwartwit, gemiddeld volume per maand en een storingsoverzicht met daarin vermeld de up- en downtime en huurbedragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eis | G-20 | Opdrachtnemer geeft een instructie aan medewerkers m.b.t. het gebruik tijdens de implementatie. Inhoudelijk dienen de volgende zaken terug te komen in de instructie: algemeen gebruik Apparatuur, functionaliteiten, service aangelegenheden (zoals het vervangen van de toner en de meest voorkomende storingen en gebruikersfouten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eis | G-21 | Opdrachtnemer geeft training aan de medewerkers van de IT dienstverlener van Opdrachtgever die de softwaretool (Follow-me/accounting enz.) gaan beheren zodat zij zelf in staat zijn om wijzigingen toe te passen. Het betreft hier applicatiebeheer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eis | G-22 | Er dient een op maat gemaakte instructiekaart A3 formaat geleverd te worden. Digitaal in PDF aanleveren is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eis | G-23 | <p>Er wordt een beheerstool geleverd. Beheer kan centraal (op afstand) worden uitgevoerd. De volgende functionaliteiten dienen aanwezig te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opvragen status informatie;</li> <li>• Resetten en herstarten;</li> <li>• Instellingen aanpassen;</li> <li>• Kopiëren van instelling bijv. Apparaat A een Apparaat B;</li> <li>• Hardware adres;</li> <li>• TCP/IP-adressen; versie 4 &amp; 6, DHCP ondersteunend</li> <li>• Serienummer van het apparaat;</li> <li>• Model van het apparaat;</li> <li>• Ondersteunt remote beheer voor uitgaande berichten naar leverancier voor storingen en gebruiksgegevens;</li> </ul> |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMTP ondersteunend;</li> <li>• SNMP ondersteunend</li> <li>• Type netwerkkaart;</li> <li>• Tellerstand(en)/paginateller t.b.v. kopiëren/printen/scannen;</li> <li>• Tonervoorraad;</li> <li>• Status van het apparaat;</li> <li>• De mededelingen die verschijnen op de displays van de printers;</li> <li>• Duidelijke melding van storingen (aantal en type) en genereren van foutenlogboek;</li> <li>• Sorteer- en filtermogelijkheden van data op basis van de opgevraagde gegevens;</li> <li>• Exportmogelijkheden van data;</li> <li>• Apparatuur dient op hostname benaderd te kunnen worden.</li> </ul> |
| Eis | G-24 | De beheertool is met een webbrowser te benaderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | G-25 | Beheerder kan de actuele status van incidenten efficiënt monitoren. Leverancier biedt hiertoe een oplossing middels een applicatie of een online portaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eis | G-26 | De volgende handelingen dienen mogelijk te zijn binnen een beheerstool of/en een online portaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaatsen van bestellingen (bijplaatsing Apparatuur en nietjes, enz.); <u>Dit mag ook via Accountmanager;</u></li> <li>• Plaatsen van een verhuisopdracht;</li> <li>• Indienen en monitoren van status van klachten;</li> <li>• Indienen en monitoren van incidenten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Eis | G-27 | De Opdrachtnemer maakt een plan van aanpak voor de migratie van de huidige naar de nieuwe printomgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eis | G-28 | De instellingen van de paslezers dienen op afstand, centraal, aangepast te kunnen worden. <u>Kan dit niet, dan dient als Opdrachtgever in de toekomst een aanpassing op de paslezer behoeft, de Opdrachtnemer de kosten voor het aanpassen van de paslezer voor zijn rekening te nemen.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## IT: Printserver, driver en protocollen

|     | Nr.                                          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>H. Printserver, driver en protocollen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | H-1                                          | De Apparatuur (en de daarbij behorende software en drivers) functioneert binnen de ICT-infrastructuur zoals omschreven in paragraaf 3.6 van het beschrijvend document. De aangeboden oplossing voldoet aan de IT-principes.                                            |
| Eis | H-2                                          | Het update van firmware kan vanuit een centrale positie gelijktijdig plaatsvinden voor alle Apparatuur.                                                                                                                                                                |
| Eis | H-3                                          | De drivers zijn gebaseerd op PostScript en PCL.                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | H-4                                          | Het Printplatform dient als hybride <u>dan wel als een on premise</u> aangeboden te worden. De opdrachtgever wenst zijn eigen printserver te beheren. Een hybride opstelling is bijv. applicatie wel in de Cloud. De bemande repro dient on premise worden aangeboden. |
| Eis | H-5                                          | Er kan gewerkt worden met de volgende besturingssystemen: Windows, Apple, Android, Linux. Windows Server 2016/ 2022.                                                                                                                                                   |
| Eis | H-6                                          | Extra support kan op Adhoc basis per uur worden afgenomen. (Zie Prijsinvalblad)                                                                                                                                                                                        |
| Eis | H-7                                          | IP-adressen kunnen centraal worden ingesteld. Het bedieningspaneel van de Apparatuur kan middels de hostname worden overgenomen door de beheerder.                                                                                                                     |
| Eis | H-8                                          | Er dient een Secure LDAP (LDAPS) koppeling gerealiseerd te worden.                                                                                                                                                                                                     |

## Informatiebeveiliging en Privacy

|     | Nr.                                        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>I. Informatiebeveiliging en Privacy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eis | I-1                                        | De gevraagde oplossing moet zijn beveiligd door het implementeren en onderhouden van een set van technische en organisatorische maatregelen, volgens de laatste stand er techniek, welke de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de oplossing en de daarop opgeslagen en/of verwerkte informatie borgt.                                                                                                                                                                                   |
| Eis | I-2                                        | In het geval van een informatiebeveiligingsincident moet de Opdrachtnemer redelijkerwijs maatregelen treffen om de gevolgen en de schade te beperken voortkomend uit het incident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eis | I-3                                        | Opdrachtnemer meldt informatiebeveiligingsincidenten, waaronder maar niet beperkt tot datalekken, of een vermoeden hiervan, direct en in ieder geval binnen 24 uur per email bij Servicedesk van Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eis | I-4                                        | Opdrachtnemer (incl. onderaannemers) moet volledige medewerking geven bij het onderzoeken en oplossen van het informatiebeveiligingsincident en stelt, indien gevraagd, alle informatie met betrekking tot het incident ter beschikking aan de Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis | I-5                                        | Alle geheugendragers worden bij het retourhalen aan het einde van de Overeenkomst of bij een tussentijdse retour, gewist conform de erkende veiligheidsnormen opgesteld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst/ of conform de aanbevelingen van het NIST (SP 800-88). Na het retourhalen dient de Opdrachtnemer een verklaring te overleggen ter bevestiging van dit proces met vermelding van het juiste serienummer.                                                                        |
| Eis | I-6                                        | Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen op de Apparatuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eis | I-7                                        | De cryptografische beveiligingsvoorzieningen van de gevraagde dienstverlening moeten (nu en in de toekomst) voldoen aan de NCSC ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) of de eventueel opvolgende richtlijnen.<br><a href="https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2021/januari/19/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-2.1">https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2021/januari/19/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-2.1</a> |
| Eis | I-8                                        | Malicieuze activiteiten moeten kunnen worden gelogd en gesignaleerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eis | I-9                                        | De gevraagde dienstverlening moet gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst voldoen aan de algemene vigerende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis | I-10                                       | Opdrachtnemer treft maatregelen om de kans op Hacker-aanvallen en/of kwaadaardige software te minimaliseren, waaronder minimaal het in gebruik hebben en Up-to-Date houden van technologieën als Firewalling, antivirus, IDS, IPS en encryptie.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eis | I-11                                       | De Opdrachtnemer dient proactief melding te maken van een nieuwe firmware update.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eis | I-12                                       | De geheugendragers dienen tussentijds gewist te kunnen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | I-13                                       | Zodra een Apparaat in storing schiet tijdens een printjob, en deze storing wordt hersteld, dan dient het niet mogelijk te zijn om de afgebroken printopdracht alsnog af te drukken. De opdracht dient opnieuw te worden "vrijgegeven".                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eis | I-14                                       | Opdrachtnemer dient haar beveiligingsbeleid te baseren op de meest actuele versie van de ISO 27001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Prijsafspraken

|  | Nr. | Omschrijving |
|--|-----|--------------|
|--|-----|--------------|

|     | <b>J. Prijsafspraken</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eis | J-1                      | Inschrijver hanteert een prijsopbouw die is gebaseerd op vaste lease/Huurprijzen voor de Apparatuur/Software. Tevens hanteert Inschrijver een uniforme prijs per Afdruk zwart en per Afdruk kleur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eis | J-2                      | In de Huurprijs zijn inbegrepen de kosten voor: Levering, Installatie, Implementatie en Instructie, Hardware, Software, Wissen geheugen bij retourname, retourkosten en transportkosten (plaatsing en retouren incl. technische omruiling. Dit geldt niet voor verhuizingen. Daar zijn de transportkosten onderdeel van de verhuiskosten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | J-3                      | In de prijs per Afdruk zijn ingegrepen: 2 <sup>de</sup> lijns Service, Toner, Onderdelen (exclusief papier, bindmaterialen en nietjes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eis | J-4                      | In de optie jaren zal het huurbedrag 0 euro bedragen voor de hardware. Een servicebijdrage voor de software kan apart benoemd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | J-5                      | In geval van een bijplaatsing, zal in het eerste contractjaar de Apparatuur voor dezelfde prijs worden toegevoegd aan het contract. Vanaf het tweede jaar mag, in overleg, bij een bijplaatsing een reconditioned Apparaat worden ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | J-6                      | In geval van een bijplaatsing van Apparatuur zullen de tikprijzen uit het al aanwezige contract worden gehandhaafd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eis | J-7                      | Gedurende de contractperiode kunnen zich volumewijzigingen voordoen op basis van het te voeren beleid van de organisatie-eenheden. De kosten van een Afdruk wordt in alle gevallen niet verhoogd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eis | J-8                      | Mocht blijken dat het daadwerkelijke volume verandert, waardoor de Apparatuur niet meer het juiste inzetgebied heeft op de huidige locatie, dan kan de Opdrachtgever een verzoek tot een verhuizing indienen. Kosten zijn inclusief transport, installatie en netwerkintegratie en bedrijfsklaar opleveren. Op het prijsinvulformulier worden de verhuiskosten al benoemd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | J-9                      | Het dient altijd mogelijk te zijn om een Apparaat binnen deze overeenkomst bij te plaatsen. De einddatum blijft intact. Het aangeboden bedrag van een type in de aanbieding x 60 maanden zal als referentie worden aangehouden. Dit bedrag zal opnieuw worden gedeeld door de nog resterende looptijd om hiermee het juiste maandbedrag te bepalen. Er mag ook een reconditioned Apparaat worden aangeboden, welke goedkoper dient te zijn dan de hier benoemde berekening.                                                                                                                                                                                                                       |
| Eis | J-10                     | Mocht blijken dat in de komende jaren een locatie wordt afgestoten, dan wil Opdrachtgever gebruik maken van een retourrecht. Het retourrecht zal 10% van de initiële contractwaarde zijn. Dit betekent dat er in de loop van het contract, i.v.m. de afschrijving van de Apparatuur, er meer Apparaten retour gestuurd mogen worden, i.p.v. een retourrecht op basis van aantal Apparaten. Opdrachtgever kan hierbij melden dat de eerste 24 maanden van het contract, geen Apparatuur retour wordt gestuurd. Mocht buiten deze 10% toch een retour nodig zijn, dan kan hiervoor als restwaarde de huur maal het resterend aantal maanden (exclusief het optiejaar), in rekening worden gebracht. |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eis | J-11 | Pdf-facturen dienen per kwartaal per vestiging te worden verstuurd aan: <a href="mailto:factuur@msa.nl">factuur@msa.nl</a> . De Huurfacturen vooraf en de Servicefacturen (volume) achteraf. Indien Opdrachtnemer haar verbintenissen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet geheel of niet naar behoren nakomt, heeft Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.                                                                                                                                                                                                      |
| Eis | J-12 | Facturen bevatten tenminste de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Factuurdatum</li> <li>- Contractnummer</li> <li>- Leveranciersnummer</li> <li>- Inkoopordernummer (wijzigt jaarlijks)</li> <li>- Adressen van de verschillende scholen</li> <li>- Budgetcodes (Grootboek plus kostenplaats vestiging)</li> <li>- Bruto en netto bedragen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Eis | J-13 | De betaling vindt plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan het bepaalde in dit artikel. Facturen die niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel worden als niet-ontvangen beschouwd en derhalve niet in behandeling genomen. Hiervan wordt door Opdrachtgever per ommegaande melding gemaakt bij Opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                  |
| Eis | J-14 | De facturatie wordt opgestart na implementatie. Vanaf dat moment zal de contractduur van 60 maanden starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eis | J-15 | Om prijs ongelijkheid te voorkomen, is het niet toegestaan licenties, gebruikersrechten van reeds aanwezige applicaties, her te gebruiken. Inschrijver dient volledig nieuwe versies te leveren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eis | J-16 | Indexatie van de servicecomponent is mogelijk vanaf jaar 2 ( <u>per 1 oktober 2026</u> ). Als uitgangspunt geldt de indexatie CBS Dienstprijzen, commerciële dienstverlening transport, index 2015 = 100. Ten hoogste eenmaal per jaar kunnen de afdruktarieven geïndexeerd worden. Indexeringen worden altijd uiterlijk voor 1 augustus (2 maanden voor ingangsdatum) schriftelijk onderbouwd aangeleverd en worden vastgesteld in overleg met Opdrachtgever. Indexeringen/wijzigingen kunnen niet eerder worden doorgevoerd dan met schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever. |
| Eis | J-17 | Er worden geen facturen verstuurd tot het moment van werkend opleveren. Het is akkoord om de overeenkomst voor uitlevering te tekenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | J-18 | De Opdrachtgever eist van de Inschrijver dat de in zijn Inschrijving gehanteerde bedragen worden weergegeven in euro's exclusief btw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis | J-19 | Inschrijver dient het Prijsinvulformulier volledig ingevuld in. De prijs wordt op de aangeboden tarieven beoordeeld op basis van het bedrag vermeld onder totale kosten (TCO). De prijzen voor opties of additionele wensen worden hierin niet meegenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eis | J-20 | Het invullen van een negatief bedrag in een veld is uitdrukkelijk niet toegestaan en leidt automatisch tot ongeldig verklaren van de inschrijving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eis | J-21 | De door Inschrijver (later Opdrachtnemer) bij zijn Inschrijving opgegeven tarieven zullen vast zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst (inclusief eventuele verlenging(en)), behoudens indexering zoals is omschreven. Dit is inclusief alle kosten, zoals en voor zover van toepassing, maar niet uitputtend: uitvoering, nazorg, overhead, reiskosten, administratie, facturering en creditering. |
| Eis | J-22 | De TCO wordt gebaseerd op een contractduur van zestig (60) maanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | J-23 | Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | J-24 | Een A3 = 2 x een A4 in de verrekening van de prijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | J-25 | Het maken van scans is voor de Opdrachtgever vrij van kosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis | J-26 | Facturatie is per kwartaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Processen, Governance en overleg

|     | Nr. | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <b>K. Processen, Governance en overleg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eis | K-1 | <p><b>Operationeel/ tactisch overleg</b></p> <p>Opdrachtnemer en de Opdrachtgever houden in het begin per kwartaal een operationeel overleg (serviceoverleg). Hierin worden de dienstverlening, operationele knelpunten, escalaties en de servicelevel rapportage van de afgelopen periode besproken.</p> <p>Eventueel kunnen in dit overleg zaken aan de orde komen, die aanleiding kunnen zijn om operationele afspraken (werkafspraken in het DAP) aan te passen. Het goedgekeurde verslag is belangrijke input voor het tactisch overleg en voor het volgende <del>maandelijkse</del> operationele overleg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequentie: 1x per kwartaal, eventueel later aangepast per half jaar</li> <li>• Deelnemers Opdrachtgever: Contractmanager, (evt aangevuld met Operationeel medewerker en/of technisch beheerder IV).</li> <li>• Deelnemers Opdrachtnemer: Accountmanager, evt aangevuld met Servicemanager.</li> </ul> |
| Eis | K-2 | <p><b>Ad hoc (technisch) overleg</b></p> <p>Indien noodzakelijk kan een separaat (technisch) overleg tussen specialisten plaatsvinden om de mogelijkheden, Changes en ontwikkelingen inhoudelijk te bespreken. Voortgang en evaluatie hiervan wordt in het operationeel overleg besproken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eis | K-3 | <p><b>Accountmanagement</b></p> <p>De responstijd vanuit de accountmanager of de vervanger van de accountmanager, is uiterlijk de volgende werkdag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Duurzaamheid

|  | Nr. | Omschrijving           |
|--|-----|------------------------|
|  |     | <b>L. Duurzaamheid</b> |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eis | L-1 | Het tonerpoeder in de tonercartridges bevat geen stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu. Dit betekent dat stoffen geclassificeerd met de H-zinnen H400, H413, H410, H412, H411 en EU059 volgens richtlijn 1272/2008 niet zijn toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eis | L-2 | Opdrachtnemer maakt in zijn productieproces gebruik van gerecyclede/hernieuwbare materialen ( <u>minimaal 30%</u> ); hiervoor levert opdrachtnemer op verzoek productcertificaten en technische specificaties aan die dat % bevestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eis | L-3 | <p>De opdrachtnemer draagt zorg (al dan niet via een onderaannemer) voor het inzamelen, data wissen, Reconditioneren en Recyclen van de te leveren producten en zorgt ervoor dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de afvalproducten worden klaargemaakt voor Reconditionering, tenzij dit technisch niet meer mogelijk is;</li> <li>• indien Reconditionering niet mogelijk is: de producten worden Rerecycled, conform de vigerende WEEE-Richtlijn.</li> </ul> <p>Aan deze eis voor <b>Reconditionering</b> wordt in elk geval voldaan als de opdrachtnemer aantoont dat de ingezamelde tonercartridges aangeleverd worden aan een producent die ge-reconditioneerde tonercartridges produceert conform de richtlijn DIN33870-1/-2 of die Blaue Engel of Nordic Swan Ecolabel gecertificeerd zijn.</p> <p>Aan de eis voor juiste <b>Recycling</b> wordt in elk geval voldaan als de producten voor recycling worden aangeboden bij een verwerker die werkt volgens de vigerende norm voor passende verwerking conform de nationale implementatie van de WEEE-richtlijn. Indien gebruik wordt gemaakt van een verwerker in Nederland betekent dit dat de verwerker WEEELabEx/CENELEC gecertificeerd is (Regeling AEEA, artikel 11) en dat de verwerker is ingeschreven in <a href="#">het nationaal WEEE-register</a>; en de leverancier als producent/importeur is ingeschreven in <a href="#">het nationaal WEEE-register</a>.</p> <p><i>Bijbehorende contractbepaling</i><br/>De opdrachtnemer rapporteert jaarlijks: welk percentage van de ingenomen producten is klaargemaakt voor Reconditionering en welk percentage van de ingenomen producten is gerecycled.</p> |
| Eis | L-4 | Maximaal 0,1% gevaarlijke stoffen in kunststof onderdelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis | L-5 | De Apparatuur dient te voldoen aan de CE-normering van de Europese Unie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eis | L-6 | De Apparatuur dient te voldoen aan het de hoogste energie-efficiëncyklasse (EnergyStar keurmerk). Om dit aan te tonen biedt opdrachtnemer deze certificering aan bij levering. <del>waarbij de serienummers van geleverde apparaten op het certificaat vermeld staan.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | L-7 | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat verpakkingsmaterialen na inbedrijfstelling, direct op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd. De kosten hiervoor zijn voor Opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eis | L-8 | Apparatuur die in slaapstand geraken dienen door een opdracht vanuit het netwerk weer te kunnen worden gewekt. Ook moet door aanraking van het bedieningspaneel en door het aanbieden van de pas, het apparaat weer gewekt kunnen worden waarna zonder herstart opdrachten kunnen worden uitgeprint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eis | L-9 | De aan de start van de Overeenkomst geleverde Apparatuur moet nieuw zijn en in het eerste (1) jaar. Daarna mag bij een technische ruil een Apparaat hergebruikt zijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | ('refurbished Apparatuur'), mits deze Apparatuur in zeer goede staat is en kan blijven voldoen aan de gestelde eisen genoemd in het PvE.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eis | L-10 | Opdrachtgever bepaalt of gebruik gemaakt zal worden van een refurbished Apparaat bij een bijplaatsing binnen het contract. Tevens zal indien dit van toepassing is nadere prijsafspraken gemaakt worden. De totaalprijs kan nimmer hoger (initiële huur op prijsinvulformulier x 60 maanden = totaalprijs) of hetzelfde zijn, dan de opgenomen prijs in het prijsinvulformulier.                        |
| Eis | L-11 | De Apparatuur is geschikt voor gerecycled papier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Eis | L-12 | Opdrachtnemer zorgt voor milieuvriendelijk transport (ook door zijn logistiek partner), o.a. vanwege milieuregels transport in de Amsterdamse milieuzone (zie <a href="https://www.amsterdam.nl/verkeer-vervoer/milieuzone-uitstootvrijzone/bestelauto/">https://www.amsterdam.nl/verkeer-vervoer/milieuzone-uitstootvrijzone/bestelauto/</a> )                                                         |
| Eis | L-13 | Opdrachtnemer biedt oplossingen en trainingen aan om het papiergebruik substantieel te verminderen, door digitale werkstromen te bevorderen. Dit wordt bij start van contractjaar 2 door opdrachtnemer aangeboden en besproken. Opdrachtnemer toont daarbij aan dat die oplossingen en trainingen tot daadwerkelijke resultaten hebben geleid aan de hand van verifieerbare rapportages bij referenten. |
| Eis | L-14 | Opdrachtnemer meet en registreert de CO2-uitstoot van zowel eigen bedrijfsvoering als van uitstoot van geleverde printerpark op basis van productie en verbruik. Deze wordt gemeten volgens ISO 16759:2013 of vergelijkbare methode. Opdrachtnemer neemt deze berekening minimaal 1 maal per jaar mee in het operationeel overleg.                                                                      |

## POC

|     | Nr.           | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>M. POC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eis | M-1           | Er dient van de volgende types een testmachine geleverd te worden. Te weten P-A4-K-30, MFP-A3-K-45.<br><br>Het types MFP-A3-K-65 en de MFP-SRA3-K-75, hiervan is het akkoord om de PoC te laten plaatsvinden op locatie van de voorlopig gegunde partij.                                                                                        |
| Eis | M-2           | Gedurende de standstill termijn van 20 dagen dient de voorlopige gegunde partij een PoC opstelling te plaatsen bij een door Opdrachtgever aangewezen locatie. Opdrachtgever zal een checklist voor de te controleren functionaliteiten conform de gestelde eisen aanleveren voor de start van de PoC en checkt dit samen, met de Opdrachtnemer. |
| Eis | M-3           | Inschrijver benoemt vanaf de start van de PoC fase een projectmanager die de regie over het gehele proces uitvoert en het enige aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. Tot de oplevering van het project, zal de projectmanager van Inschrijver betrokken zijn en aanspreekpunt zijn voor de projectleider van de Opdrachtgever.               |
| Eis | M-4           | De projectmanager wordt kosteloos door Inschrijver ter beschikking gesteld en zal samenwerken met de aangewezen projectleider van de Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                             |



|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eis | M-5  | De Apparatuur die voor de PoC worden gebruikt zullen volledig geconfigureerd worden naar de eisen en wensen van de Opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                            |
| Eis | M-6  | Inschrijver garandeert dat de PoC op basis van de afgegeven planning zal worden bewerkstelligd.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eis | M-7  | Het definitieve PoC plan zal in onderlinge afstemming worden gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eis | M-8  | Er zal getest worden in een server testomgeving van de Opdrachtgever (met uitzondering van MFP-A3-K-65 en de MFP-SRA3-K-75, welke op een andere locatie getest kan worden). Bij akkoord zal deze worden omgezet naar de productieomgeving.                                                                                                   |
| Eis | M-9  | Aan de PoC zijn geen kosten verbonden. Ook mag tijdens deze fase het volume, niet worden gefactureerd. Opdrachtgever zal de Apparatuur enkel voor de PoC inzetten.                                                                                                                                                                           |
| Eis | M-10 | De PoC Apparatuur zal na het goed afleggen van de PoC fase, binnen de Opdrachtgever worden ingezet binnen het nieuwe contract en hoeft niet retour. Wellicht dienen deze wel te verhuizen naar een definitieve locatie. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.                                                              |
| Eis | M-11 | Inschrijver stelt voor het Leveren van de Apparatuur ten behoeve van de PoC, alsook de Installatie en Implementatie kosteloos de benodigde menskracht ter beschikking inclusief de benodigde Apparatuur en software.                                                                                                                         |
| Eis | M-12 | Van een geslaagde PoC is sprake als de Apparatuur, inclusief bijbehorende software en tools, zonder gebreken functioneert binnen de aanwezige IT-infrastructuren én de gebruikersomgeving van de Opdrachtgever volgens de eisen zoals gesteld in deze aanbesteding.                                                                          |
| Eis | M-13 | Een niet geslaagde PoC is een Knock out criterium. Opdrachtgever gaat vervolgens een PoC omgeving inrichten met de opeenvolgende Inschrijver.                                                                                                                                                                                                |
| Eis | M-14 | Tijdens de PoC fase zal er een engineer/consultant van de Inschrijver stand-by zijn voor de periode van opstarten, inrichten en testen.                                                                                                                                                                                                      |
| Eis | M-15 | Bij een goed volbrachte POC, kan er een image/blauwdruk van de instellingen van de Apparatuur worden gemaakt. Vervolgens zal deze blauwdruk worden gebruikt door de Opdrachtnemer om de overige Apparaten te voorzien van de juiste instellingen voor levering. Doelstelling is, tijdens de implementatie plug and play te kunnen uitrollen. |