

Derde (extra) nota van inlichtingen

Gemeente Zevenaar

Reinigen en inspecteren van hoofdriolen

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure

Derde nota van inlichtingen

17 april 2025

Inleiding

Algemeen

Deze extra nota van inlichtingen bevat ons antwoord en reactie op een extra binnengekomen vraag/opmerking van een geïnteresseerde. Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert boven het beschrijvend document en de daarbij behorende bijlagen. In deze derde (extra) nota van inlichtingen zijn ook de vragen/opmerkingen en antwoorden uit de eerste en tweede nota van inlichtingen opgenomen.

Aanvullingen

Met deze Nota van inlichtingen hebben we de volgende documenten gewijzigd en bijgevoegd als Herziene documentatie:

- Bijlage A - bestek R&I rioleringen (1358-25) V2.0 (inclusief nsx en rsx bestanden)

Vragen/opmerkingen van geïnteresseerden en antwoorden/reacties van gemeente Zevenaar

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Beschrijvend document 2.7.1	Welke aanzegtermijn hanteert de opdrachtgever voor de verlenging vanaf 1-7-2027 tot uiterlijk 30-6-2029?	Drie maanden. Dit is nu aangepast in het beschrijvend document.
2	Algemeen	Mogen we er vanuit gaan dat het een goed functionerend rioolstelsel betreft? Zo nee, waar moeten we rekening mee houden?	ja, onder droogweer omstandigheden functioneert het stelsel.
3	Algemeen	Zijn alle (inspectie)putten voorzien van een stroomprofiel? Zo niet, met welk percentage zakputten dient rekening gehouden te worden?	Exact hoeveelheid is onbekend, rekening houden met ongeveer 5%.
4	Algemeen	Mag ervan uitgegaan worden dat het stelsel onder reguliere omstandigheden leegloopt?	Ja.
5	Bestek 05 Tijdsbepaling	Wanneer is de beoogde/verwachte opleverdatum van deelopdracht 2025?	Uiterlijk 31-12-2025
6	Bestekspost 120010	U geeft aan rekening houden met 20-25 km per deelopdracht, waarom stelt u deze post niet verrekenbaar per kilometer? Mag ervan uit gegaan worden dat bij overschrijding van 25 km de extra kilometers verrekenbaar zijn? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden met een kosten transparante afprijzing?	De post wordt verrekend per streng omdat de informatie die verzameld moet worden per streng ook verschillend kan zijn. In een raamovereenkomst kan geen sprake zijn van een over- of onderschrijding van de hoeveelheden. Wat in de deelopdracht staat en opgeleverd is, wordt verrekend.
7	Besteksposten 420010, 420020 en 420030	Mag ervan uit gegaan worden dat het riool onder normale omstandigheden leegloopt of vooraf het waterpeil verlaagd kan worden door het verlagen van het inslagpeil van het rioolgemaal? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden?	Ja, Onder normale omstandigheden loopt het stelsel leeg.
8	Verrekening wijziging kosten van lonen, bouw- en brandstoffen	Op welke datum wordt de eerste verrekening toegepast op basis van prijsindexcijfer 4221 Civieltechnische werken en bouw? Als het antwoord afwijkt van 1-1-2026; wat is daarvan de reden?	zie het bestek, deel 3, artikel 01 04 01.
9	Bestek posten 5 Verkeersmaatregelen	Bestek posten 5 Verkeersmaatregelen Opstellen verkeersplan VH 5 stuks; de HV opstellen werkplan en plan vrijgekomen materialen zijn 4 keer meegenomen. Betekend dit dat er verschillende verkeersplannen per jaar opgesteld dienen te worden? Zo ja, wat is de exacte omvang van een 1 maal te verreken verkeersplan? In zijn algemeenheid wordt dit per beperkt aan	In een raamovereenkomst zijn de hoeveelheden fictief opgenomen. Zie ook deel 2.1 lid 05 van het bestek. Van de inschrijver wordt verwacht dat die zich een beeld heeft gevormd van de omstandigheden in Zevenaar. Zie ook bestek deel 2.1 lid 06. Hiermee verwachten wij dat een inschrijver ook een inschatting kan maken van de complexiteit van een verkeersplan voor de beschreven werkzaamheden.

		een gesloten werkgebied opgesteld door onze leverancier. Waar moet exact rekening mee gehouden worden bij de afprijzing?	
10	Bestek post 500030 Toep. van afzetting(en)	Bestek post 500030 Toep. van afzetting(en) Omdat in dit stadium niet te bepalen is welke verkeersmaatregelen getroffen en afgeprijsd dienen te worden willen we u verzoeken om één (1) specifiek figuurnummer af te laten prijzen om een kostentransparante afprijzing mogelijk te maken en meet te laten wegen in het gunningscriterium Prijs. Kunt u aangeven met welk figuurnummer bij afprijzing rekening gehouden moet worden?	inschrijver mag ervan uitgaan dat de afzettingen uit bestekspost 500030 qua materialen en inspanningen grotendeels overeenkomen met figuur CROW96B 1205
Onderstaande vragen/opmerkingen behoren tot de tweede nota van inlichtingen			
11	7.2.1 G1: CO2-prestatieladder	Ik mis bij de documenten bijlage i - Antwoordformulier CO2 prestatieladder	Dat klopt, het antwoordformulier is nu wel gepubliceerd als: Bijlage H - G4 Antwoordformulier CO2-prestatieladder.
12	Datum aanbesteding	Kan de aanbestedingsdatum met twee weken worden uitgesteld aangezien deze midden in de meivakantie valt?	Nee, we gaan hier niet in mee.
Onderstaande vraag/opmerking behoort tot de derde (extra) nota van inlichtingen			
13	Besteksposten 211090 en 211100	Met name de diameter, de putafstanden en de verontreinigingsgraden van de posten 211090 en 211100 vormen ons inziens een groot probleem. De grootste putafstanden en totaallengtes zijn resp. 550 mtr en 715 mtr. Dit houdt in dat een groot gedeelte van de middenstukken niet gereinigd kunnen worden van buitenaf. Je zult middels man intrede met perslucht de middenstukken moeten reinigen. Als je dan bij post 211100 tot 25% verontreinigingsgraad hebt kan de buis tot een kleine halve meter gevuld zijn met verontreiniging. Dit alles zal resulteren in een extreme kostenverhoging? Ook de tonnages kunnen een veelvoud worden van de 400 ton die in het bestek vermeld staan? Graag horen wij van u wat uw zienswijze hierop is?	Posten 211090 en 211100 worden uit het bestek verwijderd. Post 310020 wordt mede hierdoor aangepast.