


VOLG-NUMMER	ACTIVITEIT	Vergunningsplichting onder Ow (conform art. 5.1)	Naam activiteit vergunningaanvraag DSO	Besluit	Wet- en regelgeving	Bevoegd gezag	Procedure tijd	Verfening op procedure tijd	Opmerkingen
<b>Werk of werkzaamheden</b>									
	Uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid	Omgevingsplanactiviteit (5.1 lid 1 a)	Omgevingsplanactiviteit werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren	Bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 (onherroepelijk 04-02-2008)	Artikel 9 Verkeers- en verbindingsdoelinden Geen bijzonderheden.  Artikel 18 Waterkering: Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) binnen de aanvullende bestemming waterkering de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren: a. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; lid b. tot d., n.v.t. e. het aanbrengen van oppervlakteverharding met een oppervlak van meer dan 500m2; f. het aanleggen en/of verharden van rijsnel-, voet- en ruitenspanden; lid g. en h. n.v.t.	Gemeente Den Helder			Vrijstelling: 18.3.2 Het in lid 18.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: a. voorzien in het versterken en/of verstevigen van de waterkering; b. het normale onderhoud betreffen; c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; d. noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van openbare nutsvoorzieningen; e. noodzakelijk zijn met het oog op het realiseren van een bouwwerk, waarvoor een bouwvergunning is gehonoreerd.  De genoemde vergunning kan slechts worden verleend met inachtneming van het feit dat de activiteiten geen nadelig invloed mogen hebben op het beheer, onderhoud en gebruik van de waterkering;  De vrijstelling kan worden verleend mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 1. voor de bouwwerkzaamheden een vergunning wordt overlegd op grond van de Wet op de waterkering - Wet op de Waterkering is niet meer geldend, de regels van de waterschapsverordening aanhouden.
	Uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid	Omgevingsplanactiviteit (5.1 lid 1 a)	Omgevingsplanactiviteit werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren	Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 (vastgesteld 26-09-2012)	Artikel 14 Verkeer - Verblijf lid 1 de bescherming van de functie van de waterkering, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - waterkering'  Artikel 20 Waterstaat - Waterkering 20.5. 1. Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist: a.het ophogen en afgraven van gronden;				20.5. 2. Het bepaalde in lid 20.5.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke: a.het normale onderhoud betreffen; b.noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;  20.5. 3. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie en aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de waterkering.
	Uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid	Omgevingsplanactiviteit (5.1 lid 1 a)	Omgevingsplanactiviteit werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren	STADSHART WEST 2016 (28-11-2016)	Artikel 17 Verkeer - Verblijf Geen bijzonderheden.  Artikel 22 Waterstaat - Waterkering De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor waterkering, met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.				Artikel 22.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden  22.5.1 Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist: a. het ophogen en afgraven van gronden;  22.5.2 Het bepaalde in lid 22.5.1 is niet van toepassing op werken, geen gebouwen zijnde en werkzaamheden welke: a. het normale onderhoud betreffen; b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; c. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond.  22.5.3 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie en aan de landschappelijke waarde van de waterkering.
	Uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid	Omgevingsplanactiviteit (5.1 lid 1 a)	Omgevingsplanactiviteit werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren	Huisduinen en de Stelling 2015 (vastgesteld 12-10-2015)	Artikel 19 Verkeer - Verblijf Geen bijzonderheden.  Artikel 26 Waterstaat - Waterkering De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: a. waterkering;  26.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden 26.5.1 Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist: a. het ophogen en afgraven van gronden;  Artikel 12 Natuur Artikel 12.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden. Het bepaalde in artikel 29 is van toepassing.				26.5.2 Het bepaalde in lid 26.5.1 is niet van toepassing op werken, geen gebouwen zijnde en werkzaamheden welke: a. het normale onderhoud betreffen; b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; c. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond.  26.5.3 De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie en aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de waterkering.  Artikel 29 via artikel 12 Staat een tabel met werken en werkzaamheden aangegeven waarvoor wel of geen omgevingsvergunning is vereist. Waarvoor een omgevingsvergunning is vereist: - Het afgraven, egaliseren of ophogen van gronden; - Het aanleggen en/of verharden van wegen of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen alsmede het aanleggen van fietspaden; - Het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie-, of telecommunicatie-leidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; - Het slopen of wijzigingen van (onderdelen) van de Atlantikwal  29.3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden - artikel 29.3: <a href="https://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.612BPSTELLING2015-VST1/r_NL.IMRO.0400.612BPSTELLING2015-VST1.html#_Toc433620840">https://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0400.612BPSTELLING2015-VST1/r_NL.IMRO.0400.612BPSTELLING2015-VST1.html#_Toc433620840</a>
	Uitvoeren van een werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid	Omgevingsplanactiviteit (5.1 lid 1 a)	Omgevingsplanactiviteit werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren	Duinzoom 2013 (vastgesteld 14-10-2013)	Artikel 20 Waterstaat - Waterkering  De voor 'Waterstaat - waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor waterkering met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  20.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden a. het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen gebouwen zijnde, of werkzaamheden op de in artikel 20.1 bedoelde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 1. Het ophogen en/of afgraven van gronden;				Lid 20.5 b. Het verbod als bedoeld in lid 20.1 onder a. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 1. Het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het bestemmingsplan; 3. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gericht beheer of gebruik van de grond.  c. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterkerende functie en aan de landschappelijke en culturele waarden van de waterkering.
	<b>Verharding</b>								
	Aanbrengen, behouden en weghalen van verhard oppervlak	Omgevingswet artikel 5.1 lid 2 f sub 2* Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk	Verhard oppervlak aanbrengen, behouden of weghalen	Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	Artikel 2.73 Aanwijzing van vergunningsplichtige gevallen 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning meer dan 25 m2 verhard oppervlak aan te brengen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.  2. Het is verboden zonder omgevingsvergunning buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering meer dan 2000 m2 verhard oppervlak aan te brengen.  3. Wanneer initiatiefnemer in de 10 jaar voorafgaand aan de activiteit al eerder verhard oppervlak heeft aangebracht, wordt deze eerdere oppervlakte ook betrokken bij het bepalen van de omvang van de activiteit.	HHNK			Artikel 2.74 lid 4. Wanneer initiatiefnemer in de 10 jaar voorafgaand aan de activiteit al eerder verhard oppervlak heeft aangelegd, wordt deze eerdere oppervlakte ook betrokken bij het bepalen van de omvang van de activiteit.  Artikel 2.75 indienvereisten
	<b>Werkzaamheden in het beheergebied van RWS</b>								
	Bouwwerken, werken en objecten	Omgevingswet artikel 5.1 lid 2 f sub 2* Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk	Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde Noordzee	Besluit activiteiten leefomgeving	Artikel 6.16 Bouwwerken, werken en objecten. Deze paragraaf is van toepassing op de volgende beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk:  a.het bouwen, in stand houden of slopen van bouwwerken; b.het aanleggen, plaatsen, in stand houden, veranderen of verwijderen van werken die geen bouwwerken zijn; en c.het plaatsen, in stand houden of verwijderen van andere objecten.	RWS			Vergunningvrij op grond van art. 6.16 lid 4.Het eerste lid geldt niet voor het onderhouden of herstellen van een waterstaatswerk door of namens de waterbeheerder.  Op de legger van RWS beheergrenzen zien we dat RWS het waterstaatkundig beheerder is van de locatie. Als HHNK namens RWS de dijversterkingsopgave gaat uitvoeren, dan is er geen vergunning. Zo niet, dan is een vergunning van RWS noodzakelijk.  Het onderhoud van een waterstaatswerk door/namens de waterbeheerder is vrijgesteld van de vergunningsplicht. Artikel 6.26 lid 3 Het eerste lid geldt niet voor het onderhouden of herstellen van een waterstaatswerk door of namens de waterbeheerder.  Het onderhoud van een waterstaatswerk door/namens de waterbeheerder is vrijgesteld van de vergunningsplicht.
	Grondverzet	Omgevingswet artikel 5.1 lid 2 f sub 2* Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk	Toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem	Besluit activiteiten leefomgeving	Artikel 6.27 Grondverzet Deze paragraaf is van toepassing op de volgende beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk:  a.het ontgraven of verplaatsen van grond of baggerspecie; en b.het toepassen van grond of baggerspecie.	RWS			
	Andere beperkingengebiedactiviteit in of bij rijkswateren	Omgevingswet artikel 5.1 lid 2 f sub 2* Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk	andere beperkingengebiedactiviteit en in of bij rijkswateren	Besluit activiteiten leefomgeving	Artikel 6.57 Andere beperkingengebiedactiviteit in of bij Rijkswateren Deze paragraaf is van toepassing op beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk, anders dan bedoeld in de paragrafen 6.2.1 tot en met 6.2.7, die bestaan uit:  a.het verrichten van werkzaamheden; b.het plaatsen, laten staan of laten liggen van materieel, materialen of vaste substanties; en c.andere activiteiten.	RWS			Artikel 6.57 lid 2 Het eerste lid geldt niet voor het onderhouden of herstellen van een waterstaatswerk door of namens de waterbeheerder.  Het onderhoud van een waterstaatswerk door/namens de waterbeheerder is vrijgesteld van de vergunningsplicht.
	<b>Graafwerkzaamheden</b>								
	Graafwerkzaamheden t.b.v. de vervanging asfaltbekleding	Milieubelastende activiteit (MBA)	Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit	Besluit activiteiten leefomgeving	paragraaf 3.2.21 en 4.119 van het Bal	Gemeente Den Helder			Bepalen of de kwaliteit van het te graven bodem of het een kwaliteit onder of gelijk de interventiewaarde bodemkwaliteit, bedoeld in bijlage IIA, als het bodemvolume waarin wordt gegraven meer is dan 25 m3.  1 week voor aanvang informatie toesturen aan gemeente Artikel 4.1220. staan gegevens en beschieden voor het begin van de activiteit)
	Graafwerkzaamheden t.b.v. de vervanging asfaltbekleding	Milieubelastende activiteit (MBA)	Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit	Besluit activiteiten leefomgeving	paragraaf 3.2.22 en 4.120 van het Bal	Gemeente Den Helder			Bepalen of de kwaliteit van het te graven bodem of het een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit, bedoeld in bijlage IIA, als het bodemvolume waarin wordt gegraven meer is dan 25 m3.  Meldingsplichtig - 4 weken voor het begin melden Artikel 4.1225 gegevens aan te leveren voor melding
	<b>Grondonderzoek uitvoeren</b>								
	Grondonderzoek uitvoeren	Omgevingswet artikel 5.1 lid 2 f sub 2* Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk	Grondonderzoek uitvoeren	Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	Artikel 2.103 Aanwijzing algemene regels Bij het uitvoeren van grondonderzoek door middel van grondboring of sondering in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.104 en 2.105.	HHNK			Artikel 2.104 Gegevens en documenten
	<b>Ontgronding</b>								
	Ontgrondingsactiviteiten	Omgevingswet artikel 5.1 lid 1 c Ontgrondingsactiviteit	Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk.	Besluit activiteiten leefomgeving	Artikel 16.6 van toepassing op ontgrondingsactiviteiten op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk.	Provincie Noord-Holland			Artikel 16.7 Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een ontgrondingsactiviteit te verrichten, geldt niet voor de activiteiten, bedoeld in artikel 16.6, voor zover het gaat om het ontgronden voor:  g.het treffen van een maatregel uit een omgevingsplan, projectbesluit of omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, voor zover het gaat om:  1*:het aanleggen, veranderen of verwijderen van een waterstaatswerk door of namens de waterbeheerder;



Waterstaatkundigbeheer rijk

Onderzoeken: Tekeningen/dwarsprofielen  
 Bodemonderzoek  
 Stabiliteitsanalyse  
 Quicksan  
 Aeriusberekening  
 Ophoogadvies

Voor het aanleggen, veranderen of verwijderen van een waterstaatswerk door of namens de waterbeheerder op basis van een projectbesluit is geen omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit vereist.

Afspraken maken met RWS en activiteiten/vergunningen opnemen in het projectbesluit.