

Bijlage 10: Aanvulling VAB-lijst

Hierbij het overzicht van benodigde perslucht. Daarbij nog een toevoeging over de kwaliteit van perslucht voor GC en vlamfotometer.

#2 MP-AES:

- Werkdruk 450-600 kPa;
- Verbruik 35 l/min.

#5 GC:

- Werkdruk 3-5 bar;
- Flow 0,3 l/min;
- Zuiverheid 99,999% (kwaliteit 5.0);
- Zero Air;
- Total Hydrocarbon Concentration moet lager of gelijk zijn aan 1 ppm THC;
- Dew Point moet lager of gelijk zijn aan -30 °C (de Zero Air mag niet te vochtig zijn).

#23 Vlamfotometer:

- Werkdruk 1,5 bar;
- Verbruik 12 l/min;
- Zuiverheid: olie, water, deeltjes vrij.

39 Autoclaaf:

Afhankelijk van model dat wordt gekozen. Rekening houden met:

- Werkdruk 6-8 bar;
- Verbruik 10-50 l/min, 200 l/proces (1-2x per dag).