

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

800733

Stedelijk baggerwerk 2025-2026

Perceel 2 - Breda

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
101410								Verwijzing gewijzigd.		
101410	511401							Uitmaaien watergang. Betreft het uitmaaien van de watergangen (Ongelijkbladig vederkruid) voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden. Maaien met een sleepmes is niet toegestaan. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de watergangen niet aaneengesloten uitgemaaid kunnen worden. Aantal maaibeurten: 1 Ecologisch beheer Betreft de gehele watergang, waterplanten zo volledig mogelijk verwijderen. Breedte watergangen tot 16 meter. Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers. 9 Maaisel afvoeren conform stelpost 950020 van perceel 1.	m	60,00 V
		1								
			9							
				1						
					6					
105020								Verwijzing gewijzigd.		
105020	181699							Afvoeren en storten groenafval. Betreft begroeiing, groenafval en wortelstokken die vrijkomen bij de werkzaamheden volgens bestekposten 101110, 101210, 101310, 101420 en 104010. Afvoer dient pas 4 weken na verwijdering uit de watergang plaats te vinden, zodat het materiaal kan indrogen. Hoeveelheidsbepaling: weging in middelen van vervoer; verrekening vindt plaats na overleggen van de weegbonnen en begeleidingsformulieren. Groenafval afvoeren naar een inrichting met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.	ton	1,00 V