

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

800733

Stedelijk baggerwerk 2025-2026

Perceel 6 - Oosterhout

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
100020							Extra toelichting toegevoegd			
100020	102399						<p>Communiceren met derden.</p> <p>Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dienen omwonenden en direct belanghebbenden door de aannemer geïnformeerd te worden.</p> <p>Betreft het plaatsen via de afdeling communicatie van de gemeente Oosterhout van een bericht in het gemeentelijk info bulletin van weekblad Oosterhout en op de gemeentelijke website.</p> <p>Minimaal vermelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planning; - wijze van uitvoering; - contactpersonen (uitvoerder en toezichthouder) met telefoonnummer. <p>Enmalig minimaal 1 week voor aanvang werkzaamheden in overleg met gemeentelijk algehele coördinatrice van het werk.</p> <p>De aannemer dient dit te organiseren in overleg met gemeentelijk algehele coördinatrice van het werk.</p>	EUR		N
103110							Post bevat enkel duikers met inspectieput			
103110	257599						<p>Afsluiten duikers (rioolafsluiter).</p> <p>Betreft het afsluiten van de duikers t.b.v. het droogzetten van de duikers.</p> <p>Situering: duikers met inspectieputten.</p> <p>Wijze van afsluiten ter keuze aannemer.</p> <p>Verrekening vindt plaats per af te sluiten duiker.</p>	st	60,00	V
103120							Extra post toegevoegd duikers zonder inspectieput			
103120	257599						<p>Afsluiten duikers (slootschotten).</p> <p>Betreft het afsluiten van de duikers t.b.v. het droogzetten van de duikers.</p> <p>Situering: duikers zonder inspectieputten.</p> <p>Wijze van afsluiten met slootschotten of soortgelijk ter keuze van de aannemer.</p> <p>Verrekening vindt plaats per af te sluiten duiker.</p>	st	18,00	V
1032							Post is onderverdeeld in vorm en breedtecategorie			
1032							<u>Visuele inspectie</u>			
103210							Post aangepast			
103210	257199						Uitvoeren visuele inspectie duikers (rond, 0-300 mm).	m	12,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
							Betreft visuele inspectie en vastleggen op video te reinigen duikers D258 en D261 conform NEN-EN 13508-2. Betreft opname van de duikers m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd als digitaal bestand. Grootste putafstand: ca. 5 m. Materiaalsoort duikers: o.a. beton. Afmeting(en) duikers: ca. 300 mm De gehele duikerlengte dient geïnspecteerd te worden, indien noodzakelijk vanaf beide zijden van de betreffende duiker. Gegevens direct na opname aan de directie overhandigen. Indien bij de inspectie (extra) rioolputten worden aangetroffen geldt dat: - De "gevonden" inspectieputten op kaart moeten worden opgenomen en opgeleverd aan de directie/gemeente. Inmeting van de putten is niet noodzakelijk. - Inspectieputten mogen niet als tussenput geclassificeerd worden. De inspectie van de betreffende streng moet in de put beëindigd worden. De inspectie van het resterende deel krijgt deze inspectieput als beginpunt.	st		2,00 I
103220							Nieuwe post toegevoegd			
103220	257199						Uitvoeren visuele inspectie duikers (rond, 300-800 mm). Betreft visuele inspectie en vastleggen op video van alle te reinigen duikers conform NEN-EN 13508-2. Betreft opname van de duikers m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd als digitaal bestand. Grootste putafstand: ca. 100 m. Materiaalsoort duikers: o.a. beton. Afmeting(en) duikers: van ca. 300 tot 800 mm De gehele duikerlengte dient geïnspecteerd te worden, indien noodzakelijk vanaf beide zijden van de betreffende duiker. Gegevens direct na opname aan de directie overhandigen. Indien bij de inspectie (extra) rioolputten worden aangetroffen geldt dat: - De "gevonden" inspectieputten op kaart moeten worden opgenomen en opgeleverd aan de directie/gemeente. Inmeting van de putten is niet noodzakelijk. - Inspectieputten mogen niet als tussenput geclassificeerd worden. De inspectie van de betreffende streng moet in de put beëindigd worden. De inspectie van het resterende deel krijgt deze inspectieput als beginpunt.	m st	1.534,00 V	41,00 I
103230							Nieuwe post toegevoegd			
103230	257199						Uitvoeren visuele inspectie duikers (rond, > 800 mm).	m	1.138,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
							Betreft visuele inspectie en vastleggen op video van alle te reinigen duikers conform NEN-EN 13508-2. Betreft opname van de duikers m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd als digitaal bestand. Grootste putafstand: ca. 100 m. Materiaalsoort duikers: o.a. beton. Afmeting(en) duikers: van ca. 800 tot 1.500 mm De gehele duikerlengte dient geïnspecteerd te worden, indien noodzakelijk vanaf beide zijden van de betreffende duiker. Gegevens direct na opname aan de directie overhandigen. Indien bij de inspectie (extra) rioolputten worden aangetroffen geldt dat: - De "gevonden" inspectieputten op kaart moeten worden opgenomen en opgeleverd aan de directie/gemeente. Inmeting van de putten is niet noodzakelijk. - Inspectieputten mogen niet als tussenput geclassificeerd worden. De inspectie van de betreffende streng moet in de put beëindigd worden. De inspectie van het resterende deel krijgt deze inspectieput als beginpunt.	st		34,00	I	
103240							Nieuwe post toegevoegd					
103240	257199						Uitvoeren visuele inspectie duiker (eivormig, 300-800 mm). Betreft visuele inspectie en vastleggen op video van te reinigen duiker D228 conform NEN-EN 13508-2. Betreft opname van de duiker m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd als digitaal bestand. Grootste putafstand: ca. 100 m. Materiaalsoort duiker: ongewapend beton. Afmeting(en) duiker: 400 x 600 mm. De gehele duikerlengte dient geïnspecteerd te worden, indien noodzakelijk vanaf beide zijden van de betreffende duiker. Gegevens direct na opname aan de directie overhandigen. Indien bij de inspectie (extra) rioolputten worden aangetroffen geldt dat: - De "gevonden" inspectieputten op kaart moeten worden opgenomen en opgeleverd aan de directie/gemeente. Inmeting van de putten is niet noodzakelijk. - Inspectieputten mogen niet als tussenput geclassificeerd worden. De inspectie van de betreffende streng moet in de put beëindigd worden. De inspectie van het resterende deel krijgt deze inspectieput als beginpunt.	m st	194,00	V	1,00	I