

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

800733

Stedelijk baggerwerk 2025-2026

Perceel 1 - Waterschap Brabantse Delta

1. ALGEMEEN**01 OPDRACHTGEVER****02 DIRECTIE****03 LOCATIE****04 ALGEMENE BESCHRIJVING****05 TIJDSBEPALING**

1. De start van de werkzaamheden is 13 oktober 2025.
2. De werkzaamheden dienen uiterlijk te worden opgeleverd op 11 december 2026. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.
3. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt € 750,00 per dag.
4. De watergangen in Breda dienen uiterlijk 12 december 2025 gebaggerd te zijn. Wanneer op deze datum de watergangen in de gemeente niet gebaggerd zijn, geldt een korting van €1.250,00 per dag, tot aan de datum waarop de werkzaamheden wel zijn uitgevoerd. De werkzaamheden dienen uiterlijk 31 december 2025 financieel te zijn afgerekend.
5. De watergangen in Klundert (gemeente Moerdijk) en Oosterhout dienen uiterlijk 31 maart 2026 gebaggerd te zijn. Wanneer op deze datum de watergangen in de gemeentes niet gebaggerd zijn, geldt een korting van €1.250,00 per dag, tot aan de datum waarop de werkzaamheden wel zijn uitgevoerd. De werkzaamheden dienen uiterlijk 31 december 2026 financieel te zijn afgerekend.
6. De watergangen in Drimmelen, Etten-Leur, Tilburg en Waalwijk dienen uiterlijk 11 december 2026 gebaggerd te zijn. Wanneer op deze datum de watergangen in de gemeentes niet gebaggerd zijn, geldt een korting van €1.250,00 per dag, tot aan de datum waarop de werkzaamheden wel zijn uitgevoerd. De werkzaamheden dienen uiterlijk 31 december 2026 financieel te zijn afgerekend.

06 ONDERHOUDSTERMIJN**07 KWALITEITSBORGING****2. BESCHRIJVING****2.1. ALGEMENE GEGEVENS****01 TEKENINGEN****02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****03 KWALITEITSBORGING****04 BIJLAGEN****05 GROEN-, WEG- EN WATERBEHEERDERS**

Breda (Perceel 2)

Wegbeheerder

Dhr. C. van der Linden (technisch specialist/wegbeheerder)
cccw.vanderlinden@breda.nl
Tel: 14076

Groenbeheerder

Dhr. R. van Bremen (toezicht ecologisch beheer)
rcj.van.breemen@breda.nl
Tel: 14076

Dhr. R. de Kort (toezicht groen)
rga.de.kort@breda.nl
Tel: 14076

Waterbeheerder

Dhr. S. Vischer
sj.vischer@breda.nl
Tel: 14076

Drimmelen (Perceel 3)

Wegbeheerder

Dhr. R. van der Zalm
rvanderzalm@drimmelen.nl
06-53985627

Groenbeheerder

Dhr. D. Hagendoorn
dhagendoorn@drimelen.nl
06-18243639

Waterbeheerder

Dhr. C. Welten
cwelten@drimmelen.nl
06-53985642

Etten-Leur (Perceel 4)

Wegbeheerder

Dhr. T. van Genk
theo.vangenk@etten-leur.nl
076-5024333

Groenbeheerder

Mevr. M. Alblas
mieke.alblas@etten-leur.nl
076-5024364

Waterbeheerder

Dhr. T. Gommers
thijs.gommers@etten-leur.nl
0755024046

Moerdijk (Perceel 5)

De contactgegevens van weg-, groen- en waterbeheerders worden na opdrachtverlening door de Opdrachtgever met de aannemer gedeeld.

Oosterhout (Perceel 6)

Algehele coördinatie / adviseur water

Mevr. T. Gerritsma
T.Gerritsma@oosterhout.nl
06-81427570

Beheerder openbare ruimte

Dhr. R. van Doormaal
R.van.Doormaal@oosterhout.nl

06-52366043

Tilburg (Perceel 7)

De contactgegevens van weg-, groen- en waterbeheerders worden na opdrachtverlening door de Opdrachtgever met de aannemer gedeeld.

Waalwijk (Perceel 8)

Wegbeheerder

Dhr. P. Broers

pbroers@waalwijk.nl

0416-683456

Groenbeheerder

Dhr. J. Hofwegen

jhofwegen@waalwijk.nl

06-39244974

Waterbeheerder

Dhr. J. Vermeer

jvermeer@waalwijk.nl

06-55227232

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
211510							Verwijzing aangepast			
211510	511401						<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft het uitmaaïen van de watergangen (Ongelijkbladig vederkruid) voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden.</p> <p>Situering: volgens bestekstekening 800733-BST-TK-0202.</p> <p>Maaïen met een sleepmes is niet toegestaan.</p> <p>De aannemer dient er rekening mee te houden dat de watergangen niet aaneengesloten uitgemaaid kunnen worden.</p> <p>Aantal maaibeurten: 1</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Betreft de gehele watergang, waterplanten zo volledig mogelijk verwijderen. Breedte watergangen tot 16 meter.</p> <p>Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: divers.</p> <p>9 Maaïsel afvoeren conform bestekspost 950020.</p>	m	125,00 V	
231210							Hoeveelheid aangepast			
231210	181101						<p>Ontgraven baggerspecie.</p> <p>Betreft het verwijderen van de aanwezige baggerspecie binnen te baggeren profiel volgens bijlage 3.03a.</p> <p>Situering: volgens bestekstekening 800733-BST-TK-0402.</p> <p>Kwaliteit baggerspecie volgens waterbodemonderzoek in bijlage 2.03.</p> <p>Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard</p> <p>Minimale waterdiepte: tot 0,50 m</p> <p>Breedte op de waterlijn gemiddeld 7,9 m</p> <p>Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m³/m</p> <p>1 Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m</p> <p>3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). 231220.</p> <p>Bij het baggeren dienen vrijkomende fysische verontreinigingen te worden gescheiden van de baggerspecie.</p> <p>Begroeiing dient uit de watergang te worden verwijderd.</p> <p>Vrijgekomen fysische verontreinigingen transporteren en storten volgens bestekpost 711010.</p> <p>Vrijgekomen begroeiing, groenafval en wortelstokken transporteren en storten volgens bestekpost 712010.</p>	m ³	418,00 A	
453							Categorie duikers toegevoegd			
453							EIVORMIGE DUIKER			
453010							Eivormige duiker individueel ingedeeld			
453010	472701						<p>Reinigen duiker.</p> <p>Betreft duiker in de te baggeren watergangen.</p> <p>Betreft duiker D228.</p> <p>Rond, diameter 300 tot 800 mm</p> <p>Gedeeltelijk onder water</p> <p>Verlagen waterstand niet toegestaan</p> <p>Lengte per onderdeel: ca. > 100 m</p> <p>2 Vervuiling bestaande uit modder</p> <p>Kwaliteit baggerspecie volgens bestekspost van aanliggende watergang.</p> <p>1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar bestemming volgens bestekspost van aanliggende watergang.</p>	m st	194,00 V	1,00 I

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Realisatie woonwijk t.h.v. voormalig Ziekenhuis Langendijk te Breda (tot eind 2026);
 - Vervangen duiker Langendijk - Jacob Catssingel te Breda (tot eind 2026);
 - Aanleg ecoduct Ruitersboslaan/Graaf Engelbertlaan te Breda;
 - Rioolwerkzaamheden Maarten de Vriesstraat te Breda (tot oktober 2025);
 - Wegwerkzaamheden Waterkerslaan te Oosterhout;
 - Wegwerkzaamheden Stadendamweg, richting snelweg A59, te Oosterhout;
 - Wegwerkzaamheden Admiraalsdam te Oosterhout;
 - Wegwerkzaamheden Kruidenlaan te Oosterhout;
 - Wegwerkzaamheden Kometenlaan te Oosterhout.
- Voor de overige gemeenten zijn er geen werkzaamheden bekend.
- 02 Het werk moet zodanig uitgevoerd worden dat de werkzaamheden genoemd in lid 01 onbelemmerd uitgevoerd kunnen worden.
- 03 De coördinatie van in elkaar grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 31 lid 02 van de UAV 2012 geschiedt door de aannemer. De aannemer is verplicht om per gemeente aan de hand van de uitvoeringsplanning de (bagger)werkzaamheden af te stemmen. Het betreft de onderstaande gemeenten:
- Breda: planning-bereikbaarheid@breda.nl
 - Drimmelen: c.welten@drimmelen.nl
 - Etten-Leur: theo.vangenk@etten-leur.nl
 - Moerdijk: geen contactgegevens bekend.
 - Oosterhout: T.Gerritsma@oosterhout.nl
 - Tilburg: geen contactgegevens bekend.
 - Waalwijk: geen contactgegevens bekend.

01 11 02 COORDINATIEVERPLICHTING AANNEMER

- 01 Daar waar nodig hoort de coördinatieverplichting volgend uit de in artikel 01.11.01 genoemde in elkaar grijpende werken tot de verplichting van de aannemer.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 03 01 VERKEERSPLAN

- 01 De aannemer dient binnen 10 dagen na gunning per gemeente een verkeersplan in te dienen bij de desbetreffende gemeente. De verkeersplannen worden ter goedkeuring aan de wegbeheerder voorgelegd. De verkeersplannen worden verrekend volgens bestekpost 910040. De verkeersplannen dienen via onderstaande contactgegevens ingediend worden bij de diverse gemeenten:
- Gemeente Breda: Dhr. R. van de Boom, planning-bereikbaarheid@breda.nl
 - Gemeente Drimmelen: Dhr. M.C.A.W. Heijmans, mcaw.heijmans@drimmelen.nl
 - Gemeente Etten-Leur: Dhr. T. van Genk, theo.vangenk@etten-leur.nl
 - Gemeente Moerdijk: geen contactgegevens bekend.
 - Gemeente Oosterhout: Mw. T. Gerritsma, T.Gerritsma@oosterhout.nl
 - Gemeente Tilburg: CPW@tilburg.nl
- 02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
- de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, een en ander afhankelijk van het verkeersaanbod;
 - het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder met betrekking tot toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder;
 - de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
 - hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en dergelijke is geregeld;
 - hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
 - de in te stellen omleidingsroutes.
- 03 De aannemer wordt er op gewezen dat de start van de uitvoering niet mag plaatsvinden voordat het verkeersplan is goedgekeurd.
- 04 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of - in geval van een tijdelijke

wegafzetting - in gebruik is, afhankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

- 05 De aannemer verleent de gebruikers van, en degene die werkzaamheden verrichten op, aanliggende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg.
- 06 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen wordt verstaan:
Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of een gedeelte daarvan, die de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke op een kwalitatief verantwoorde wijze garanderen.
- 07 Ten behoeve van het verkrijgen van eventuele vergunning(en) of toestemming(en) dient de aannemer contact op te nemen met de betreffende vergunningverlener of beheerder. De verantwoordelijkheid van vergunningen en toestemmingen en alles wat hier uit voortvloeit zijn op risico van de aannemer.
- 08 Rijplaten mogen buiten werktijd niet op fietspaden liggen.