

Inhoud

Perceel 1: Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd	2
Begeleiding Groep.....	2
Begeleiding terug naar of in het onderwijs	2
Naschoolse dagopvang	2
Begeleiding groep: respijtzorg dagbesteding	3
Perceel 2: Kinderbehandelcentrum (KBC).....	4
Dagbehandeling op een Kinderbehandelcentrum.....	4
Perceel 3: Jeugd GGZ.....	5
Producten 3A	5
Psychodiagnostiek I	5
Generalistische basis GGZ: behandeling I.....	5
Producten 3B	6
Psychodiagnostiek II	6
Generalistische basis GGZ: behandeling II.....	6
Specialistische GGZ: behandeling II	7
Medicatiecontrole	8
Perceel 4: Gezinsbegeleiding I en II	9
Producten 4A	9
Gezinsbegeleiding I.....	9
Gezinsbegeleiding II.....	9
Persoonlijke verzorging	9
Product 4B	10
Vaktherapie.....	10
Losse modules	10
Respijtzorg logeren	10

Perceel 1: Tijdelijke opvang en/of zorg tijdens onderwijstijd

Begeleiding Groep

Begeleiding Groep
Omschrijving De jeugdhulpaanbieder biedt structurele tijdsbesteding tijdens schooltijd met vaste regelmaat in groepsverband. De jeugdhulpaanbieder bereidt jeugdigen voor op het volgen van een volledig onderwijsprogramma. Voor een deel van de oudere jeugdigen kan de begeleiding gericht zijn op uitstroom naar (begeleid) werk.
Eisen - In deze functiemix is de verhouding 50% MBO-50% HBO; - Dit product wordt geboden binnen een groep waarbij er 2 begeleiders staan voor maximaal 8 kinderen, waarvan minimaal 1 begeleider SKJ-geregistreerd is; - Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een professional met mbo-opleidingsniveau, die werkt onder supervisie van een professional met relevante hbo-opleiding (binnen de kaders van de norm verantwoorde werktoedeling); - Voor een dagdeel wordt uitgegaan van 4 uur per week.

Begeleiding terug naar of in het onderwijs

Begeleiding terug naar of in het onderwijs
Omschrijving De jeugdhulpaanbieder biedt individuele begeleiding gericht op terugkeer in of voorkomen van uitval uit de vastgestelde onderwijsomgeving. De begeleiding richt zich in het kader van 'versterken en aanpassen' ook op onderwijsprofessionals en geeft hen handvatten voor het omgaan met de gedragsproblematiek van de jeugdige.
Eisen - De begeleiding wordt geleverd door SKJ-geregistreerde professionals met relevante HBO- (of WO-opleiding); - Jeugdhulpaanbieder heeft zowel pedagogische als didactische kennis, vaardigheden en competenties; - Dit product kan niet gecombineerd worden met de losse module vervoer.

Naschoolse dagopvang

Naschoolse dagopvang
Omschrijving De jeugdhulpaanbieder biedt naschoolse dagopvang in groepsverband, waarbij effectieve methodische interventies worden aangeboden voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag. Het gezin en andere belangrijke personen rondom de worden actief betrokken in het traject, zodat het geleerde ook in andere contexten kan worden toegepast.
Eisen - Er wordt gewerkt met SKJ geregistreerde professionele begeleiders (minimaal HBO-geschoold), ondersteund door een gedragswetenschapper met relevante WO-opleiding; - In deze functiemix is de verhouding 90% HBO-10% WO; - 2 pedagogisch medewerkers op maximaal 8 jeugdigen.

Begeleiding groep: respijtzorg dagbesteding

Respijtzorg (begeleiding groep)	
Omschrijving	Jeugdhulpaanbieder biedt structurele tijdsbesteding met vaste regelmaat voor de jeugdige buiten schooltijden om.
Eisen	- De begeleiding wordt geleverd door professionals met een relevante opleiding van minimaal mbo-niveau. Het zwaartepunt ligt bij een inzet van een professional met mbo-opleidingsniveau, die werkt onder toezicht van een SKJ-geregistreerd professional met relevante hbo-opleiding, volgens de norm verantwoorde werktoedeling; - In de functiemix is de verhouding 90% MBO-10% HBO; - Dit product wordt geboden binnen een groep waarbij er 1 begeleider staat voor maximaal 8 kinderen.

Perceel 2: Kinderbehandelcentrum (KBC)

Dagbehandeling op een Kinderbehandelcentrum

Dagbehandeling op een Kinderbehandelcentrum	
Omschrijving	Jeugdhulpaanbieder biedt dagbehandeling in groepsverband in een stimulerende omgeving waarbinnen kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. De aanbieder biedt ontwikkeling bevorderende activiteiten, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte aan ondersteuning op het gebied van verzorging, sociale, emotionele, en fysieke redzaamheid en cognitieve ontwikkeling. Diagnostiek ten behoeve van plaatsing en uitstroom is onderdeel van de opdracht. De jeugdhulpaanbieder zorgt ook voor de transfer van het geleerde op de groep naar andere contexten zoals bijvoorbeeld thuis en onderwijs. De jeugdhulpaanbieder biedt derhalve begeleiding en ondersteuning aan ouders/verzorgers om ook thuis de ontwikkeling van de jeugdige te bevorderen.
Eisen	- De begeleiding wordt geleverd door SKJ-geregistreerde professionele begeleiders minimaal hbo-gechoold, onder supervisie van een gedragswetenschapper (WO+, met diagnostische aantekening); - In de functiemix is de verhouding 90% HBO-10% WO+; - Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team waarin alle benodigde specialismen – waaronder paramedici – zijn vertegenwoordigd; - De dagbehandeling wordt aangeboden in een groep van maximaal 8 jeugdigen, met 2 begeleiders; - De module vervoer kan niet worden ingezet bij het KBC, indien vervoer noodzakelijk is valt dit onder verantwoordelijkheid van de aanbieder/ binnen dit product (en is dus onderdeel van dit product).

Perceel 3: Jeugd GGZ

Producten 3A

Psychodiagnostiek I

Psychodiagnostiek I
Omschrijving Psychodiagnostiek is het proces waarbij de regiebehandelaar aan de hand van (differentiële) diagnostische methoden en gevalideerde instrumenten (COTAN) mogelijke probleemgebieden in het functioneren van de jeugdige onderzoekt. Een onderzoeksplan moet in samenspraak met de jeugdige en diens ouders/verzorgers vastgesteld worden. Het kan bestaan uit de volgende onderdelen, afhankelijk van de hulpvraag: 1) ontwikkelingsanamnese, 2) speciële anamnese, 3) gezinsanamnese, 4) gesprek met en observatie van het kind of de jongere. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit: 1) schoolinformatie, 2) psychologisch onderzoek (intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, taalonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek), 3) didactisch onderzoek, en 4) lichamelijk onderzoek (medisch specialistische en paramedische onderzoeken).
Eisen - Diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd door een (regie)behandelaar (indicerende rol). Verschillende beroepsgroepen kunnen de (indicerende) rol van regiebehandelaar hebben, conform de meest recente versie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ: Beroep geregistreerde kinder- en jeugdpsychiater (NIP), klinisch psycholoog NIP, psychotherapeut, BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist met diagnostische aantekening bij NIP/NVO of GZ psycholoog (BIG). - De vrijgevestigde regiebehandelaar is niet werkzaam in een multidisciplinair team. Maakt wel onderdeel uit van lerende netwerken en organiseert intervisie met vakgenoten; - De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het behandelplan, voor integrale behandeling van de jeugdige en voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg; - Een psychiatrische diagnose mag alleen door een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater worden gesteld; - Waar nodig schakelt de regiebehandelaar expertise in van bijvoorbeeld een kinderarts, kinderneuroloog, logopedist, fysiotherapeut of andere medisch specialist; - De functie is 100% WO+.

Generalistische basis GGZ: behandeling I

Generalistische basis GGZ: behandeling I
Omschrijving Behandeling is het proces waarbij de regiebehandelaar (indicerende en coördinerende rol) de jeugdige en diens ouders/verzorgers psycho-educatie geeft, traint, begeleidt en behandelt aan de hand van een behandelplan dat vooraf (psychodiagnostiek I) met de jeugdige en diens ouders/verzorgers is afgestemd en vastgesteld. Daarnaast draagt de regiebehandelaar zorg voor evaluatiemomenten met de jeugdige en diens ouders/verzorgers. Farmacotherapie valt buiten de scope van dit product.
Eisen - De vrijgevestigde regiebehandelaar moet geregistreerd staan in het BIG-register. Het betreft de volgende BIG-beroepsgroepen: Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog, Psychotherapeut, GZ-psycholoog, K&J-psycholoog NIP, Psychiater en Orthopedagoog Generalist; - De directe behandelaar fungeert tevens als regiebehandelaar; - De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het behandelplan, voor integrale behandeling van de jeugdige en voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg; - De regiebehandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaars met tenminste een hbo-opleidingsniveau en SKJ-registratie; - De functie is 100% WO+.

Producten 3B

Psychodiagnostiek II

Psychodiagnostiek II (productcode)
Omschrijving Psychodiagnostiek is het proces waarbij de regiebehandelaar aan de hand van (differentiële) diagnostische methoden en gevalideerde instrumenten (COTAN) mogelijke probleemgebieden in het functioneren van de jeugdige onderzoekt. Een onderzoeksplan moet in samenspraak met de jeugdige en diens ouders/verzorgers vastgesteld worden. Het kan bestaan uit de volgende onderdelen, afhankelijk van de hulpvraag: 1) ontwikkelingsanamnese, 2) speciële anamnese, 3) gezinsanamnese, 4) gesprek met en observatie van het kind of de jongere. Aanvullend onderzoek kan bestaan uit: 1) schoolinformatie, 2) psychologisch onderzoek (intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, taalonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek), 3) didactisch onderzoek, en 4) lichamelijk onderzoek (medisch specialistische en paramedische onderzoeken). Psychodiagnostiek II vindt in een instelling plaats, een Kinder- en Jeugdpsychiater en/of kinderarts is vanwege (een vermoeden van) zwaardere psychische problematiek, co-morbiditeit en/of problematiek waarbij farmacotherapie onderdeel uit kan maken van een (voorstel) behandelplan betrokken.
Eisen - De manier waarop de instelling uitvoering geeft aan de indicerende en coördinerende rol van de regiebehandelaar dient beschreven te zijn in zijn eigen kwaliteitsstatuut. - Diagnostiek wordt uitgevoerd door een (regie)behandelaar (indicerende rol). Verschillende beroepsgroepen kunnen de (indicerende) rol van regiebehandelaar hebben, conform de meest recente versie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (4.0) Beroepsgeregistreerde kinder- en jeugdpsychiater (NIP), klinisch psycholoog NIP, psychotherapeut, BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist met diagnostische aantekening bij NIP/NVO of GZ psycholoog (BIG); - De regiebehandelaar is werkzaam in een multidisciplinair team en in een lerend samenwerkingsverband; - Een psychiatrische diagnose mag alleen door een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater worden gesteld; - Waar nodig schakelt de regiebehandelaar expertise in van bijvoorbeeld een kinderarts, kinderneuroloog, logopedist, of fysiotherapeut. - Psychodiagnostiek heeft een maximale inzet van totaal 30 uur per beschikking. Deze uren zijn vrij inzetbaar gedurende de looptijd van de beschikking. Psychodiagnostiek kan nimmer worden verlengd. - In deze functiemix is de verhouding 80% WO+, 5% WO++ en 15% MS.

Generalistische basis GGZ: behandeling II

Generalistische basis GGZ: behandeling II (productcode)
Omschrijving Behandeling is het proces waarbij de regiebehandelaar (indicerende en coördinerende rol) de cliënt psycho-educatie geeft, traint, begeleidt en behandelt aan de hand van een behandelplan dat vooraf (obv psychodiagnostiek I en/of II) met de cliënt en diens ouders/verzorgers is afgestemd en vastgesteld. Daarnaast draagt de regiebehandelaar zorg voor evaluatiemomenten met de cliënt en diens ouders/verzorgers.
Eisen - De manier waarop de instelling uitvoering geeft aan de indicerende en coördinerende rol van de regiebehandelaar dient beschreven te zijn in een eigen kwaliteitsstatuut, conform het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ 4.0. - Behandeling wordt uitgevoerd door en/of onder supervisie van een (regie)behandelaar (indicerende rol). Verschillende beroepsgroepen kunnen de (indicerende) rol van regiebehandelaar hebben, conform de meest recente versie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (4.0): Beroepsgeregistreerde kinder- en jeugdpsychiater (NIP), klinisch psycholoog NIP, psychotherapeut, BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist met diagnostische aantekening bij NIP/NVO of GZ psycholoog (BIG). - Farmacotherapie wordt uitsluitend uitgevoerd door een kinderarts en/of kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam in een ziekenhuis of bij een zelfstandig behandelcentrum/instelling. Ingeval van ADHD problematiek heeft de kinderarts die de diagnostiek en/of behandeling uitvoert aantoonbaar ADHD als

-	aandachtveld, wat onder meer blijkt uit specifieke nascholing op het gebied van ADHD en de praktijkervaring daarvoor benodigd;
-	De behandeling wordt geboden vanuit multidisciplinaire teams bestaande uit professionals met een opleidingsniveau variërend van hbo+ tot en met medisch specialist (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij de inzet van WO+ opleidingsniveau. Er is altijd een psychiater, kinderarts en/of klinisch psycholoog werkzaam als (indicerend/coördinerend) regiebehandelaar en lid van het multidisciplinaire team.
-	De behandeling vindt altijd plaats onder toezicht van een regiebehandelaar; Psychiater, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog, Psychotherapeut, Verslavingsarts in profielregister KNMG, GZ-psycholoog, Verpleegkundig specialist GGZ.
-	De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het behandelplan, voor de integrale behandeling van de jeugdige en voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg;
-	De regiebehandelaar kan bij diens behandeling ondersteund worden door medebehandelaars met tenminste een hbo-opleidingsniveau.
-	In deze functiemix is de verhouding 20% HBO, 20% WO, 56% WO+, 2% WO++ en 2% MS

Specialistische GGZ: behandeling II

Specialistische GGZ: behandeling II (productcode)	
Omschrijving: Specialistische, curatieve GGZ wordt veelal ingezet als in een voorgaand generalistische basis GGZ traject een diagnose is gesteld, als generalistische basis GGZ niet passend blijkt, of als volgens de wettelijk verwijzer (huisarts, medisch specialist) duidelijk sprake is van urgentie vanwege symptomen van ernstige depressie, suïcidaliteit, agressief gedrag en/of psychose. Er is sprake van een DSM-classificatie (excl. persoonlijkheidsstoornis als primaire diagnose) en/of co-morbiditeit, waarbij de wettelijk verwijzer (huisarts, medisch specialist) inschat dat farmacotherapie onderdeel kan uitmaken van het behandelplan. Behandeling is het proces waarbij de regiebehandelaar (indicerende en coördinerende rol) de jeugdige en diens ouders/verzorgers psycho-educatie geeft, traint, begeleidt en behandelt aan de hand van een behandelplan dat voorafgaand aan de behandeling (psychodiagnostiek I en/of II) met de cliënt en diens ouders/verzorgers is afgestemd en vastgesteld. Curatieve GGZ-zorg door kinderarts en/of kinder- en jeugdpsychiater betreft poliklinische diagnostiek en farmacotherapie van jeugdige cliënten die ernstige klachten ervaren vanwege (bijvoorbeeld) ADHD, depressie, psychose, angst en dwang. De behandeling richt zich op het bestrijden of reduceren van de symptomen en belastende factoren door middel van medicijnen. De regiebehandelaar zet in op stabiliseren en draagt zorg voor een plan gericht op terugvalpreventie en medicatie-onderhoud en -controle. Naast de behandeling draagt de regiebehandelaar zorg voor evaluatiemomenten met de jeugdige en diens ouders/verzorgers.	
Eisen - De curatieve GGZ wordt uitsluitend uitgevoerd door een kinderarts en of kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam in een ziekenhuis of bij een zelfstandig behandelcentrum. - Ingeval van ADHD problematiek heeft de kinderarts die de diagnostiek en/of behandeling uitvoert aantoonbaar ADHD als aandachtveld, wat onder meer blijkt uit specifieke nascholing op het gebied van ADHD en de praktijkervaring daarvoor benodigd. - Regiebehandelaar bij medicamenteuze behandeling is: - o kinderarts; of - o (kinder- en jeugd) psychiater; of - o gespecialiseerde arts - Farmacotherapie/medicamenteuze GGZ behandeling wordt toegepast conform professionele standaarden die binnen de sector gebruikelijk zijn. - De behandeling wordt geboden vanuit multidisciplinaire teams bestaande uit professionals met een opleidingsniveau variërend van hbo+ tot en met medisch specialist (functiemix). Het zwaartepunt ligt bij de inzet van WO+ opleidingsniveau. Er is altijd een psychiater, kinderarts en/of klinisch psycholoog werkzaam als (indicerend/coördinerend) regiebehandelaar en lid van het multidisciplinaire team. - De behandeling vindt altijd plaats onder toezicht van een regiebehandelaar; Psychiater, Klinisch psycholoog, Klinisch neuropsycholoog, Psychotherapeut, Verslavingsarts in profielregister KNMG, GZ-psycholoog, Verpleegkundig specialist GGZ. - De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor het vaststellen van het behandelplan, voor de integrale behandeling van de jeugdige en voor het vastleggen van de daadwerkelijk verleende zorg; - De regiebehandelaar kan bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaars met tenminste een hbo-opleidingsniveau. - In deze functiemix is de verhouding: 14% HBO+, 30% WO, 45% WO+, 8% WO++ en 3% MS	

Medicatiecontrole

Medicatiecontrole (productcode)	
Omschrijving De GGZ-instelling waar een jeugdige in behandeling is, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van farmacotherapie en medicatieregulatie voor jeugdigen met een psychiatrische stoornis. Onder medicatieregulatie verstaan we het instellen dan wel bijstellen van de benodigde medicatie ten behoeve van het volledig voorkomen of verminderen van klachten en symptomen van de psychiatrische stoornis. In de praktijk houdt medicatiecontrole in dat de jeugdige periodiek een consult heeft met de behandelaar. Tijdens dit consult worden de effecten (zowel bedoelde, als onbedoelde) van de medicatie gecontroleerd en beoordeeld. Op basis hiervan wordt er al dan niet een wijziging (ander type of andere dosering) aan de medicatie doorgevoerd.	
Eisen - De controle op het gebruik van psychofarmaca en/of de bijstelling daarvan wordt uitgevoerd door een psychiater of voorschrijvend arts zoals bedoeld in de wet BIG; - Indien de behandeling voorafgaand aan de medicatiecontrole niet door een gecontracteerde aanbieder is geboden dient overdracht vanuit de eerdere aanbieder naar gecontracteerde aanbieder plaats te vinden. In gezamenlijkheid moet gekeken worden hoeveel tijd aanbieder hiervoor nodig heeft aanvullend op de tijd beschikbaar komt voor medicatiecontrole. Let op: het is niet de bedoeling dat de behandeling wordt overgedaan; - De functie is 100% MS.	

Perceel 4: Gezinsbegeleiding I en II

Producten 4A

Gezinsbegeleiding I

Gezinsbegeleiding I
Omschrijving Gezinsbegeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van de jeugdige en zijn (dagelijkse) pedagogische omgeving. Gezinsbegeleiding wordt ingezet ter vergroting van basale opvoedvaardigheden van ouders en/of om jeugdigen zelf te begeleiden bij gestelde ontwikkelingseisen en vaardigheden die nu net te zwaar voor hen zijn. Gezinsbegeleiding bestaat uit het oefenen en/of eigen maken van vaardigheden of handelingen of het aanbrengen van structuur of het voeren/terugpakken van regie door de jeugdige en ouders/verzorgers.
Eisen - De gezinsbegeleiding wordt geboden door professionals met een relevant opleidingsniveau van minimaal hbo-niveau, met SKJ-registratie; - Er wordt gewerkt met een competentiegerichte, methodische en resultaat gerichte aanpak.

Gezinsbegeleiding II

Gezinsbegeleiding II
Omschrijving Gezinsbegeleiding II is van specifieke, medische of gedragswetenschappelijke aard, gericht op het beperken van gedrags- en/of ontwikkelproblemen en het versterken van specifieke opvoedvaardigheden van ouders. Er is specifieke deskundigheid van een orthopedagoog-generalist (BIG), psychotherapeut (BIG) of GZ-psycholoog (BIG) nodig. Oudertraining en -begeleiding richt zich op het versterken van vaardigheden van ouders om het gedrag van het kind te beïnvloeden, met als doel het verminderen van gedragsproblemen en/of het verbeteren van de communicatie tussen ouder en kind. In een oudertraining leren ouders gedragstherapeutische vaardigheden (CGT) die zij in de opvoeding van hun kind kunnen toepassen, om zo het gedrag van het kind te beïnvloeden. Ouders leren antecedenten en consequenties van gedrag te identificeren en te beïnvloeden, gedrag te monitoren, gewenst gedrag te versterken door middel van prijzen en positieve aandacht, en ongewenst gedrag te verminderen door middel van negeren, time-out en andere, niet-fysieke maatregelen. Ook omgangsondersteuning/ begeleide omgang kan onderdeel uitmaken van dit product.
Deskundigheidseisen - De behandeling gezinsbegeleiding II wordt geleverd door een (indicerend en coördinerend) regiebehandelaar met een WO-opleidingsniveau en BIG-registratie, zoals een orthopedagoog-generalist, met daarnaast hbo/wo-professionals met SKJ-registratie (functiemix); - In deze functiemix is de verhouding: 70% HBO, 20% WO en 10% WO+; - Uitvoering van ouder-/gezinsbegeleiding II alleen door BIG-geregistreerde regiebehandelaar of door een SKJ-geregistreerde jeugdprofessional onder directe supervisie en verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde regiebehandelaar.

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging
Omschrijving Doelgerichte hulp bij algemeen dagelijkse levensbehoeften en zelfverzorgings-taken. Persoonlijke verzorging houdt in: het ondersteunen bij, het stimuleren van, het aanleren van of het tijdelijk overnemen van activiteiten op

het gebied van de persoonlijke verzorging. De volgende algemeen dagelijkse levensverrichtingen zijn onderdeel van de Persoonlijke verzorging

- In en uit bed komen
- Wassen
- Aan- en uitkleden
- Toiletgang en zich daarbij reinigen
- Ondersteuning bij uitscheiding
- Eten en drinken (ook sonde voeding)
- Zorg voor tanden, haren, nagels en huid
- Zich verplaatsen in zit- en lighouding (hulp bij beweging en houding)
- Het aanreiken en zo nodig toedienen van medicatie;
- Aanbrengen en verwijderen van prothese
- Aanleren en begeleiden van activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging

De persoonlijke verzorging regulier bevat ook advies, instructie en voorlichting aan jeugdige die in directe relatie staan met de ADL, waaronder stimulering van jeugdige bij het deels zelf uitvoeren van activiteiten. Hiertoe behoort ook het desgevraagd adviseren van ouders/verzorgers van cliënt.

Deskundigheidseisen

- Uitgevoerd door een verzorgende IG vanaf MBO-3 niveau;
- In deze functiemix is de verhouding: 90% MBO-3 en 10% MBO-4.

Product 4B

Vaktherapie

Vaktherapie

Omschrijving

Onder het product vaktherapie vallen de volgende werkvormen: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische therapie. Vaktherapie kan als complementaire werkvorm worden ingezet, naast of na psychodiagnostiek en psychotherapie (Jeugd GGZ), indien vaktherapie onderdeel uitmaakt van het individuele behandelplan van de jeugdige.

Deskundigheidseisen

- De therapie wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (specialisatie: vaktherapie). Hbo+ opgeleid en BIG-geregistreerd.
- De psychotherapeut-vaktherapeut is lid van een van de bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen aangesloten beroepsverenigingen (NVDt, NVBT, NVDaT, NVvMt, NVPMt, NVPMKT, NVVS);
- De functie is 100% HBO+.

Losse modules

Respijtzorg logeren

Respijtzorg (logeren weekend)

Omschrijving

Jeugdhulpaanbieder biedt jeugdigen de mogelijkheid om ergens te logeren waar permanent (24/7) toezicht wordt geboden. Dit product wordt geboden in een huiselijke en veilige omgeving, aangevuld met lichte begeleiding waar nodig.

Eisen

- De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met mbo niveau 4 (functiemix), waar nodig onder de supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau. Volgens norm verantwoorde werktoedeling.
- In de functiemix is de verhouding 40% MBO3, 50% MBO-4 en 10% HBO;
- Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de locatie van de respijtzorg.

Respijtzorg (logeren doordeweeks) (productcode)**Omschrijving**

Jeugdhulpaanbieder biedt jeugdigen de mogelijkheid om ergens te logeren waar permanent (24/7) toezicht wordt geboden. Dit product wordt geboden in een huiselijke en veilige omgeving, aangevuld met lichte begeleiding waar nodig.

Deskundigheidseisen

- De begeleiding wordt geleverd door professionals met een opleidingsniveau variërend van mbo niveau 3 tot en met mbo niveau 4 (functiemix), waar nodig onder de supervisie van een professional met hbo-opleidingsniveau. Volgens norm verantwoorde werktoedeling.
- In de functiemix is de verhouding 40% MBO-3, 50% MBO-4 en 10% HBO.
- Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de locatie van de respijtzorg.