

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Bestek 2025-10, 'Raamovereenkomst proefsleuven 2025-2026'

1. ALGEMEEN
- 01

OPDRACHTGEVER
- 02

DIRECTIE
- 03

LOCATIE
- 04

ALGEMENE BESCHRIJVING
- 05

TIJDSBEPALING
- 06

ONDERHOUDSTERMIJN

09 PROCEDURE TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

De volgende wijzigingen worden aangebracht:

- Onder 1b is toegevoegd: 'binnen 7 dagen'
- Punt 5 en 6 worden toegevoegd

1. Om de inhoud van de deelopdrachten goed vast te kunnen stellen zullen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer de volgende stappen (a t/m d) uitvoeren:
 - a) de Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer een 'Aanvraag Deelopdracht' (met behulp van bijlage 3, het Proefsleuvenformulier) en bijlagen, waaronder een tekening/schets met daarop aangegeven de proefsleuven die moeten worden gegraven;
 - b) de Opdrachtnemer stelt op basis van het aanvraagformulier, de tekening/schets en de bijlagen van punt 1a binnen 7 dagen een offerte op met een overzicht van de werkzaamheden (besteksposten) en hoeveelheden doorgerekend conform de overeengekomen eenheidsprijzen en staartkosten;
 - c) de Opdrachtgever beoordeelt de offerte en laat de Opdrachtnemer weten of zij akkoord is of dat wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
 - d) na eventuele aanpassing van de offerte door de Opdrachtnemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever wordt op basis van deze goedgekeurde offerte de deelopdracht aan de Opdrachtnemer verstrekt.

2. Indien bij het opstellen van de offerte volgens punt 1b blijkt dat voor een uit te voeren werkzaamheid geen resultaatsbeschrijving in de RAW-raamovereenkomst beschikbaar is, dan dient door de Opdrachtnemer voor deze bijkomende werkzaamheid een resultaatsbeschrijving met bijbehorende hoeveelheid te worden opgesteld. Hierbij dient gelijktijdig ook een prijsvoorstel te worden gedaan conform paragraaf 01.21.06 van de Standaard.

Als de werkzaamheid structureel ontbreekt dan wordt deze onderdeel van de RAW-raamovereenkomst. Als de werkzaamheid een sterk eenmalig karakter heeft dan wordt deze geen onderdeel.

Indien de Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen overeenstemming over de in dit lid vermelde zaken kunnen bereiken, behoudt de Opdrachtgever zich het recht toe om de betreffende werkzaamheid niet uit te voeren of door derden te laten uitvoeren.

3. De Opdrachtnemer is op basis van de in punt 1 en 2 beschreven procedure mede verantwoordelijk voor de in de deelopdracht opgenomen resultaatsbeschrijvingen en hoeveelheden (uitvoeringsmethode).
4. De Opdrachtnemer levert 7 dagen na opdracht voor de deelopdracht de volgende stukken aan de Opdrachtgever:
 - a) een algemeen tijdschema conform artikel 01.13.06 van deel 3 van deze overeenkomst;
 - b) een uitvoeringsplan; in dit stuk is minimaal aangegeven:
 - de (logische) volgorde van de uit te voeren werkzaamheden;
 - hoe de Opdrachtnemer omgaat met de aan-/afvoer van materieel;
 - op welke plaatsen en op welke momenten een wegafsluiting en/of een parkeerverbod nodig is; deze gegevens dienen aangeleverd te worden bij de Opdrachtgever en bij de gemeentelijke raamovereenkomsthouder 'tijdelijke verkeersmaatregelen' van de gemeente Gouda
5. De Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na het gereedkomen van voorbereidende werkzaamheden (zoals vergunningen/meldingen, verkeersmaatregelen e.d.) te starten met het graven van de proefsleuven.
6. De Opdrachtnemer dient binnen 7 dagen na het voltooien van de graafwerkzaamheden de rapportages op te stellen en te verzenden naar de Opdrachtgever.

De kosten die de Opdrachtnemer moet maken voor de in deze paragraaf beschreven werkzaamheden dienen meegenomen te worden in de op te stellen offerte per deelopdracht.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 BIJLAGEN

Bijlage C. Proefsleuvenformulier (in Excel-formaat), van bijlage 3. Programma van Eisen Raamovereenkomst proefsleuven (versie 2.3, d.d. 19 juni 2025) wordt vervangen door:
Bijlage C. Proefsleuvenformulier (versie 0.2, in Excel-formaat)

09 DEPOTRUIMTE / OPSLAG MATERIAAL / ZAND-GROND OVERSCHOT

De volgende wijzigingen worden aangebracht:

- In alinea 1 is toegevoegd: 'standaard/gemeentelijke'
- aan alinea 1 wordt toegevoegd: 'De locatie van het depot wordt, per deelopdracht, afgestemd met de directie.'

De gemeente Gouda heeft voor de uitvoering van de deelopdrachten, opslag van materieel, tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen en dergelijke geen standaard/gemeentelijke depotruimte beschikbaar. De locatie van het depot wordt, per deelopdracht, afgestemd met de directie.

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de benodigde depotruimte als dit gewenst is. Als dit in openbaar gebied is, dan mede rekening houden met het aanvragen van ontheffingen, vergunningen en/of voldoen van eventuele precarioheffingen.

Indien het gewenst is om voor de uitvoering een depotruimte in te richten, dan zijn hiervoor besteksposten opgenomen onder 1142 van deel 2.2 van dit bestek.

Bij een uitvoeringslocatie blijft soms een kleine hoeveelheid ontgraven grond of zand over. Deze mag volgens Goudse richtlijnen niet verwerkt worden op andere uitvoeringslocaties. Het totaal van deze kleine hoeveelheden (zonder PFAS-analyse) dient afgevoerd te worden. Dit kan naar een groundbank. In deel 2.2 van dit bestek zijn hiervoor besteksposten 222010 en 222020 opgenomen.

Zie voor meer informatie: https://iplo.nl/thema/bodem/regelgeving/hergebruik-bouwstoffen-grond-baggerspecie/kwaliteitseisen-toepassen-grond-baggerspecie/handelingskader-pfas/overige-situaties/#item_285967

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111020								De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast			
111020	100111							Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het verzorgen van een KLIC-melding per deelopdracht (1 tot 40 proefsleuven) Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: - in geval van Eisvoorzorgsmaatregel, afstemming met de betreffende kabel- en/of leidingenbeheerder(s) - de aangeleverde KLIC-gegevens (het zip-bestand) digitaal aanleveren - de aangeleverde KLIC-gegevens digitaal verwerken in een tekeningbestand (bijvoorbeeld middels InfraCad) het resultaat (de tekening) digitaal aanleveren zowel in pdf-formaat als in dwg- of dgn-formaat	keer	50,00	F
		1									
			3								
112120								Deze bestekspost vervalt en wordt vervangen			
112120	102399							Afstemming werkzaamheden derden Betreft het, per deelopdracht (1 tot 40 proefsleuven), afstemmen van de door derden uit te voeren werkzaamheden overeenkomstig het gestelde in deel 3, artikel 01.11.01 van dit bestek door middel van: - het houden van een startoverleg met alle partijen voorafgaand aan start van de uitvoering - het houden van periodieke overleggen met alle partijen Doel van deze overleggen is het maken van werkafspraken met alle partijen Inclusief verslaglegging en het verspreiden van de verslagen naar alle deelnemers en de directie Voor elk overleg de directie uitnodigen Het verslag dient binnen 3 werkdagen na het gehouden overleg te zijn verstuurd naar alle deelnemers	keer	30,00	F
112210								De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt aangepast			
112210	100199							Gebruiken EmissieCalc Moederbestek.nl Betreft het gebruiken van EmissieCalc van BouwCirculair op https://module.emissiecalc.nl/ volgens het gestelde in paragraaf 10.23 uit deel 3 van dit bestek	week	90,00	F
114120								De tekst 'Incl. percariokosten ... een deelopdracht' wordt verwijderd			
114120	101199							In stand houden van werkterrein Betreft het in stand houden van de benodigde voorzieningen tijdens het uitvoeren van een deelopdracht (1 tot 40 proefsleuven) Periode voor het in stand houden: ter keuze van de aannemer Voorzieningen, waaronder een schaftwagen en mobiele toiletvoorziening aangebracht volgens post 114110 Incl. kosten voor huur en onderhoud	week	90,00	F
114220								De tekst 'Incl. percariokosten ... een deelopdracht' wordt vervangen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
114220	101399							In stand houden van een depot Betreft het in stand houden van een depot tijdens het uitvoeren van een deelopdracht (1 tot 40 proefsleuven) Periode voor het in stand houden: ter keuze van de aannemer Voorziening(en) aangebracht volgens post 114210 Incl. kosten voor huur en onderhoud Incl. kosten voor het laden, vervoeren en lossen van materialen	week	90,00	F
200010								De tekst 'De Hoger Veiligheidskundige (HVK)' wordt vervangen			
200010	172199							Bepalen veiligheidsklasse(n) Betreft het bepalen van de veiligheidsklasse(n) per deelopdracht (1 tot 40 proefsleuven) Een bevoegd persoon volgens CROW-publicatie 400, van de aannemer, bepaalt de veiligheidsklasse(n) die van toepassing is/zijn op de werkzaamheden op basis van de rekentool uit CROW-publicatie 400 op basis van: - de analyseresultaten van de bodem- en of grondwater-monsters die zijn genomen bij onderzoek (het onderzoek wordt aangeleverd door de opdrachtgever) - de bodemkwaliteitskaart (als geen onderzoek beschikbaar is) De berekening van de veiligheidsklasse(n) digitaal in PDF-formaat aanleveren bij de directie minimaal 5 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden en bijbehorende veiligheidsmaatregelen Het toepassen van de benodigde veiligheidsmaatregelen en hulp-/beschermingsmiddelen wordt verrekend op een stelpost (welke wordt opgenomen in een deelopdracht)	keer	30,00	F
30								De tekst 'Ter informatie ... aangeleverd' wordt vervangen			
30								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Ter informatie: indien de Opdrachtgever een bemalingsplan verlangt, levert de Opdrachtgever een bemalingsadvies.			
330020								De tekst 'Inclusief de afvoer- en ... materiaal' vervalt De tekst 'Acceptatiekosten ... deelopdracht' wordt toegevoegd			
330020	100599							Inzetten zuigwagen Betreft het inzetten van een zuigwagen per proefsleuf Ten behoeve van ontgravingen bij moeilijk bereikbare locaties en/of in de nabijheid van wortels Zuigwagen (t.b.v. zand en/of water) - inhoud ten minste 8 m3 (opslagcapaciteit) - zuigvermogen (lucht) ten minste 30.000 m3/uur - voorzien van zuigarm/-slang(en) Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten worden verrekend op een stelpost (welke wordt opgenomen in een deelopdracht)	keer	60,00	F
52								Toegevoegd			
52								KANTOPSLUITINGEN			
521								Toegevoegd			
521								OPSLUITBANDEN			
5211								Toegevoegd			
5211								<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>			
521110								Deze bestekspost wordt toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
521110	831711					5		Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van een kantopsluiting t.b.v. het graven van een proefsleuf Opsluitbanden 100 x 200 mm 9 De vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan naast de proefsleuf	m	20,00	F
521120								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
521120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft het herstellen van een kantopsluiting na het graven van een proefsleuf Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen volgens post 521110 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare opsluitbanden Breuk en onbruikbare opsluitbanden; aanname ca. 20% Tekortkomende opsluitbanden geleverd volgens post 527110	m	20,00	F
		2				5					
522								Toegevoegd			
522								TROTTOIRBANDEN			
5221								Toegevoegd			
5221								<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm</u>			
522110								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
522110	831711							Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van een kantopsluiting t.b.v. het graven van een proefsleuf Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 9 De vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan naast de proefsleuf	m	20,00	F
						3					
522120								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
522120	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft het herstellen van een kantopsluiting na het graven van een proefsleuf Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens post 522110 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare trottoirbanden Breuk en onbruikbare trottoirbanden; aanname ca. 20% Tekortkomende trottoirbanden geleverd volgens post 527210	m	20,00	F
		2				3					
5222								Toegevoegd			
5222								<u>Trottoirbanden 180/200x250 mm</u>			
522210								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
522210	831711							Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van een kantopsluiting t.b.v. het graven van een proefsleuf Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 9 De vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan naast de proefsleuf	m	20,00	F
						6					
522220								Deze bestekspost wordt toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
522220	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft het herstellen van een kantopsluiting na het graven van een proefsleuf Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens post 522210 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare trottoirbanden Breuk en onbruikbare trottoirbanden; aanname ca. 20% Tekortkomende trottoirbanden geleverd volgens post 527310	m	20,00 F	
		2									
				6							
524								Toegevoegd			
524								SPECIALE BANDEN			
5242								Toegevoegd			
5242								<u>Inritblokken</u>			
524210								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
524210	831711							Opbreken betonbanden. Betreft het opbreken van een kantopsluiting t.b.v. het graven van een proefsleuf Inritbanden 800 x 180 x 500 mm De vrijgekomen materialen tijdelijk opslaan naast de proefsleuf	m	10,00 F	
						9					
						9					
524220								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
524220	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft het herstellen van een kantopsluiting na het graven van een proefsleuf Op zandbed Profiel 800 x 180 x 500 mm Vrijgekomen volgens post 524210 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare inritbanden Breuk en onbruikbare inritbanden; aanname ca. 10% Tekortkomende inritbanden geleverd volgens post 527610	m	10,00 F	
		2									
				9							
527								Toegevoegd			
527								LEVEREN KANTOPSLUITINGEN T.B.V. INBOET			
5271								Toegevoegd			
5271								<u>Leveren opsluitbanden 100x200 mm</u>			
527110								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
527110	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft leverantie t.b.v. post 521120 Profiel 100 x 200 mm Kleur: standaard lichtgrijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	4,00 F	4,00 L
						5					
							1				
						1					
5272								Toegevoegd			
5272								<u>Leveren trottoirbanden 130/150x250 mm</u>			
527210								Deze bestekspost wordt toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
527210	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft leverantie t.b.v. post 522120 Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: standaard lichtgrijs Werkende lengte 1 m	st	4,00	F	
				3				Leveren op plaats van verwerking	st			4,00 L
					1							
5273								Toegevoegd				
5273								<u>Leveren trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
527310								Deze bestekspost wordt toegevoegd				
527310	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft leverantie t.b.v. post 522220 Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: standaard lichtgrijs Werkende lengte 1 m	st	4,00	F	
				6				Leveren op plaats van verwerking	st			4,00 L
					1							
5276								Toegevoegd				
5276								<u>Leveren inritbanden</u>				
527610								Deze bestekspost wordt toegevoegd				
527610	831699							Leveren inritband van beton (800x180x500 mm) Betreft leverantie t.b.v. post 524220 Profiel 800 x 180 x 500 mm Kleur: standaard lichtgrijs Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Leveren op plaats van verwerking	st	2,00	F	
									st			2,00 L
542								De tekst 'Uitgangspunt ... post 542030' wordt vervangen				
542								OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN Uitgangspunt: teerhoudend asfalt Indien de Opdrachtgever een onderzoek beschikbaar heeft of aantoonbaar bewijs dat het asfalt teevrij is (CROW-publicatie 210), zal deze informatie aangeleverd worden.				
542010								Deze bestekspost vervalt en wordt vervangen				
542010	810399							Opbreken asfaltverharding van teerhoudend asfalt Betreft het verwijderen van een asfaltverharding t.b.v. het graven van een proefsleuf Totaal ca. 80 m2 Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,25 m Op een (niet gebonden of gebonden) funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens post 542020 (ca. 50 ton; gerekend met 2,5 ton/m3)	ton	50,00	F	
542020								Deze bestekspost vervalt en wordt vervangen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
542020	810399							Afvoer en verwerking teerhoudend asfalt Betreft teerhoudend asfalt, vrijgekomen volgens post 542010 Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt Inclusief de door de inrichting gehanteerde acceptatiekosten Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weegbonnen die zijn afgegeven door de ontvangende inrichting.	ton	50,00	F
542030								Deze bestekspost vervalt en wordt vervangen			
542030	810399							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt Betreft het verwijderen van een asfaltverharding t.b.v. het graven van een proefsleuf Totaal ca. 120 m2 Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,25 m Op een (niet gebonden of gebonden) funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,5 x 0,5 m Vrijgekomen materialen vervoeren volgens post 542040 (ca. 75 ton; gerekend met 2,5 ton/m3)	ton	75,00	F
542040								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
542040	810399							Afvoer en verwerking teervrij asfalt Betreft teervrij asfalt, vrijgekomen volgens post 542030 Afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Inclusief de door de inrichting gehanteerde acceptatiekosten Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van weegbonnen die zijn afgegeven door de ontvangende inrichting.	ton	75,00	F

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

02 Lid 02 vervalt.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 10 TIJDELIJK(E) DEPOT(S)

01 Lid 01 vervalt.

02 De aannemer zorgt, indien nodig, voor de vergunningen en/of ontheffingen van het bevoegd gezag voor de inrichting en het gebruik van het/de tijdelijk(e) depot(s).

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De aannemer zet bij de uitvoering van het werk 2% van de ingeschatte opdrachtwaarde voor het eerste contractjaar in voor Social Return.