

Gemeente Lisse en Teylingen

Programma van Eisen leveren beplanting

Besteknummer : Deelbestek 17 inkoop plantmateriaal werkorganisatie HLT-Samen
(Hillegom – Lisse – Teylingen)

Betreft in dit geval uitsluitend leveren beplantingen aan gemeente Lisse en Teylingen




Gemeente
Lisse




Gemeente
Teylingen

Inhoudelijke uitwerking offerte aanvraag betreffende het project leveren beplanting



Inhoudsopgave

ALGEMEEN.....	3
1.1 Opdrachtgever	3
1.2 Inschrijver	3
1.3 Opdrachtnemer.....	3
1.4 Advieskosten.....	3
1.5 Indienen van offerte	3
1.6 Termijn van gestanddoening	3
1.7 Beschrijving van het werk	3
1.8 Aanvullende eisen.....	3
2. ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	3
2.1 Algemene bepalingen.....	3
2.2 Offerte	3
2.3 Tijdsbepaling	4
2.4 Toetsing van de aanbidding	4
2.5 Betaling.....	4
2.6 Tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden.....	4
3.BESCHRIJVING	4
3.1 Door opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.....	4
4. EISEN EN WENSEN VOOR DE LEVERING VAN HEESTERS, CONIFEREN, ROZEN EN VASTE PLANTEN (BEPLANTING)	5



ALGEMEEN

1.1 Opdrachtgever

In deze overeenkomst wordt onder 'opdrachtgever' verstaan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Lisse en Teylingen.

In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om de opdrachtgever te vertegenwoordigen.

1.2 Inschrijver

In deze overeenkomst wordt onder 'inschrijver' verstaan het advies van wie binnen de gestelde termijn een prijsaanbieding is ontvangen door de opdrachtgever.

1.3 Opdrachtnemer

De opdrachtnemer zal één of meerdere personen aanwijzen om deze te vertegenwoordigen.

1.4 Advieskosten

Ingediende eenheidsprijzen zijn niet verrekenbaar, de overeengekomen eenheidsprijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2026, op basis van de indexcijfers voor de cao-lonen per maand van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

1.5 Indienen van offerte

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad.

1.6 Termijn van gestanddoening

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad.

1.7 Beschrijving van het werk

Het leveren van Heesters, Sierheesters, Rozen, Vaste planten en coniferen.

1.8 Aanvullende eisen

Zie hoofdstuk 4

1.8.1 Algemeen

1.8.2 Projectgebonden

Op verzoek van de opdrachtgever kan het zijn dat leveringen projectgebonden moeten worden aangeleverd conform nr. 26 programma van eisen. Dit betreft bijvoorbeeld kleinschalige renovatie plantvakken.

2. ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN


2.1 Algemene bepalingen

Van toepassing op dit werk zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van RIJK.

2.2 Offerte/Inschrijfstaat

De offerte/inschrijfstaat moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

- a. Een vaste prijs gespecificeerd per onderdeel.



2.3 Tijdsbepaling

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de aanbesteding geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. Inschrijvers hebben in een dergelijke situatie geen recht op vergoeding van kosten gemaakt in het kader van de aanbesteding.

Voor deze inschrijving worden de inschrijfkosten niet vergoed.

2.4 Toetsing van de aanbieding

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad.

2.5 Betaling

Betaling geschiedt naar levering van plantmateriaal. Gegevens betreffende facturatie ontvangt u indien het werk aan u is gegund middels een opdrachtbrief.

2.6 Tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden

Dit document is met zorg samengesteld. Mocht de inschrijver desondanks tegenstrijdigheden of onvolkomenheden tegenkomen, dan wordt de Inschrijver uitgenodigd deze tijdens de Inlichtingen aan de Opdrachtgever kenbaar te maken. Met verwijzing naar het Grossmann-arrest heeft het nalaten van het aangeven van eventuele tegenstrijdigheden en onvolkomenheden consequenties voor eventuele aanspraken.

Achteraf (na opdrachtverstrekking) kan de opdrachtnemer geen beroep doen op meer- en of minderwerk ten gevolge van de onduidelijkheden, onjuistheden of tegenstrijdigheden in het contract en de overige bijbehorende documenten.

De opdrachtnemer is verplicht de dienst uit te voeren naar de bepalingen van de overeenkomst zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te kunnen doen gelden dan in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.

Hij is verplicht al datgene te verrichten, wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.

Het gestelde in deze paragraaf geldt niet voor meer- en minderwerk als gevolg van wijzigingen in het bestek of dit document.

3.BESCHRIJVING


3.1 Door opdrachtgever te verrichten werkzaamheden

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Lisse en Teylingen en bestaat in hoofdzaak uit:

- Het leveren van beplanting (inboet algemeen)

Afbakening van de opdracht:

- Onderhoud valt buiten de scope van de opdracht;
- Het leveren van beplanting voor projecten valt buiten de scope van de opdracht;



- De levering betreft het leveren van voornamelijk Heesters, Coniferen, Rozen en vaste planten. (inboet/kleinschalige renovatie plantvakken)

3.1.1 Informatieoverdracht

Bij de offerte-aanvraag worden de stukken meegezonden als genoemd in de aanbestedingsleidraad.

De opdrachtgever levert na gunning, voor het uitvoeren van de werkzaamheden, de volgende gegevens:

Deelopdrachten plantlijsten

Het hoofd afleveradres van de beplanting is de Nijverheidsweg 32, 2215 MH te Voorhout

Daarnaast kan het voorkomen dat orders geleverd worden op locaties binnen de gemeenten Lisse of Teylingen

3.1.2 Prijs- en contractvorming

Verwezen wordt naar de aanbestedingsleidraad.

4. EISEN EN WENSEN VOOR DE LEVERING VAN HEESTERS, CONIFEREN, ROZEN EN VASTE PLANTEN (BEPLANTING)

In dit hoofdstuk zijn de wensen opgenomen tot het leveren van heesters, coniferen, rozen en vaste planten (hierna: 'beplanting'). Onder de wensen worden ook vragen verstaan die de Aanbestedende dienst in het kader van de uitvoering van de opdracht stelt. Het is van belang dat uw Inschrijving zoveel mogelijk aansluit op de wensen (en vragen) van de Aanbestedende dienst. Tevens dient u bij de beantwoording rekening te houden met de gestelde eisen. U dient de antwoorden en reacties op de wensen als één document of als verzameling van separate documenten aan de Inschrijving toe te voegen.

De Opdracht zal worden opgedragen aan de Inschrijver die voor gunning in aanmerking komt en die de economische meest voordelige inschrijving heeft ingediend.

De Inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van de laagste prijs.

Bij de invulling van de prijs dient u de volgende uitgangspunten te hanteren:

- Als algemene restrictie geldt dat negatieve bedragen of bedragen van 0 euro niet mogen worden gegeven;
- Alle opgegeven (deel- en totaal) prijzen dienen reëel en marktconform te zijn, waardoor strategisch inschrijven niet is toegestaan;
- Het geven van korting is niet toegestaan, eventuele korting dient opgenomen te zijn in de prijs;
- De op te geven prijzen dienen de volledige dienstverlening te dekken;
- Niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed;



- Inschrijvingen die in de ogen van de gemeenten Lisse of Teylingen in verhouding tot de uit te voeren leveringen/diensten abnormaal laag lijken, kan de gemeente -na verificatie- terzijde leggen;
- De gemeenten Lisse en Teylingen behoudt zich het recht voor de opgegeven prijzen te laten toetsen op marktconformiteit;
- U dient de eenheidsprijzen in Bijlage B plantlijsten volledig in te vullen.

Eisen

Teneinde mee te kunnen dingen naar de opdracht waarop deze aanbesteding betrekking heeft, dient Inschrijver te voldoen aan de hieronder gestelde eisen;

Eisnr.	Omschrijving
	Algemeen
Nr. 1	Inschrijver beschikt over een aantoonbaar kwaliteitskeurmerk in de vorm van bijvoorbeeld Milieukeur, Groenkeur, MPS –A of gelijkwaardig. Boomkwekerijproducten dienen ongeacht het keurmerk te voldoen aan het criterium 'milieuvriendelijk geteeld' Inschrijver dient van eventuele andere certificaten de gelijkwaardigheid aan te tonen. De aanbestedende dienst dient uit de omschrijving te kunnen opmaken dat een eventueel ander certificaat of gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem ook daadwerkelijk gelijkwaardig is. Ter bewijs van deze gelijkwaardigheid kan de Aanbestedende dienst u vragen de gelijkwaardigheid nader aan te tonen.
Nr. 2	U garandeert de leverbaarheid van de aangeboden beplanting (heesters, coniferen, rozen en vaste planten) volgens de gevraagde maatvoering en gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.
Nr. 3	U verklaart dat het door u te leveren plantmateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden. Als dit onverhoopt wel het geval zou blijken te zijn, dan vrijwaart u de eigenaar van de consequenties daarvan.
Nr. 4	Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat het plantmateriaal dat niet staat vermeld op de lijst, besteld kan worden bij derden.
	Kwaliteit - Algemeen
Nr. 5	U gaat ermee akkoord dat opdrachtgever zich het recht voorbehoudt om besteld plantmateriaal op de kwekerij te keuren en te merken.
Nr. 6	De nomenclatuur (wetenschappelijke namen) van het plantmateriaal moet overeenkomen met de benamingen volgens 'Naamlijst van houtige gewassen



	2010-2015'. International standard ENA 2010-2015 geschreven door M.H.A. Hoffman.
Nr. 7	Al het plantmateriaal dat na aflevering volgens de afnemer niet voldoet aan de in de uitvraag omschreven kwaliteitseisen, dient zonder daaraan verbonden kosten omgeruild te worden voor de omschreven goede kwaliteit.
	Kwaliteit - Heesters, coniferen, rozen en vaste planten
Nr. 8	Al de te leveren plantmaterialen dienen minimaal te voldoen aan de kwaliteitseisen die omschreven zijn in de meest recente versie "Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten", uitgegeven door de Raad van Boomkwekerijproducten. Tevens gelden de handelsvoorwaarden voor de boomkwekerij Nederland.
Nr. 9	Alle soorten heesters en rozen dienen per partij apart gelabeld te worden. Op het label moet staan: • Naam van de opdrachtgever • Naam van de besteller • het aantal, de soortnaam, variëteit en maat. • de naam van het werk, inclusief straat • het bestelnummer, indien van toepassing • De datum en tijdstip van transport • De datum van het afleveren • Indien van toepassing of een partij is voor gekeurd/ uitgemerkt
Nr. 10	De beplanting moeten volle planten zijn en stevige takken (voor zover van toepassing) hebben.
Nr. 11	De wortelkluiten en de containers van het plantmateriaal moeten volledig zijn doorgeworteld met goed vertakte hoofdwortels en intensieve haarwortelontwikkeling en beperkte wortels (enkel eenjarige worteleinden) buiten de container of pot.
Nr. 12	Het plantmateriaal dient in de klimaatzone waarin Nederland valt, te zijn gekweekt, op tijd verplant of rond gestoken en op natuurlijke wijze afgerijpt zijn.
Nr. 13	De kluiten van het plantmateriaal moeten zodanig stabiel zijn dat deze bij het verwijderen van de kluitverpakking niet uiteenvallen.
Nr. 14	De kluiten van het plantmateriaal moeten beschermd zijn met natuurjute en eventueel verstevigd met niet gegalvaniseerd draad.
Nr. 15	Indien van toepassing op de soort, moet de plant 3 maal zijn terug geknipt waardoor er een gelijkmatige vertakking is ontstaan.



Nr. 16	Coniferen, Taxussen, Hulsten, Mahonia's en Prunussen dienen van een volle, bekweekte, veel/breed vertakte, goed verplante kwaliteit te zijn.
Nr. 17	Rhododendrons moeten beknopt zijn.
Nr. 18	Wortelgoed dient geleverd te worden in een plastic zak ter bescherming tegen uitdroging.
	Logistiek
Nr. 19	U levert de artikelen DDP (Delivered-Duty-Paid) af en houdt hierbij rekening met de aflevermomenten van de afleverlocaties. De aflevermomenten kunnen per locatie verschillen.
Nr. 20	U levert af in de door de Opdrachtgever aangewezen bestemde (expeditie) ruimte(s).
Nr. 21	U dient de beplanting met behulp van een losinrichting te lossen op de door de Opdrachtgever aangewezen plaats. Schade die ontstaat tijdens het lossen is voor rekening van de Opdrachtnemer. Alle locaties zijn bereikbaar met trailer-oplegger-combinatie.
Nr. 22	Indien u gebruik maakt van een externe transporteur dient deze zich eveneens te houden aan de in de documenten gestelde eisen.
Nr. 23	U levert op verzoek van de besteller/afdeling de artikelen decentraal af op de door besteller aangegeven locatie.
Nr. 24	U gaat ermee akkoord dat de ontvangende medewerkers bij ontvangst alleen tekenen voor ontvangst van het aantal planten. Controle op artikelniveau vindt in een later stadium plaats. Afzonderlijke beplanting kan pas gecontroleerd worden als ze uit de verpakking of pallet zijn gehaald en dus niet gelijk bij aflevering.
Nr. 25	U dient de opgegeven bestelling binnen 7 werkdagen te leveren. Het exacte levermoment geschiedt uitsluitend in overleg met de Opdrachtgever.
Nr. 26	Bij elke aflevering voegt u een pakbon toe, die duidelijk zichtbaar is aangebracht, waarop tenminste vermeld staat: • Afleveradres(sen); • intern afleveradres(sen); - projectlocatie • de naam van de besteller; • De project naam/- namen • klantnummer/debiteurennummer; • artikelomschrijving ○ aantal, soortnaam, variëteit en maat



	• de afleverdatum; • naam van de transporteur • de verpakkingseenheid/ eenheden; • het aantal colli; • deellevering j/n
Nr. 27	Zo spoedig mogelijk na aankomst van het plantmateriaal op de plaats van bestemming controleert Opdrachtgever óf de namens haar werkende aannemer of de geleverde producten overeenkomen met de bestelde producten. Indien de producten niet conform de bestelling zijn of er een duidelijk gebrek is, worden eventuele klachten uiterlijk vier werkdagen na aflevering schriftelijk (email) aan u medegedeeld. Indien er sprake is van een verborgen gebrek wordt deze uiterlijk de vijfde werkdag na vaststelling van het gebrek gemeld. Eventuele kosten ontstaan door het niet correct leveren van het gevraagde worden door de Opdrachtgever op u verhaald.
Nr. 28	U dient eventueel verpakkingsmateriaal zonder kosten, binnen 4 weken, terug te nemen.
	Communicatie
Nr. 29	U zet één vaste contactpersoon in als verantwoordelijke voor de uitvoering van de raamovereenkomst en zorgt voor een geschikte back-up persoon die bij ziekte, verlof, uitdiensttreding, etc. van de contactpersoon de taken één op één kan overnemen. Deze werkwijze wordt gedurende de looptijd van de raamovereenkomst gehandhaafd.
Nr. 30	De bestelling van de beplanting vindt uitsluitend digitaal plaats. De leverancier levert een standaard bestelformulier op basis van de inschrijving, waarmee alle beplanting kan worden besteld.
Nr. 31	U neemt het initiatief voor de volgende evaluatiemomenten welke gevoerd zullen worden door uw centrale contactpersoon en de contactpersonen van de Opdrachtgever: • Jaarlijks minimaal éénmaal, ná afloop van het voorgaande reguliere plantseizoen – mei/juni) en vóór het begin van het volgende plantseizoen • Minimaal vijf maanden vóór het einde van de raamovereenkomst. Deze gesprekken zijn medebepalend voor eventuele verlengingen.



Nr. 32	Indien er wijzigingen zijn in de naam of adresgegevens van uw organisatie of de contactpersoon voor de Aanbestedende partijen, geeft u dit direct door aan de contactpersonen van de Opdrachtgever.
Nr. 33	Uw organisatie beschikt over een servicepunt, dat zowel telefonisch als per email bereikbaar is tijdens kantooruren (8.00 uur tot 17.00 uur), waar inlichtingen kunnen worden verkregen en vragen en klachten kunnen worden gedeponereerd door de Opdrachtgever en die door u worden beantwoord.
Nr. 34	Klachten dienen door u uiterlijk binnen 48 uur in behandeling worden genomen en verder binnen 6 werkdagen worden afgehandeld.
	Milieu en duurzaamheid
Nr. 35	Bij aflevering van artikelen zorgt u ervoor dat deze deugdelijk verpakt zijn, dat de verpakking milieuvriendelijk is en dat deze voldoet aan de EU-verpakkingsrichtlijn.
Nr. 36	U garandeert dat uw organisatie het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton naleeft (dit is een vertaling van de EU-verpakkingsrichtlijn). Als dit Besluit vernieuwd wordt, of indien soortgelijke besluiten worden afgesloten, bent u verplicht ook dit vernieuwde besluit, of deze soortgelijke besluiten, na te leven.
Nr. 37	U gebruikt niet meer verpakkingen dan noodzakelijk is voor een kwalitatief goede aanlevering en 'handling' van de bestelde artikelen.
Nr. 38	U gebruikt verpakkingsmaterialen die op een eenvoudige manier hergebruikt kunnen worden, eventueel in de vorm van retour- en statiegeldverpakkingen en of zo mogelijk een zodanige samenstelling hebben dat zij op een eenvoudige manier gerecycled kunnen worden, waarbij papier en karton de voorkeur hebben.
Nr. 39	U streeft naar een zo laag mogelijk gewicht van de verpakkingsmaterialen in verband met de interne afvalverwerking.