



EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING

"INZAMELING, TRANSPORT EN VERWERKING VAN COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL"

Inhoud:

1. Omvang & informatie
2. Algemene eisen
3. Inzameling en transport
4. Verwerking
5. Facturatie, prijzen & rapportage

1. Omvang & informatie							
Aftransport & verwerking COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL vanaf milieustraten							
Algemene informatie					Uitgangspunten m.b.t. transport en verwerking		
Milieustraten*	Tonnage 2024	Adres	Openings tijden voor inwoners	Inzamel middel	Afvalstroom	Tijdstip van aftransport	Verwerking
1 Gorinchem	580	Boezem 3, 4206 CA Gorinchem	• maandag t/m vrijdag: 08.30 -17.00 uur • zaterdag 08.30 - 16.00 uur	• stortvak (groen-depot) • een afzonderlijke containers, in bezit van opdrachtgever, voor blad en gras op bepaalde milieustraten (als dat niet het geval is, wordt deze stroom in het op de milieustraat aanwezige stortvak /groen-depot ingezameld)	COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL (inclusief blad en gras) afkomstig van huishoudens. Betreft afval vallend onder Sectorplan 8 van LAP3. De euralcode van dit afval is 20.02.01 (tuin- en plantsoenafval). Hierna: GROF TUIN	Binnen 48 uur na afroep(melding)	Ja
2 Leerdam	560	Handelstraat 15, 4143 HT Leerdam	• maandag t/m vrijdag: 08.30 -17.00 uur • zaterdag 08.30 - 16.00 uur				Ja
3 Vianen	640	Sportlaan 4, 4131 NN Vianen	• maandag t/m vrijdag: 08.30 -17.00 uur • zaterdag 08.30 - 16.00 uur				Ja
4 Hardinxveld-Giessendam	320	Schrank 10, 3371 KJ Hardinxveld-Giessendam	• maandag t/m vrijdag: 08.30 -17.00 uur • zaterdag 08.30 - 16.00 uur				Ja
5 Groot-Ammers	340	Transportweg 3, 2964 LP Groot-Ammers	• dinsdag, woensdag en vrijdag: 08.30 - 17.00 uur • zaterdag 08.30 - 16.00 uur				Ja
6 Recreatiepark De Giessenburg	20	Neerpolderseweg 72B Giessenburg					Ja
Totaal:	2.460						
* Gedurende de uitvoering van de overeenkomst, kan het aantal milieustraten ook toenemen of afnemen (fluctueren).							

2. Optioneel: Verwerking van KERSTBOMEN						
Algemene informatie				Uitgangspunten m.b.t. verwerking		
Gemeenten met kerstboominzameling in 2024*	Tonnage 2024	Inzamel middel	Data en tijdstip van aanlevering	Inzameling en transport	Verwerking	Afvalstroom
1 Nieuw-Lekkerland	onbekend	n.v.t.	door opdrachtgever nader te bepalen	ja, door inschrijver	ja, door inschrijver	Kerstbomen afkomstig van huishoudens die door opdrachtgever aan inschrijver worden aangeboden. Betreft afval vallend onder Sectorplan 8 van LAP3. De euralcode van dit afval is 20.02.01 (tuin- en plantsoenafval). Hierna: KERSTBOMEN
Totaal:	0					
* Gedurende de uitvoering van de overeenkomst, kan het aantal gemeenten met kerstboominzameling toe- of afnemen (fluctueren).						

Nr.	Eisen
	Algemeen
A-1	De omvang van de opdracht, de locaties en de hoeveelheden ingezameld groenafval (tonnages) en het aantal transportritten in 2024 en de overige uitgangspunten omtrent de dienstverlening van inschrijver, zijn opgenomen in het Tabblad "1. Omvang & informatie" van dit Programma van eisen. De inschrijver kan geen aanspraak maken op een gegarandeerde minimale en/of maximale te transporteren en/of te verwerken hoeveelheid groenafval. De opgegeven hoeveelheden zijn indicatief, gebaseerd op de daadwerkelijk ingezamelde hoeveelheden in 2024. De inschrijver gaat hiermee akkoord en voor afwijkingen van deze hoeveelheden gelden gelijkblijvende tarieven per ton of per uur. Het te behandelen afval wordt hierna gezamenlijk aangeduid met COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL.
A-2	De dienstverlening kan fluctueren gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Oftewel, iedere aan opdrachtgever deelnemende gemeente kan besluiten te stoppen met bepaalde individuele diensten en/of iedere aan opdrachtgever deelnemende gemeente kan besluiten bepaalde individuele diensten toch wel af te nemen (zie daarvoor ook Tabblad "1. Omvang & informatie"). Opdrachtgever stelt inschrijver hiervan tijdig op de hoogte. Een aan opdrachtgever deelnemende gemeente kan bijvoorbeeld besluiten te stoppen met de kerstboominzameling waardoor de verwerking van kerstbomen van deze gemeente vervalt en/of een gemeente besluit juist tot inzameling van kerstbomen, waardoor de opdracht wordt uitgebreid met deze verwerking. Inschrijver is zich hiervan bewust en stemt hiermee uitdrukkelijk in.
A-3	Inschrijver voert zelf de transporten naar het acceptatiepunt uit. Derhalve wordt waarde toegekend aan korte rijtijden en -afstanden.
A-4	De inschrijver, de transporteur en de verwerker van de afvalstromen dienen te beschikken over een VIHB registratie.
A-5	De opdrachtgever wil de contacten met de inschrijver laten lopen via vaste aanspreekpunten en in zijn of haar afwezigheid, een plaatsvervanger. Beide contactpersonen zijn volledig beslissingsbevoegd en gemachtigd om namens de inschrijver op te treden. De inschrijver dient tijdens de inschrijving aan te geven wie aanspreekpunt is en wie optreedt als plaatsvervanger en eventueel gevraagde bewijsstukken bij te voegen.
A-6	Verwerking dient te geschieden door een erkende (= bij de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) aangesloten) eindverwerker.
A-7	De in de inzamelmiddelen aanwezige afvalstoffen gaan in eigendom en risico over van de opdrachtgever naar de inschrijver bij inname en acceptatie bij de ontvangst door de inschrijver.
A-8	De controle van de vervuilingsgraad van de COMPOSTEERBAAR GROENAFVAL vindt plaats bij de opdrachtgever. Controle van de vervuilingsgraad van de KERSTBOMEN vindt plaats bij de inschrijver. Wanneer verwerking op grond van de kwaliteit van het aangeboden afval niet mogelijk is (niet acceptatie door de verwerker) wordt dit direct aan de opdrachtgever gemeld. De niet geaccepteerde partij wordt op aanwijzing en voor rekening van de opdrachtgever als restafval verwerkt of teruggenomen. De inschrijver heeft ¼ uur na inname van de afvalstroom door de inschrijver de mogelijkheid om de afvalstroom af te keuren en eventuele schade via de opdrachtgever te verhalen. De inschrijver is wel verplicht aan te tonen dat de afvalstof niet is vermengd, niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden en herleid kan worden naar de door de opdrachtgever aangeleverde afvalstroom.
A-9	De inschrijver draagt zorg voor de afvalstroomnummers en de weegbonnen. Elke herkomstlocatie dien een eigen afvalstroomnummer te hebben.
A-10	De inschrijver overhandigt jaarlijks keurrapporten van de weeginstallaties aan de opdrachtgever.
A-11	Inschrijver verwerkt de afvalstroom onafhankelijk van het volume. Dat betekent dat verrekening uitsluitend per ton (massa) plaats vindt.
A-12	Inschrijver zal opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade van derden in het kader van de uitvoering van de te sluiten overeenkomst. Opdrachtgever is op generlei wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
A-13	Wanneer gedurende de contractperiode de wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van bepaalde afvalstromen komt te vervallen, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst m.b.t. de betreffende afvalstroom te ontbinden. De overeenkomst wordt voorts ontbonden, indien wetgeving de inkooprelatie tussen partijen onmogelijk maakt. De inschrijver heeft in geval van ontbinding geen recht op schadevergoeding ten gevolge van ontbinding van de overeenkomst.

Nr.	Eisen
A-14	De uitvoering van de overeenkomst door de inschrijver is overeenkomstig wet- en regelgeving (waaronder de Europese richtlijnen), besluiten, voorschriften, maatregelen en verordeningen van de rijksoverheid, de provinciale overheden en de gemeentelijke overheden met betrekking tot afvalinzameling, afvaltransport en afvalverwerking. De dienstverlening wordt door inschrijver uitgevoerd in overeenstemming met dit Programma van eisen.
A-15	<p>Wijzigingen van wet-, regelgeving en/of beleid van opdrachtgever (hierna: beleid) ten aanzien van de inzameling, transport en/of verwerking van afvalstoffen kan gevolgen hebben voor de door inschrijver, in het kader van deze opdracht, uit te voeren activiteiten. Uitgangspunt is dat activiteiten altijd door inschrijver conform wet-, regelgeving en beleid uitgevoerd moeten worden. Inschrijver verleent volledige medewerking bij het (blijvend) voldoen aan wet-, regelgeving en/of beleid, inclusief het proactief (direct) toepassen van (eventueel) daarvoor benodigde aanpassingen m.b.t. de uit te voeren activiteiten. Als door inschrijver uit te voeren activiteiten vanuit wet-, regelgeving en/of beleid gewijzigd moeten worden, is het uitgangspunt dat dit tegen gelijkblijvende financiële voorwaarden uitgevoerd zal worden.</p> <p>Als inschrijver en opdrachtgever prijswijzigingen in uitzonderlijke situaties beiden noodzakelijk achten, zullen inschrijver en opdrachtgever in overleg treden om te bepalen in welke mate er aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Overeengekomen prijswijzigingen worden altijd vooraf schriftelijk vastgelegd. Prijswijzigingen moeten altijd eerst door opdrachtgever schriftelijk en rechtsgeldig geaccordeerd worden voordat inschrijver deze door kan en mag voeren. Zonder schriftelijke en rechtsgeldige goedkeuring, kunnen prijswijzigingen niet door inschrijver doorgevoerd worden.</p>
Uitvoering	
A-16	De uitvoering dient te beginnen per 01 januari 2026.
A-17	Als de door inschrijver bij inschrijving opgegeven ontvangstlocatie niet wijzigt tijdens de looptijd van de overeenkomst, wordt deze ontvangstlocatie tijdens de looptijd van de overeenkomst geacht te voldoen aan de opgegeven locatie in de kwalitatieve gunningscriteria. Als de inschrijver tijdens de looptijd van de overeenkomst bij de opdrachtgever verzoekt om de ontvangstlocatie te mogen wijzigen, moet inschrijver overeenkomstig de uitgangspunten van deze eis in ieder geval aantonen, dat de nieuwe ontvangstlocatie voldoet aan de opgegeven kilometers in de kwalitatieve gunningscriteria. Als de nieuwe ontvangstlocatie een langere reistijd heeft dan de maximaal toegestane reistijd, voldoet deze ontvangstlocatie niet aan de gestelde eis hieromtrent en dient de inschrijver de bestaande ontvangstlocatie in stand te houden of een nieuwe ontvangstlocatie aan te bieden die wel aan de maximale reistijd in deze eis voldoet.
A-18	De inschrijver verzorgt het transport tot en met het lossen van de afvalstromen. Alle goederen zijn voor rekening en risico van inschrijver na de acceptatie door inschrijver op de ontvangstlocatie van inschrijver.
A-19	Het herkomstadres van het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL is per levering verschillend. Het herkomstadres wordt bij de daadwerkelijke levering opgegeven en betreft de adressen (milieustraten en recreatiepark) welke zijn benoemd in tabblad "1. Omvang & Informatie".
A-20	De inschrijver overhandigt en draagt zorg voor de afgifte van een weegbon en de ondertekening van de geleide-/ transportdocumenten.
A-21	Elke acceptatielocatie van de verwerker is voorzien van een geijkte weegbrug met display dat voor de chauffeur zichtbaar is. De chauffeur ontvangt bij vertrek een schriftelijke bevestiging van de hoeveelheid gestort materiaal.
A-22	De inschrijver stelt aan de opdrachtgever maandelijks een overzicht ter beschikking van de verwerkte afvalstromen dit ter vergelijking van de eigen administratie. Dit document is ingericht volgens de Euralcode en wordt per mail naar de contactpersoon van de opdrachtgever verstuurd.
Personeel	
A-23	Inschrijver zet voor de uitvoering van de opdracht personeel in dat goed geïnstrueerd is, over de benodigde vakkennis beschikt en uiteraard over de benodigde vaardigheidsbewijzen (rijbewijs e.d.) beschikt. Dat geldt voor zowel het eigen personeel als eventueel ingehuurd personeel.

Nr.	Eisen
A-24	<p>De inschrijver ziet erop toe dat het personeel dat ingezet wordt (incl. eventuele uitzendkrachten):</p> <ul style="list-style-type: none"> - instructies ten aanzien van veiligheid in acht neemt; - wettelijk voorgeschreven beschermingsmiddelen draagt; - zich klantvriendelijk opstelt ten opzichte van het publiek en correcte omgangsvormen toepast; - over de benodigde fysieke gesteldheid beschikt; - werkzaamheden verricht vrij van alcohol, verdovende middelen en andere middelen die de uitvoering van de werkzaamheden hinderen; - geen fooi of geschenken (geld of anderszins) in ontvangst neemt; - minimaal 18 jaar oud is; - ogenschijnlijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de opdracht worden aangetroffen direct bij opdrachtgever aanlevert; - zich passend kleedt (tevens overeenkomstig de Arbo-eisen); - de Nederlandse taal goed spreekt.
Communicatie	
A-25	Inschrijver moet op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn voor opdrachtgever tussen 08:00 en 16:00 uur.
A-26	Opdrachtgever en inschrijver hebben minimaal eenmaal per jaar overleg over de uitvoering van deze overeenkomst. Op verzoek van de opdrachtgever kan deze frequentie aangepast worden.

3. Inzameling en transport	
Nr.	Eisen
	Omschrijving uit te voeren inzamelwerkzaamheden en (af)transport door inschrijver
	Werkwijze aftransport milieustraten - COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL
T-01	Inschrijver transporteert het voor aftransport op de milieustraat aangeboden COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL naar de verwerkingslocatie.
T-02	Het aftransport door inschrijver van COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL wordt uitgevoerd op afroep door opdrachtgever per email.
T-03	Inschrijver moet het aftransport uitvoeren binnen 48 uur na afroep door opdrachtgever.
T-04	Het aftransport door inschrijver moet standaard uitgevoerd worden buiten de openingstijden van de milieustraat (zie daarvoor Tabblad "1. Omvang & Informatie" voor de openingstijden per milieustraat).
T-05	Als opdrachtgever expliciet verzoekt om aftransport tijdens openingstijden uit te voeren, moet dit zo min mogelijk overlast veroorzaken.
T-06	Het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL wordt op de milieustraat ingezameld in een stortvak / grof tuin-depot omringd met schuttingdelen. De inschrijver laadt het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL vanaf de vloer c.q. grond vanuit dit stortvak op de milieustraat in zijn voertuig. Opdrachtgever stelt hiervoor geen hulpmiddelen (zoals een kraan) beschikbaar.
T-07	Op sommige milieustraten wordt het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL naast de inzameling in het stortvak - ingezameld in een afzonderlijke container van opdrachtgever. Inschrijver knijpt het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL ten behoeve van het aftransport zelf uit de container op de milieustraat in zijn voertuig.
	Algemene eisen aan de inzameling
T-08	De inzameling en het aftransport moet op maandag t/m vrijdag plaatsvinden binnen het tijdsvenster van 8:30 tot 17:00 uur en indien noodzakelijk op zaterdag binnen 08.30 tot 16.00. De volgende milieustraten hebben voor de inschrijver een ruimer tijdsvenster: Hardinxveld- Giesendam: • maandag t/m vrijdag: 06.00 -18.00 uur Leerdam: • maandag t/m vrijdag: 06.00 -23.00 uur Groot-Ammers: • dinsdag, woensdag en vrijdag: 07.00 -17.00 uur Opdrachtgever zal een sleutel en/of code leveren aan de inschrijver, zodat inschrijver buiten de openingstijden voor inwoners toegang heeft tot bovengenoemde locaties.
T-09	Inschrijver mag met hetzelfde voertuig niet tegelijkertijd, andere afvalstoffen dan de betreffende afvalstroom en/of (groen)afval van een andere entiteit (dan de aan opdrachtgever deelnemende gemeenten) laden/transporteren. Per afroep, zullen er twee volle containers per milieustraat worden aangeboden. Opdrachtgever ontvangt van iedere uitgevoerde weging tenminste de volgende gegevens: - datum en tijdstip waarop de weging is uitgevoerd; - locatie waar de weging is uitgevoerd; - voertuig waarmee de weging is uitgevoerd (incl. kenteken); - afvalstroomnummer; - de weeggegevens (gewicht voor inzameling in de acceptatielocatie, gewicht na inzameling in de betreffende gemeente en de netto ingezamelde hoeveelheid COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL voor de betreffende gemeente).
T-10	Als de chauffeur van inschrijver bij inzameling dermate veel vervuiling in het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL aantreft waardoor er kans op afkeur is, moet hij het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL op de milieustraat niet inzamelen en dit zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever.
T-11	Het door inschrijver in te zamelen COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL gaat in eigendom en beheer en risico over van opdrachtgever naar de inschrijver bij het laden van het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL door de inschrijver in zijn voertuig (acceptatie).

3. Inzameling en transport	
T-12	De inschrijver dient er alles aan te doen om te vermijden dat er schade aan de containers en stortvakken ontstaat of dat er schade aan andere objecten op het terrein van de opdrachtgever ontstaat. Beoordeling of hier sprake van is, geschiedt uitsluitend door de opdrachtgever. Meldingen hiervan worden door inschrijver direct gemeld aan de beheerder van de milieustraat en indirect via de contactpersoon voor het afhandelen van schades, inclusief het adres of de locatie waar de schade is ontstaan. De inschrijver vergoedt in dit geval de schade (reparatie of vervanging) alsmede de handeling- en administratiekosten van het op deze wijze onbruikbaar geworden danwel te repareren depot / container / stortvak.
Voorschriften ten aanzien van het materieel	
T-13	De door inschrijver in te zetten voertuigen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De voertuigen die inschrijver inzet moeten geschikt zijn om het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL zelf mee te kunnen laden op de verschillende - in dit Programma van eisen benoemde - ophaallocaties.
T-14	Voor al het in te zetten materieel bij deze opdracht gelden de onderstaande minimumeisen - voertuigen dienen te voldoen aan minimaal Euro 6/VI uitstoot emissies (uitsluitend geldend voor voertuigen met een laadvermogen van 500 kg of meer). Opdrachtgever heeft het recht om te controleren dat de voertuigen, die worden ingezet voor deze opdracht, voldoen aan deze eis.
T-15	Het door inschrijver in te zetten voertuig ziet er representatief, schoon en verzorgd uit en verkeert in goede staat van onderhoud.
T-16	Bij het verzamelen van het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL moet inschrijver het inzamelvoertuig zo veilig mogelijk parkeren en geen schade veroorzaken.
T-17	Bij het gebruik van een autolaadkraan dient de inschrijver bij het stempelen voldoende stempeloppervlakte toe te passen, zodat de verharding onder de stempels niet wordt beschadigd. Eventuele veroorzaakte schade zal volledig worden verhaald op de inschrijver.

4. Verwerking	
Nr.	Eisen
	Verwerking
V-01	Inschrijver dient een geldige vergunning te tonen van de locatie waar de verwerking van het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL plaatsvindt. Uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de werkzaamheden moet inschrijver een geldige omgevingsvergunning voor de verwerkingsinrichting(en) en/of de locatie(s) waar delen van de verwerking plaats vindt overleggen aan opdrachtgever. Uit deze vergunning(en) moet duidelijk blijken dat de jaarlijks door opdrachtgever voor verwerking aan te bieden hoeveelheid afval past binnen de geldige vergunning. In de inschrijving (op het Prijsinvalformulier) moet inschrijver de betreffende verwerkingslocatie(s) per groenstroom opgeven.
V-02	De opdrachtgever stelt het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL beschikbaar aan de inschrijver overeenkomstig de beschreven wijze in dit Programma van eisen. Het door opdrachtgever aangeboden COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL moet door inschrijver conform de Wet milieubeheer en het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt worden. T.b.v. het te verwerken COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL moet hierbij door inschrijver altijd tenminste voldaan worden aan de minimumstandaard overeenkomstig Sectorplan 8 van LAP3 (of de opvolger daarvan).
	Ontvangst, wegen en acceptatie
V-03	De vracht COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL wordt op de verwerkingslocatie door inschrijver gewogen en geregistreerd. Weging vindt plaats middels de geijkte weeginstallatie, met een maximale afwijking van 20 kilogram (per weging). Weging moet plaats vinden middels het wegen van het voertuig vol (bij aankomst) en na lediging/lossing (bij vertrek).
V-04	Inschrijver verstrekt bij de factuur in één bestand een kopie van de weegbonnen (met weegbonnummer) en ingevulde begeleidingsformulieren van de op de verwerkingslocatie (of als er op- en overslag plaatsvindt van de op de overslaglocatie) ontvangen vrachten COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL. Per vracht gaat het tenminste om een (digitale kopie van de) weegbon met in ieder geval de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> - Uniek weegbonnummer; - Afvalsoort en afvalstroomnummer; - Afkomstige herkomstlocatie; - Kenteken (van het voertuig) waarmee de vracht aangeleverd is; - De datum en het tijdstip waarop de vracht COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL op de betreffende locatie ontvangen is; - Het gewicht (het ingewogen, het uitgewogen en het netto gewicht) per aanleverende vracht.
V-05	Inschrijver bewaart alle weeggegevens van iedere vracht COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL digitaal. Inschrijver bewaart de weeggegevens tot 6 maanden na afloop van de overeenkomst. Gedurende de gehele bewaarperiode zijn alle gegevens door opdrachtgever op ieder gewenst moment op te vragen. Inschrijver levert deze gegevens 1 x per maand aan de opdrachtgever, in dezelfde format en opmaak als bijlage 10. Inschrijver stelt de gevraagde gegevens digitaal beschikbaar in Excel (.xlsx) en PDF (.pdf) format. Binnen één maand na afloop van de overeenkomst levert inschrijver een compleet overzicht van alle gegevens die in het kader van deze eis bewaard zijn digitaal in Excel (.xlsx) aan bij opdrachtgever.
	Optioneel: Aanvullende en/of afwijkende eisen voor ontvangst en acceptatie van kerstbomen
V-06	Opdrachtgever zamelt zelf de kerstbomen in. Inschrijver haalt de kerstbomen in op één verzamellocatie, zoals genoemd in tabblad 1. Omvang & Informatie. Voor de ontvangst van kerstbomen stelt inschrijver een ontvangstlocatie beschikbaar, vanaf deze locatie worden de kerstbomen per enkele container afgetransporteerd.

4. Verwerking	
V-07	Op de ontvangstlocatie vindt acceptatie (het eigendom, het beheer en het risico gaan over naar inschrijver) van de kerstbomen plaats. De aanvullende acceptatievoorwaarden van de kerstbomen zijn zonder: kerstversieringen, netten, standaard, mand, emmer en/of plastic. Het is wel toegestaan dat er nog kluiten aan de kerstbomen kan zitten. Indien geen acceptatie kan plaatsvinden, gaat inschrijver zo spoedig mogelijk hierover met opdrachtgever overleg.

5. Facturatie, prijzen en rapportage	
Nr.	Eisen
	Facturatie
F-01	Facturatie wordt maandelijks achteraf door inschrijver uitgevoerd. De facturen (digitaal) moeten uiterlijk 15 dagen na afloop van elke maand door de opdrachtgever ontvangen zijn. Standaard in PDF format en op verzoek ook in XMLS format.
F-02	Facturen worden digitaal / elektronisch door inschrijver aan opdrachtgever verzonden. Facturen moeten verzonden worden naar: facturen@waardlanden.nl
F-03	Betaling van niet betwiste facturen vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door opdrachtgever.
F-04	<p>Facturen moeten voldoen aan onderstaande eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wet- en regelgeving; - de factuur wordt aangeleverd in pdf formaat (op A4 formaat); - de factuur wordt aangeleverd op het daartoe aangegeven e-mailadres van de opdrachtgever; - op de factuur is de naam van opdrachtgever en het juiste factuuradres aangegeven; - op de factuur dient het kostenplaatsnummer / inkoopopdrachtnummer vermeld te zijn (wordt door opdrachtgever na definitieve gunning verstrekt). <p>De facturen - per gemeente - geven inzicht in de tarieven per ton (gezamenlijke inzamel-, transport- en verwerkingstarieven of enkel de verwerkingstarieven: zie Tabblad 1) en (de transport- en inzamelstarieven: zie Tabblad 1) en o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factuurnummer; - Factuurdatum; - Eenduidige omschrijving van de dienstverlening; - Herkomstadres/ Locaties (gegroepeerd per locatie weergeven) - T.a.v. contactpersoon van de opdrachtgever; - Euralcode en afvalstroomnummer; - Tonnage per vracht; - Inzamel- en transportkosten (o.b.v. uurtarief); - Verwerkingskosten al dan niet inclusief transport (o.b.v. tonnage); - Andere relevante informatie, waaronder de wettelijk verplichte factuurinformatie. <p>Deze tarieven komen overeen met de in de inschrijving beschreven aanbieding. Bij de factuur zijn de wettelijk verplichte geleidebiljetten en weegbonnen bijgesloten.</p>
F-05	De door inschrijver aangeboden prijzen voor de uit te voeren activiteiten betreffen vaste eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen zijn afzonderlijke all-in tarieven, waarin administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, belastingen, heffingen, kosten voor rapportage en alle (eventuele) overige kosten zijn inbegrepen. De eenheidsprijzen worden (ook na eventuele indexatie) altijd afgerond op maximaal twee cijfers achter de komma. De tarieven kunnen worden geïndexeerd zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad.
F-06	Inschrijver factureert op basis van de daadwerkelijke voor opdrachtgever daadwerkelijk verwerkte tonnages COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL (afgerond op minimaal twee decimalen achter de komma).
F-07	Inschrijver voert de behandelingen onafhankelijk van de door opdrachtgever aangeboden hoeveelheden COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL (in gewicht) uit. Dit betekent dat verrekening uitsluitend achteraf o.b.v. vaste eenheidsprijzen van de daadwerkelijke verwerkte tonnages COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL plaatsvindt.

5. Facturatie, prijzen en rapportage	
	Prijzen
F-08	<p>De eenheidsprijs voor de inname- en transportactiviteiten van COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL (vanaf de vijf milieustraten en één recreatiepark) dat getransporteerd wordt naar de verwerkingslocatie én de verwerking van dit afval is een vast tarief per ton.</p> <p>In deze eenheidsprijs moeten alle uit te voeren activiteiten inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend):</p> <ul style="list-style-type: none"> - inname, accepteren, wegen, controleren, registreren, laden en lossen van het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL; - uitwisselen, verstrekken en opslaan van weeggegevens en/of begeleidingsformulieren; - eventueel op-, overslag van het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL; - laden en transport van het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL; - verwerking van het COMPOSTEERBAAR TUINAFVAL; - specifiek op de verwerkingsmethodes- van toepassing zijnde wettelijke belastingen, toeslagen en heffingen; - verzorgen van rapportages en facturen m.b.t. de uitgevoerde inzameling, het transport en de verwerking.
F-09	<p>Na acceptatie (overdracht van eigendom) zijn alle kosten voor op-, overslag en vervolgttransport (bijvoorbeeld naar de verwerkingslocatie) voor inschrijver. Deze kosten kunnen niet separaat aan opdrachtgever worden doorbelast en moeten dus onderdeel zijn van de aangeboden tarieven.</p>
F-10	<p>De eenheidsprijs voor het verwerkingstarief voor KERSTBOMEN is een vaste totaalprijs per ton. In dit verwerkingstarief moeten alle uit te voeren activiteiten inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend):</p> <ul style="list-style-type: none"> - inname, accepteren, wegen, controleren, registreren, laden en lossen van de KERSTBOMEN; - uitwisselen, verstrekken en opslaan van weeggegevens en/of begeleidingsformulieren; - verwerken van de KERSTBOMEN; - specifiek op de verwerkingsmethodes- van toepassing zijnde wettelijke belastingen, toeslagen en heffingen; - verzorgen van rapportages en facturen m.b.t. de verwerking.