

Besteks- post- nummer	Omschrijving	Eenheid	fictieve hoeveelheden	Code	Hoeveelheid deelopdracht	Bedrag	opmerkingen
1	OPSLUITBANDEN						
11	TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN						
111	OPBREKEN OP ZANDBED						
111110	Opbr. opsluitband 100x200, < 50 m	m	300,00	F	40,00	0,00	
112	OPBREKEN IN BETON						
112030	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 250 < 50 m in beton	m	250,00	F	480,00	0,00	
113	AANBRENGEN IN BETON						
113050	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, < 50 m	m	500,00	F	440,00	0,00	
113070	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250, bochtband	st	50,00	F	40,00	0,00	
113080	Aanbr trottoirband 180/200 x 250 in beton hoekstuk	st	50,00	F	5,00	0,00	
114	AANBRENGEN OP ZANDBED						
114070	Aanbr. opsluitband 100 x 200 mm in zand bochtband	st	50,00	F	40,00	0,00	
12	INRITBANDEN						
121	OPBREKEN INRITBANDEN						
122	AANBRENGEN INRITBANDEN						
13	KANTSTENEN / GOOTTEGELS						
132	OPBREKEN KANTSTENEN / GOOTTEGELS						
132080	Opbr. goottegel 60 mm => 50 m, in beton	m	50,00	F	1.925,00	0,00	
133	AANBRENGEN KANTSTENEN / GOOTTEGEL						
133080	Aanbr. goottegel 70 mm => 50 m, in beton	m	750,00	F	1.925,00	0,00	
2	OPEN VERHARDINGEN						
21	STRAATBAKSTENEN EN NATUURSTEEN						
211	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN						
22	BETONSTRAATSTENEN						
221	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN						
221030	Herstraten bss DF < 50 m2.	m2	500,00	F	20,00	0,00	tpv bochten
221050	Herstraten bss KF < 50 m2.	m2	750,00	F	200,00	0,00	
23	TEGELS						
231	HERSTRATEN TEGELS						
231030	Herstraten betontegels 300 x 300 x 60 < 50 m2	m2	500,00	F	60,00	0,00	
24	GRASBETONSTENEN						
241	HERSTRATEN GRASBETONSTENEN						
242	OPBREKEN GRASBETONSTENEN						
243	AANBRENGEN GRASBETONSTENEN						
25	GOOTCONSTRUCTIES						
251	OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIE						
252	AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIE						

26	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN					
261	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN					
261010	Afsteken overgroeide kanten < 50 m	m	1.000,00	F	750,00	0,00 Overgroeide grond op de 18/20-25 banden
3	RIOLERINGSWERK + GRONDWERK					
31	KOLKEN					
311	OPBREKEN KOLKEN					
311030	Verwijderen kolk beton/gietijzer comb., hergebruik	st	20,00	F	5,00	0,00
312	AANBRENGEN KOLKEN					
312010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	40,00	F	5,00	0,00
312030	Graven en aanvullen werkput.	st	40,00	F	5,00	0,00
312040	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	100,00	F	15,00	0,00
312050	Aanbrengen PVC-buis.	m	100,00	F	15,00	0,00
312080	Leveren straatkolk, 500 x 300	st	50,00	F	5,00	0,00
313	OPNIEUW RICHTEN KOLKEN					
313010	Opnieuw richten kolken	st	20,00	F	10,00	0,00
33	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING					
332	PUTAFDEKKING, GBS METHODE					
3321	Verwijderen bestaande putafdekking (boren)					
332110	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhst		50,00	F	10,00	0,00
332140	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2.	m2	50,00	F	10,00	0,00
332150	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, opstaande randen.	m2	50,00	F	5,00	0,00
332170	Aanbrengen onderlaag AC 22 base, 200 mm.	ton	28,00	F	10,00	0,00 Uitgeboorde gat vullen met asfalt in 2 lagen
3322	Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens GBS					
332210	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	50,00	F	10,00	0,00
333	OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN					
34	GRONDWERK					
341	ONTGRAVEN					
341060	Grond ontgraven uit bermen	m3	75,00	F	10,00	0,00 plaatselijk verlagen achter de bandenlijn
342	VERVOEREN					
342010	Grond vervoeren binnen 10 km < 10m3	m3	250,00	F	10,00	0,00 graszode vervoeren naar erkende verwerker
343	VERWERKEN					
344	LEVERANTIES					
344010	Leveren zand voor zandbed, achtergrondwaarde	m3	350,00	F	10,00	10,00
344030	Leveren teelaarde,	m3	350,00	F	10,00	10,00 aanvullen achter de banden
35	BERMEN					
350010	Maaien gewas.	are	20,00	F	5,00	0,00
350020	Frezen	are	20,00	F	5,00	0,00
350050	Afwerken bermen (Egaliseren).	are	20,00	F	5,00	0,00
350060	Zaaien bermmengsel	are	20,00	F	5,00	0,00
4	GESLOTEN VERHARDINGEN					

41	FUNDERING					
411	AANBRENGEN FUNDERINGSVERHARDING					
412	LEVERANTIE FUNDERINGSMATERIAAL					
42	ASFALTVERHARDINGEN					
421	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN					
4210	Schoonmaken verhardingsoppervlak.					
421030	Schoonmaken verharding, wegdekreiniger onder hog	m2	20.000,00	F	14.900,00	0,00 enkel iom directie. Bij het frezen zit het schoonmaken bij i
421040	Schoonmaken verhardingsoppervlak, na zagen lussen	m2	5.000,00	F	500,00	0,00 Lussen uitvoeren door derden in de TL.
4211	Zagen asfaltverhardingen.					
4212	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.					
421240	Frezen asfalt 60 t/m 90 mm. >500m2	m2	10.000,00	F	14.900,00	0,00 totaal 80 mm
4213	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen. (vervolg)					
421310	Bakfrezen asfalt 60 mm, b = 1,00 - 1,50 m < 500 m2	m2	500,00	F	300,00	0,00 Reparaties in onderlaag
4214	Verwijderen teerhoudend asfalt d.m.v. frezen.					
4215	Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. opbreken.					
4217	Frezen aansluitingen					
421710	Frezen teervrij asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00	F	7,00	0,00 aansluiting op het bestaande en zijwegen
4218	Profielfrezen					
422	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING					
4222	Leveren en aanbrengen deklagen SMA-NL 8					
4223	Leveren en aanbrengen deklagen SMA-NL 8 (vervolg)					
4224	Leveren en aanbrengen deklagen AC Surf					
422430	Aanbr. deklaag 30 - 40 mm AC 11 surf > 1000 m2	ton	2.000,00	F	1.303,75	0,00 35 mm, met 2 machines en met WMA variant
4225	Leveren en aanbrengen deklagen AC Surf					
4227	Leveren en aanbrengen tussenlagen					
422740	Aanbr. tussenlaag AC 16 TL-B > 150 ton. > 2,5m	ton	1.500,00	F	1.862,50	0,00 50 mm, met 2 machines en met WMA variant
4229	Leveren en aanbrengen tussenlagen					
423	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING					
4231	Leveren en aanbrengen onderlagen					
423110	Aanbr. onderlaag AC 22 base < 150 ton 1, 0 - 2,5 m	ton	100,00	F	60,00	0,00
4232	Leveren en aanbr. asfalt vrijliggende (fiets)paden					
4234	Leveren en aanbrengen asfalt in freesbakken.					
424	AANBRENGEN KLEEFBLAGEN EN AFSTROOIEN					
424030	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, => 1000 m2.	m2	30.000,00	F	14.900,00	0,00
424070	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2, => 1000 m2.	m2	30.000,00	F	14.900,00	0,00
425	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALT					
4253	Dubbele asfaltset					
425310	Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset, groot.	dag	20,00	F	4,00	0,00 Zowel de TL als de DL iom directie evt. een feeder inzetten
4254	Aanbrengen asfalt in drempels en plateau's					
4255	Inmeten bestaande situatie					
43	OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN					
431	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN					

433	COATING					
435	PREVENTIEF ONDERHOUD					
45	HERSTELLEN SLEUVEN IN ASFALTVERHARDINGEN					
5	MARKERINGEN					
51	VERWIJDEREN MARKERINGEN					
510010	Volledig verwijderen markering.	m2	500,00	F	1,00	0,00 conform tek en nader te bepalen
52	AANBRENGEN MARKERINGEN					
523	AANBRENGEN LENGTEMARKERING KOUDPLAST					
523010	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,10 m.km		10,00	F	1,00	0,00
523030	Aanbrengen lengtemarkering 1-1, breed 0,10 m.	km	10,00	F	1,00	0,00
524	AANBRENGEN FIGURATIE VAN KOUDPLAST					
524010	Aanbrengen diverse figuraties, koudplast	m2	250,00	F	1,00	0,00
524020	Aanbrengen diverse figuraties, koudplast	m2	250,00	F	1,00	0,00
54	DEMARKEREN VAN EEN MARKERING					
55	UITZETWERKZAAMHEDEN EN TOESLAGEN					
551	UITZETTEN MARKERINGEN					
552	TOESLAGEN MARKERINGSUNITS					
552010	Toeslag belijningsunit < 500 m/dag	keer	10,00	F	1,00	0,00
552030	Toeslag figuratieunit < 20 m2/dag.	keer	10,00	F	1,00	0,00
6	SCHOONMAKEN/PAKKETEREN/VERVOEREN/PASZAGEN					
61	SCHOONMAKEN					
610090	Bestratingsmateriaal schoonmaken, trottoirband bet m		200,00	F	400,00	0,00
62	PAKKETEREN					
63	VERVOEREN					
631	BESTRATINGSMATERIAAL					
631010	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	250,00	F	50,00	0,00
632	VERVOER ONBRUIKBARE MATERIALEN					
632010	Vervoeren te storten materiaal.	ton	100,00	F	20,00	0,00
64	PASMAKEN					
641	OPSLUITINGEN					
641010	Pasmaken trottoirbnd 130/150x250 / 50/200x200 / 1 st		100,00	F	10,00	0,00
642	PASZAGEN BESTRATINGSMATERIAAL					
7	LEVERANTIES					
71	LEVEREN OPEN VERHARDINGSMATERIALEN					
711	LEVEREN GOOTTEGELS+KANTTEGELS					
711010	Leveren profieltegels, 150x300x55/70 mm.	st	750,00	F	6.420,00	0,00 5 mm omhoog met de constructie, nog zicht aan de band.
712	LEV. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN					
712010	Leveren bss KF grijs/heidepaars.	st	1.000,00	F	450,00	0,00 grijs
712020	Leveren bss KF zwart/rood.	st	1.000,00	F	450,00	0,00 zwart

713	LEVEREN BETONTEGELS					
72	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN					
721	LEVEREN TROTTOIRBANDEN / OPSLUITBANDEN					
721040	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	500,00	F	50,00	0,00 uitgewassen zelf bestellen als OG en TB
721050	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm.	st	100,00	F	30,00	0,00 uitgewassen zelf bestellen als OG en TB
721290	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	500,00	F	20,00	0,00
722	LEVEREN INRITBANDEN					
723	LEVEREN VERLOOP- EN EINDBANDEN					
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN					
81	TER BESCHIKKING STELLEN					
811	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMER NORMAAL					
811010	T.b.s. uitzetter/maatvoerder	uur	80,00	F	16,00	0,00
811020	T.b.s. senior tekenaar	uur	250,00	F	16,00	0,00
811030	T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar.	uur	500,00	F	48,00	0,00
811050	T.b.s. ETT-er	uur	40,00	F	8,00	0,00
812	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL NORMAAL					
82	VERKEERSMAATREGELEN					Concept TVM plan gemaakt door OG. Aanpassing door ON
820130	Toep. afzetting op enkelbaansweg, fig 1104B	keer	10,00	F	5,00	0,00
820140	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	35,00	F	20,00	0,00
820170	Toepassen bebording 'L10'	st	35,00	F	2,00	0,00
820180	Toepassen bebording 'C01'.	st	35,00	F	2,00	0,00
820250	Aanbrengen omleidingsroute.	keer	10,00	F	1,00	0,00 Waarschijnlijk niet nodig.
820260	Instandhouden omleidingsroute	dag	50,00	F	1,00	0,00 idem
820300	Opstellen plan verkeersmaatregelen	st	10,00	F	1,00	0,00 door OG uitgevoerd, ON aanpassingen maken ivm fasering
83	KABELS EN LEIDINGEN					
830010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	100,00	F	5,00	0,00
830020	Verrichten klic-melding en verzamelen gegevens	st	10,00	F	1,00	0,00
84	AAN- AFVOER MATERIEEL					
840010	Aan- en afvoer asfaltfrees, breedte tot 1,50 m	keer	20,00	F	2,00	0,00
840020	Aan- en afvoer asfaltfrees	keer	20,00	F	2,00	0,00
840030	Aan- en afvoer asfaltset B	keer	20,00	F	4,00	0,00
85	ONDERZOEKEN					
851	ASFALTONDERZOEKEN					
8511	BOREN KERNEN					
8512	UITVOEREN ONDERZOEKEN					door OG uitgevoerd.
852	BODEMONDERZOEKEN					
86	STORTKOSTEN					
860040	Stortkosten asfalt, freesasfalt	ton	1.500,00	F	2.980,00	0,00
860110	Stortkosten groen, snoei-afval.	ton	50,00	F	10,00	0,00
860120	Stortkosten groen, boom stobben.	ton	50,00	F	2,00	0,00
87	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF					

871	WERKPLANNEN EN OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN					
871010	Opstellen werkplan, incl o.a. V&G-plan.	st	10,00	F	1,00	0,00
871030	Opstellen van een deelopdracht.	keer	10,00	F	0,50	0,00 controleren en bijstellen
871040	Toepassen Visi	keer	2,00	F	1,00	0,00
871050	Verzorgen CAR-verzekering	keer	2,00	F	1,00	0,00
872	COMMUNICATIE					
872020	Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 tot 150 adressen	keer	10,00	F	2,00	0,00
873	AFRONDEN DEELOPDRACHTEN					
873010	Inmeten en verwerken revisiegegevens BGT.	uur	5,00	F	8,00	0,00
873020	Opleverdossier	st	5,00	F	8,00	0,00
874	VERGUNNINGEN					
874010	Vergunning aanvraag: nachtwerk	keer	5,00	F	1,00	0,00 asfalt werkzaamheden in de nacht uitvoeren
874020	Vergunning aanvraag: Melding LTC	keer	5,00	F	1,00	0,00
875	PMP-KOSTEN					
88	WERKTERREIN					
880010	Inrichten werkterrein	keer	5,00	F	1,00	0,00
880020	Opruimen werkterrein.	keer	5,00	F	1,00	0,00
9	STAARTPOSTEN					
91	KORTING					
919990	Korting	%		F		0,00
929990	Uitvoeringskosten	%		F		0,00
939990	Algemene kosten	%		F		0,00
949990	Winst en risico	%		F		0,00
96	BIJDRAGEN					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	1,00	F	0,15	0,00
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	1,00	F	0,15	0,00
Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen						0,00