

2E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: Bestek 25-12 Groot onderhoud asfalt 2025-2029

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 TEKENINGEN
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03 KWALITEITSBORGING
- 04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
422240							Koptekst gewijzigd					
422240	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: aanbrengen van rode deklagen Totaal < 500 m2	ton	150,00	F		
		9					Asfalt: SMA-NL-8G Rood - bitumen: zwarte bitumen - steenslag tillred - 3% Bayer Ferroxon rood, nr.430	ton			150,00	L
			9				Totale breedte van 1,00 tot 3,50 m.					
				9			Laagdikte 25 tot 35 mm, op aanwijs van de directie.					
					4		De door de directie aangegeven dikte betreft een vaste dikte. Op een bestaande verhardingslaag					
422250							Koptekst gewijzigd					
422250	812112						Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: aanbrengen van rode deklagen Totaal > 500 m2	ton	250,00	F		
		9					Asfalt: SMA-NL-8G Rood - bitumen: zwarte bitumen - steenslag tillred - 3% Bayer Ferroxon rood, nr.430	ton			250,00	L
			9				Totale breedte van 1,00 tot 3,50 m.					
				9			Laagdikte 25 tot 35 mm, op aanwijs van de directie.					
					4		De door de directie aangegeven dikte betreft een vaste dikte. Op een bestaande verhardingslaag					
523							AANBRENGEN LENGTEMARKERING KOUDPLAST					
523010							dikte gewijzigd					
523010	320104						Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m	km	10,00	F		
		1					Op een dichte bitumineuze ondergrond					
			2				Hermarkeren met koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte ca 1,5mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,2kg/m2	kg			4.200,00	L
				3			1 Kleur markeringsmateriaal: wit					
523020							dikte gewijzigd					
523020	320104						Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Ononderbroken streep Breedte: 0,15 m	km	3,00	F		
		1					Op een dichte bitumineuze ondergrond					
			3				Hermarkeren met koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte ca 1,5mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,2kg/m2	kg			1.890,00	L
				3			1 Kleur markeringsmateriaal: wit					
				9								
523030							dikte gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
523030	320104						Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,10 m Op een dichte bitumineuze ondergrond Hermarkeren met koudplatisch markeringsmateriaal, laagdikte ca 1,5mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,2kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	10,00	F		
			3					kg			2.100,00	L
			2									
				3								
					9							
						1						
523040							dikte gewijzigd					
523040	320104						Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Onderbroken streep 1-1 Breedte: 0,15 m Op een dichte bitumineuze ondergrond Hermarkeren met koudplatisch markeringsmateriaal, laagdikte ca 1,5mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,2kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	2,00	F		
			3					kg			630,00	L
				3								
					9							
						1						
523050							dikte gewijzigd					
523050	320104						Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Onderbroken streep 1-3 en 3-9 Breedte: 0,10 m Op een dichte bitumineuze ondergrond Hermarkeren met koudplatisch markeringsmateriaal, laagdikte ca 1,5mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,2kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	10,00	F		
			2									
				2								
					3			kg			3.150,00	L
					9							
						1						
523060							dikte gewijzigd					
523060	320104						Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Onderbroken streep 3-1 en 9-3 Breedte: 0,10 m Op een dichte bitumineuze ondergrond Hermarkeren met koudplatisch markeringsmateriaal, laagdikte ca 1,5mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,2kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	2,00	F		
			4									
				2								
					3			kg			630,00	L
					9							
						1						
523070							dikte gewijzigd					
523070	320104						Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Onderbroken streep 3-9 Breedte: 0,10 m Op een dichte bitumineuze ondergrond Hermarkeren met koudplatisch markeringsmateriaal, laagdikte ca 1,5mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,2kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	2,00	F		
			4									
				2								
					3			kg			630,00	L
					9							
						1						
523080							dikte gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
523080	320104		5				Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Onderbroken streep 2,70 - 0,30 Breedte: 0,10 m Op een dichte bitumineuze ondergrond Hermarkeren met koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte ca 1,5mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,2kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	5,00 F	
523090	320104		6				Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in km. Betreft: aanbrengen lengtemarkering. Onderbroken streep 0,30 - 2,70 Breedte: 0,10 m Op een dichte bitumineuze ondergrond Hermarkeren met koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte ca 1,5mm; gerekend is met een hoeveelheid van 4,2kg/m2 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	5,00 F	
712060							post gewijzigd Dikte steen aangepast			
712060	831603		3				Leveren betonstraatstenen. Betreft : leveren bss, machinale pakket. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: GeoColor Excellent - heide/paars Fabrikant: MBI, o.g. Type: GeoColor Excellent Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht materiaal, fijne gradatie (1-3 mm) Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen Leveren met KOMO certificaat Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.000,00 F	

3. BEPALINGEN