

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: Groener Parkrijk Saendelft

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432110			Wijzigingspost				
432110	515299		Lossen en zo nodig inkuilen bomen.	st	848,00	V	
			Betreft: Leveren en lossen van:				
			bomen volgens plantlijst				
			Bomen met kluit	st			848,00 I
432130			Wijzigingspost				
432130	511599		Planten van bomen in open grond maat 40-45 tm 45-50	st	28,00	V	
			Situering: zoals aangegeven tekening				
432131			Wijzigingspost				
432131	510303		Maken plantgat.	st			28,00 I
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .7. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m				
		. . .4. . .	Diepte: 0,60 m				
		1.6	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren;				
			overige vrijgekomen grond spreiden over naastliggend				
			terrein				
435110			Wijzigingspost				
435110	514206		Planten van sierplantsoen.	st	252,00	V	
			Situering: zoals aangegeven op tekening				
			Betreft: het planten van solitaire heesters				
		9.	Solitaire heester met kluit of kluit in container maat				
			125/300				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorbereide grond				
		9. .	Solitair				
		2	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
450210			Wijzigingspost				
450210	515603		Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van	EUR		N	
			nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.				
		1.	Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 4321				
			848 stuks				
		.2.	Water geven met water op te pompen uit open water				
			locatie op aanwijz van directie				
		. .1. . . .	Bemesten toegestaan in overleg met directie				
450220			Wijzigingspost				
450220	515604		Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na	EUR		N	
			oplevering van de aanplantwerkzaamheden.				
		1.	Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 4321				
			848 stuks				
		.1.	Eindbeeld na contractperiode: volgens handboek bomen				
		. .2. . . .	Verwijderen van waterlot tot 2m boven maaiveld en van				
			opslag van stamvoet				
450410			Wijzigingspost				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
450410	514848					Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Te onderhouden lengte: 222 Inspectie volgens bestekspostnummer 2. Verwachte frequentie: te bepalen door aannemer .2. Kwaliteitsniveau A .3. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken .1. Termijn van uitvoering: 1 week .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	222,00	V	
452210						Wijzigingspost				
452210	515603					Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Betreft: 2e en 3e jaar na oplevering van de aanlegwerkzaamheden 1. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 4321 848 stuks .2. Water geven met water op te pompen uit open water locatie op aanwijs van directie .1. Bemesten toegestaan in overleg met directie	EUR		N	
452220						Wijzigingspost				
452220	515604					Beheersen snoeitoestand in periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Betreft: 2e en 3e jaar na oplevering van de aanlegwerkzaamheden 1. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 4321 848 stuks .1. Eindbeeld na contractperiode: volgens handboek bomen .2. Verwijderen van waterlot tot 2m boven maaiveld en van opslag van stamvoet	EUR		N	
452240						Wijzigingspost				
452240	515422					Verwijderen bovengrondse boomverankering. Betreft het verwijderen van palen en boomband in het 3e jaar van nazorg 3. 3 boompalen en boombanden per boom .1. Boombanden en boompalen verwijderen .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	848,00	V	
452250						Wijzigingspost				
452250	515428					Verwijderen voorziening watergift bomen. Betreft het verwijderen van gietranden in het 3e jaar van nazorg 1. Gietrand van kunststof .9 Na verwijderen grond egaal achterlaten .9 Gietranden kunnen bij leverancier ingeleverd worden voor hergebruik	st	848,00	V	

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 02 Indexeringsregeling (wijziging)**

- 01 Voor dit werk geldt de volgende index: Statistiek vastgestelde 'Prijnsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW) catagorie 42/43 (reeks 2021=100) en wordt toegepast vanaf het 2e contractjaar (dus 1 jaar na datum opdrachtverlening)