

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Vragen eerste aanbesteding	Zijn de vragen vanuit de eerste aanbesteding ook van toepassing op deze aanbesteding? Zo ja wilt u de vragen dan toevoegen.	Vragen van eerste aanbesteding zijn reeds beantwoord en indien nodig verwerkt in het nieuwe bestek.
2	Documenten	Zijn alle wijzigingen die ik de eerste aanbesteding zijn doorgevoerd ook in dit bestek doorgevoerd?	Ja, alle eerdere wijzigingen zijn in het recente bestek doorgevoerd.
3	RSX	Heet u een RSX bestand voor ons?	Ja, een gewijzigd RSX bestand wordt toegevoegd.
4	Plantlijst	Heeft u voor ons de plantlijst ook in Excel?	Ja, plantlijst in Excel wordt toegevoegd.
5	Bestek	Kunt u ons de hoeveelheden grondwerk & beplanting per Drager, ter info, aan leveren?	Niet in detail ter indicatie: Oppervlakte per drager betreft het volgende oppervlakte: drager 1 22746 m2, drager 2 26410 m2 en drager 4 16817m2
6	Bestek post 404020: Verplanten bomen	Wat is de gemiddelde afstand van de verplanten bomen? En wat wordt er bedoeld met voorbereide bomen? (zijn ze al eens rond gestoken of wordt er bedoeld dat de bomen gesnoeid zijn?)	De gemiddelde afstand is circa 20m1. Bomen zijn al rondgestoken.
7	432130: Planten van bomen in open grond maat 35-40 tm 45-50	Leverantie volgens bestekposten 431...., leverantiepost moet eruit, is directielevering. Bestekpost 432132 planten is inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden zie paragraaf 4502 Nazorg en Onderhoud Zit er inboet op deze bomen? Om van een gelijke uit te gaan, kunt een en bedrag geven voor de inkoop van deze bomen? Dan rekenen we allemaal met hetzelfde inboetbedrag.	Uitgaan van gemiddelde prijs van 1000 euro.
8	432140: Planten van bomen in open grond maat Meerstammig	Leverantie volgens bestekposten 431...., leverantiepost moet eruit, is directielevering. Bestekpost 432142 planten is inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden zie paragraaf 4502 Nazorg en Onderhoud Zit er inboet op deze meerstammige? Om van een gelijke uit te gaan, kunt een en bedrag geven voor de inkoop van deze meerstammige? Dan rekenen we allemaal met hetzelfde inboetbedrag.	Bomen dienen geleverd te worden. Het is geen directieleverantie. Inboed dient opgenomen te worden in de nazorg.
9	432150: Planten van bomen in open grond maat solitair	Leverantie volgens bestekposten 431...., leverantiepost moet eruit, is directielevering. Bestekpost 432142 planten is inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden zie paragraaf 4502 Nazorg en Onderhoud Zit er inboet op deze solitaire Om van een gelijke uit te gaan, kunt een en bedrag geven voor de inkoop van deze solitaire? Dan rekenen we allemaal met hetzelfde inboetbedrag.	Bomen dienen geleverd te worden. Het is geen directieleverantie. Inboed dient opgenomen te worden in de nazorg.
10	Bestekpost 435020 bosplantsoen.	Waar is de inboet in verwerkt?	Inboet dient in nazorgposten te zijn opgenomen.
11	Vraag inboet algemeen.	•W ij kunnen geen post vinden waar de kosten voor inboet in zijn verwerkt, klopt dit? •I s het handboek bomen van toepassen, zo ja: Welken hoofdstukken zijn van toepassing op dit bestek? •A ls inboet van toepassing is op de levering bomen (directie) kunt u dan een eenheidsprijs noemen om van een gelijke uit te gaan voor inboetkosten?	Kosten voor inboet dient in de nazorgposten te zijn opgenomen. Het gehele Handboek Bomen is van toepassing, mids aangegeven dat we afwijken van een bepaald onderdeel en dit vermeld staat in deel 3.
12	452410 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen	Klopt de hoeveelheid van 444 m1? De lengte is 222 m1 en de frequentie is 3 keer.	Hoeveelheid klopt, omdat het 2 jaar onderhouden dient te worden. Frequentie is niet vermeld en is aan de aannemer aangezien het om beeldkwaliteit gaat.
13	Bestekpost 452420 Onderhoud.	Is dit de netto oppervlakte (440 m2) van de te onderhouden oppervlakte?	Hoeveelheid klopt, omdat het 2 jaar onderhouden dient te worden en de haag is 1 meter breed.
14	Algemeen	Is er een laadmogelijkheid op de locatie aanwezig voor het laden van elektrisch materieel?	Nee, binnen de werkgrens zijn geen (extra) laadmogelijkheden voor de uitvoering van dit werk aangebracht. Wel zijn er algemene laadpalen in de wijk aanwezig. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor laadvoorziening. Er dient uitdrukkelijk rekening gehouden te worden met het feit dat deze algemene laadpalen (ook) bestemd zijn voor de bewoners van de wijk.
15	Tekeningen	Kunnen de tekeningen ook als DWG – en/of DSZ bestand gepubliceerd worden?	Nee, na aanbesteding worden deze gedeeld met de opdrachtnemer.

16	Bestek deel 3: 01 05 02 index landbouw natuur en visserij.	Kunt u een uitleg geven hoe deze index werkt, wij vinden veel onder bovenstaande maar een index kunnen wij er niet uithalen	Is aangepast naar: Voor dit werk geldt de volgende index: Statistiek vastgestelde 'Prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW) catagorie 42/43 (reeks 2021=100) en wordt toegepast vanaf het 2e contractjaar (dus 1 jaar na datum opdrachtverlening). Zie wijziging in deel 3.
17	01 05 02 Indexeringsregeling	Kunt u deze regeling laten vervallen, dit artikel is alleen van toepassing op een raamovereenkomst en niet op een bestek.	Nee, deze blijft behouden.
18	05 Tijdsbepaling	Wij gaan ervan uit dat het onderhoud voor groenvoorziening is, is dit correct?	Nazorg en onderhoud betreft al het aangebrachte groen.
19	06 Onderhoudstermijn	Wij gaan ervan uit dat het onderhoud voor grijs werk is, is dit correct?	Onderhoudstermijn betreft inderdaad al het grijs-werk.
20	Hoofstuk 110 grond ontgraven.	Kunnen we een grondwerk tekening ontvangen, het is nu niet duidelijk waar we wat moeten doen?	Besteksposten zijn qua locatie ons inziens op te maken uit de beschrijving in bestekpost in combinatie met tekeningen en grondbalans.
21	110020 Grond ontgraven uit cunet, zand, voor groenstrook. . m3 406,00 V	Om hoeveel groenstroken gaat het hier? Andere posten zijn aaneengesloten vakken	Dit betreft vervallen verhardingsvlakken waar groen in aangebracht dient te worden.
22	110120 Grond ontgraven uit terrein en ter zijde zetten. m3 2.522,00 V	Waar moeten wij dit ontgraven?	Ter plaatse van de te maken heuvels.
23	114010 Leveren grond. m3 577,00	Waar moet deze grond geleverd worden?	Op plaats van verwerking volgens post 115110 zoals in post beschreven.
24	221010 Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. m 6.400,00 V	Wat te doen met de uitkomende grond?	De uitkomende hoeveelheid grond naast sleuf deponeren en na vullen sleuf deels terugbrengen in sleuf. Overige grond spreiden in nabije omgeving.
25	Post 450610 en 450620 Heesters, oppervlakte 19.175 m2	Vr. is dit de netto oppervlakte?	Dit is de Netto oppervlakte die per onderhoudsbeurt onderhouden dient te worden.
26	Algemeen	In de posten onderhoud bomen etc staat nog een hoeveelheid van 865 stuks te leveren/planten bomen. Kunt u de hoeveelheid te leveren (door opdrachtgever en directie), de hoeveelheid te onderhouden en de inboet (welke bedrag rekening houden voor directielevering om van een gelijke uit te gaan) nog eens goed doorlopen. Dit geldt voor alle bomen en beplantingen, de hoeveelheden komen niet overeen. Graag een correcte plantlijst welke aansluit op de bestekposten en de tekst in de besteksposten.	Akkoord en is aangepast zie gewijzigde besteksposten 432110, 435110, 450210, 450220, 452220, 452240 en 452250

Wijzigingen vanuit opdrachtgever	
432130	Maat van de te planten bomen is aangepast
432131	Maat te maken plantgat is groter
450410	Aantal m1 is gewijzigd naar te onderhouden lengte
Beoordelingscommissie	Wijziging in samenstelling