

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 25-024-40

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431130			Wijzigingspost				
431130	515299	Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief).	st	14,00 V		
		Betula pendula d.k. maat 18-20	st		14,00	L
431620		Verwijderen				
431620	515299	Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief).	st	5,00 V		
		Betula pendula d.k. maat 18-20	st		5,00	L
432340		Wijzigingspost				
432340	515405	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	848,00 V		
		Betreft: watergift voorziening met een inhoud van 100 liter				
		Situering: rondom aangeplanten bomen maat 18-20				
		solitaire en meerstammig				
		9.	Product: Bio Based Gietrand hoogte 30cm	st		848,00	L
		Materiaal:polyethyleen op basis van ethanol				
		suikerriet, recyclebaar				
		Wand afsluiten met dubbelzijdige tape				
		Vastspijkereen aan boompalen met gegalvaniseerde .				
		nagels.				
		.1.	Lengte per voorziening: circa 2.5m				
		. .1. . . .	Diameter voorziening: ca.0.75m				
		. . .2. . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2m				
		Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste0,1m				
	1. .	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
435110		Wijzigingspost				
435110	514206	Planten van sierplantsoen.	st	269,00 V		
		Situering: zoals aangegeven op tekening				
		Betreft: het planten van solitaire heesters				
		9.	Solitaire heester met kluit of kluit in container maat				
		125/300				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	In voorberewte grond				
	9. .	Solitair				
	2	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
		Exclusief nazorg na oplevering van de				
		aanplantwerkzaamheden				
435120		Wijzigingspost				
435120	515405	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	269,00 V		
		Situering: rondom aangeplanten solitaire heesters				
		9.	Product: Bio Based Gietrand hoogte 40cm				
		Materiaal:polyethyleen op basis van ethanol				
		suikerriet, recyclebaar				
		Wand afsluiten met dubbelzijdige tape				
		Vastspijkereen aan piket paal gegalvaniseerde . nagels.				
		Incl 4st piketpaal per locatie	st		1.076,00	L
		.1.	Lengte per voorziening: 2,5m				
		. .1. . . .	Diameter voorziening: ca.0.75m				
		. . .2. . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2m				
		Hoogte gietrand onder maaiveld: ten minste0,1m				
	1. .	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein				
435130		Wijzigingspost				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
435130	515401		Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	269,00	V	
			Betreft verankeren solitaire heester met 3 palen in				
			opengrond				
		1.	Verankering:	st			807,00 L
			met 3 boompalen met boomband per heester				
			boompaal lengte 1,2m				
			Diam. 0,08 0,10m				
			Boomband gevlochten nylon drader in zig-zag verband				
			Breedte 50mm				
450630			Wijzigingspost				
450630	514899		Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na	st	269,00	V	
			oplevering				
			Situering: volgens tekening				
			Betreft: tot 1 jaar na oplevering van de				
			aanlegwerkzaamheden				
			Betreft solitaire heesters geplant volgens dit bestek				
			Water geven met water op te pompen uit open water				
			Bemesten toegestaan in overleg met de directie				
			Inclusief beheersen onkruid, kwaliteitsniveau C				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling****01 05 02 Overeenkomst: indexering van de prijzen per eenheid (wijziging)**

01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2025 = 100). De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \times 100\% = \%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \times 100\% = \dots \%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage dient afgerond te worden op tienden.