

Bestek 25-024-40 Aanleg GroenerParkrijk
Nota van Inlichtingen 1

Datum: 11-6-2025

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek post 404020: Verplanten bomen	Wat is de gemiddelde afstand van de verplanten bomen? En wat wordt er bedoeld met voorbereikte bomen? (zijn ze al eens rond gestoken of wordt er bedoeld dat de bomen gesnoeid zijn?)	Bomen zijn al rondgestoken. Afstand circa 20m1.
2	Bestek post 401010 Verwijderen bomen	De hoeveelheidsbepaling in bestek is 45 stuks. Op tekening staan er 48. Wat is de juiste hoeveelheid?	Het betreft 45 stuks. Dit staat ook op de tekening.
3	Bestekpost 401060 Verwijderen stobben.	Volgens bestekpost 401010 45 stuks te verwijderen bomen en maar 16 stobben?	Post 401010 is kappen incl. verwijderen stobben. Post 401060 betreft enkel verwijderen aanwezige stobben.
4	Bestek 435210 Planten van haagplantsoen	Het planten van hagen is niet opgenomen in de legenda van de tekeningen. Niet duidelijk waar de hagen geplant moeten worden.	Toegevoegd aan tekening.
5	Bestek 413110 +413120 + 413130 Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen	Mengen met teelaarde geleverd volgens post 413350. Leverantie uit deze post halen.	Akkoord, zie wijzigingspost.
6	Bestekpost 432122 + 432132 + 432142 + 432152 Planten van bomen	Leverantiepost moet ter informatie zijn.	Akkoord, zie wijzigingspost.
7	432340 + 432350: Aanbrengen voorziening watergift bomen	Waarom een gietrand van 40 cm hoog. Standaard is 30cm en dat benoemd u ook in de beschrijving van de bestekpost. Verder geen leverantie meegenomen in de post. Leverantie ontbreekt	Akkoord, zie wijzigingspost.
8	434030: Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal, vb. Hedera helix 'Arborescens' 30-40, Co	Geen leverantie in post opgenomen. Hoeveelheid conform bestek is 2865 stuks, in plantlijst 885 stuks. Wat is de juiste hoeveelheid?	Leverantie toegevoegd. Hoeveelheid betreft Hedera en Euonymus totaal aantal 3765st.
9	432130: Planten van bomen in open grond maat 35-40 tm 45-50	Leverantie volgens bestekposten 431...., leverantiepost moet eruit, is directielevering. Bestekpost 432132 planten is inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden zie paragraaf 4502 Nazorg en Onderhoud Zit er inboet op deze bomen? Om van een gelijke uit te gaan, kunt een en bedrag geven voor de inkoop van deze bomen? Dan rekenen we allemaal met hetzelfde inboetbedrag.	Uitgaan van gemiddelde prijs van 1000 euro. Post wel gewijzigd in verband met nazorg.
10	432140: Planten van bomen in open grond maat meerstammig	Leverantie volgens bestekposten 431...., leverantiepost moet eruit, is directielevering. Bestekpost 432142 planten is inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden zie paragraaf 4502 Nazorg en Onderhoud Zit er inboet op deze meerstammige? Om van een gelijke uit te gaan, kunt een en bedrag geven voor de inkoop van deze meerstammige? Dan rekenen we allemaal met hetzelfde inboetbedrag.	Bomen dienen geleverd te worden. Het is geen directielevering. Post wel gewijzigd in verband met nazorg.
11	432150: Planten van bomen in open grond maat solitair	Leverantie volgens bestekposten 431...., leverantiepost moet eruit, is directielevering. Bestekpost 432142 planten is inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden zie paragraaf 4502 Nazorg en Onderhoud Zit er inboet op deze solitaire Om van een gelijke uit te gaan, kunt een en bedrag geven voor de inkoop van deze solitaire? Dan rekenen we allemaal met hetzelfde inboetbedrag.	Bomen dienen geleverd te worden. Het is geen directielevering. Post wel gewijzigd in verband met nazorg.
12	434210: Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Viburnum opulus maat 150/175 Sierplantsoen, kluitgoed	In de post staat maat 150/175, in de plantlijst staat 175/200. Wat is de juiste maat?	175/200, zie wijzigingspost.
13	434220: Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Viburnum x bodnantense 'Dawn' maat 150/175 Sierplantsoen, kluitgoed	In de post staat maat 150/175, in de plantlijst staat 175/200. Wat is de juiste maat?	175/200, zie wijzigingspost.
14	431410: Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief). Pinus pinaster d.k. maat 45-50 11 stuks	Alle grote maten bomen vallen onder directielevering. Moeten deze bomen ook geen directielevering zijn	Nee.
15	Offerteleidraad paragraaf 5.2 Gunnen op waarde.	In de Offerteleidraad op pagina 17 staat dat als voorbeeld dat de maximale waarde van een gunningscriterium € 10.000 is. Op pagina 19 staan andere waarden per gunningscriterium. Kunnen we ervan uitgaan dat de waarden op pagina 19 de juist zijn?	Het bedragen op pagina 17 betreffem een rekenvoorbeeld. De maximale waardes op pagina 19 zijn correct.
16	Bestekpost 221020 drainage	•Wat is het afschot van de drainage? of ligt deze horizontaal? •Is er een aparte drainage tekening? Is nu onduidelijk. •Hoeveel aansluitingen komen er op het riool (afvoer)? Zo te zien lijkt het er nu maar één. Dit lijkt ons niet genoeg i.v.m. afschot/afstand	Drainage komt horizontaal te liggen. Er is geen aparte tekening. Kleur van drainage lijn is aangepast naar Oranje. 5st komen er uit op het riool. 12 st komen uit in wadi of sloot.

17	Bestekpost 435020 bosplantsoen.	•Onderaan wordt verwezen naar paraaf 4503, deze komt echter niet meer voor •Waar is de inboet in verwerkt?	Zie wijzigingspost.
18	Vraag inboet algemeen.	•Wij kunnen geen post vinden waar de kosten voor inboet in zijn verwerkt, klopt dit? •Is het handboek bomen van toepassen, zo ja: Welken hoofdstukken zijn van toepassing op dit bestek? •Als inboet van toepassing is op de levering bomen (directie) kunt u dan een eenheidsprijs noemen om van een gelijke uit te gaan voor inboetkosten?	In deel 3 wordt het handboek bomen van toepassing verklaard en in hoofdstuk 7 hiervan geeft dit aan.
19	452410 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen..	Klopt de hoeveelheid van 444 m1? De lengte is 222 m1 en de frequentie is 3 keer.	Hoeveelheid klopt omdat het 2 jaar onderhouden dient te worden. De frequentie is verwijderd aangezien het om beeld gaat. Zie wijzigingspost.
20	Bestekpost 452420 Onderhoud.	Is dit de netto oppervlakte (440 m2) van de te onderhouden oppervlakte?	Hoeveelheid klopt omdat het 2 jaar onderhouden dient te worden en de haag 1 meter breed is.
21	01 07 01 Waarde zekerheidstelling.	•Wordt de zekerheidstelling/bankgarantie tot einde werk, lees tot na de nazorg 2030, volledig vastgehouden? •Zo ja, is het reëel om de zekerheidstelling/bankgarantie zo vast te houden, daar de kosten in de eerste twee jaar zitten.	Na oplevering en dus gedurende in de periode van onderhoud en nazorg wordt de zekerheidstelling/bankgarantie verlaagd naar 2%.
22	Bouwhekken.	Daar het werk wordt uitgevoerd in een woonwijk: Kunt u een post bouwhekken toevoegen om het werkterrein af te sluiten zodat er veilig gewerkt kan worden?	Post 803010 is toegevoegd.
23	Algemeen	Is er een laadmogelijkheid op de locatie aanwezig voor het laden van elektrisch materieel?	Er zijn algemene laadpalen in de wijk aanwezig. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor laadvoorziening. De algemene laadpalen zijn ook bestemd voor de bewoners van de wijk.
24	Tekeningen	Kunnen de tekeningen ook als DWG – en/of DSZ bestand gepubliceerd worden?	Deze bestanden worden na gunning gedeeld.
25	Bestek deel 3: 01 05 02 index landbouw natuur en visserij.	Kunt u een uitleg geven hoe deze index werkt, wij vinden veel onder bovenstaande maar een index kunnen wij er niet uithalen.	Is aangepast naar: Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2021 = 100).
26	Drainage	Ca. 80 tot 90% van de aan te brengen drainage ligt door plant- en of boomvakken heen. Uit ervaring weten wij dat de drainage hier verstopt raakt door ingroei van wortels. Is de opdrachtgever zich hiervan bewust? Het probleem is op te lossen door op die plaatsen 'blinde' drain aan te brengen maar dan blijft er niet veel werkende drainage over.	De drains liggen naast de paden in een zandkoffer. Daarnaast is er ter plaatse van plantvakken eerst 1 meter gras en dienen de bomen op voldoende afstand geplant te worden. Drainage ondervindt ons inziens geen hinder van wortels.
27	Plantlijsten	Zijn er plantlijsten beschikbaar voor de verschillende fasen van het project?	De plantlijsten worden na gunning geleverd.
28	Grondwerktekeningen	Zijn er grondwerktekeningen beschikbaar?	Na gunning wordt er een 3d model beschikbaar gesteld.
29	Grondbalans per fase	Is er een grondbalans per fase opgesteld en beschikbaar?	De grondbalans wordt na gunning geleverd.
30	Rsx bestand	Is er een RSX-bestand beschikbaar?	Is reeds verstrekt.
31	Omgevingsmanagement – bijlagen	Voor het criterium omgevingsmanagement verzoeken wij u vriendelijk om de mogelijkheid te bieden twee A3-bijlagen toe te voegen. Afbeeldingen en visualisaties vormen een essentieel onderdeel van ons plan van aanpak en dragen bij aan de verduidelijking ervan. Kunt u aangeven of u met dit verzoek kunt instemmen?	Akkoord. Idem als bij kwaliteit groen: Daarnaast mag u maximaal 2 bijlagen toevoegen (niet groter dan A3), ter illustratie/ondersteuning. Hiervoor geldt nadrukkelijk dat eventuele teksten in de bijlagen inhoudelijk niet beoordeeld worden.
32	Tweede Nota van Inlichtingen – aanvullende vragen	Gezien de omvang en complexiteit van het project, verzoeken wij u tevens om het stellen van nieuwe vragen in de tweede Nota van Inlichtingenronde toe te staan. Graag vernemen wij of u hiermee akkoord kunt gaan.	Akkoord.

	Wijzigingen door opdrachtgever		
1	Inschrijvingsleidraad	Kern competitie 3	5000m2 slingerende asfalt paden in park wordt 3000m3 slingerende asfalt paden t.b.v. wandelen
2	Deel 2.2	Bestekposten	De volgende posten toegevoegd 431320, 431620, 431660 en 431750