

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 25-024-40

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

1. Het werk dient uitgevoerd te worden in 2 fasen. Fase 1 drager 1 en 4. Fase 2 drager 2

-Uitvoering fase 1 start 1 oktober 2025 oplevering 15 april 2026.

-Uitvoering fase 2 start 1 oktober 2026 oplevering 15 april 2027.

Voor beide fase geldt na aanleg een periode van nazorg en onderhoud van 3 jaar. Het werk opleveren: fase 1 op 15 april 2029 en voor fase 2 15 april 2030 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

Het aanbrengen van beplanting uiterlijk opleveren volgens de bepalingen in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 2020 en artikel 51 52 05 van deel 3 van dit bestek.

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750 (zevenhonderd en vijftig euro) per werkdag tot max. 5% van de aanneemsom.

Deze korting is van toepassing op de overschrijding van de tijdstippen in lid 1 en tevens op overschrijding van de tijdstippen (plantperioden) vermeld in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 2020 en artikel 51 52 05 van deel 3 van dit bestek.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
361210			Wijzigingspost				
361210	722024		Aanbrengen zitelement.	st	11,00 V		
			Situering volgens tekening				
		1.	In het maaiveld				
		.9.	Banken type: Velopa BN	st		11,00 L	
			Leveren inclusief bijbehorende bevestigings- middelen (thermisch verzinkt)				
		.1.	Met prefab fundatie				
		.1.	Bovenkant fundatie 0,05 m onder maaiveld				
361230			Wijzigingspost				
361230	722002		Aanbrengen afvalbak.	st	11,00 V		
			Situering volgens tekening				
		1.	In het maaiveld				
		.9.	Capitole, 50 liter, kleur RAL 7016, ophangbeugel verzinkt.	st		11,00 L	
			Leverancier Bammens o.g.				
		.1.	Met prefab fundatie betonvoet				
		.1.	Bovenkant fundatie 0,05 m onder maaiveld				
431310			Vervallen post				
431310	515299		Leveren bomen (i.v.m. laag BTW tarief).	st	17,00 V		
			Hamamelis mollis 'Boskoop	st		17,00 L	
			d.k. maat 18-20				
432120			Wijzigingspost				
432120	511599		Planten van bomen in open grond maat 18-20.	st	770,00 V		
			Situering: zoals aangegeven tekening				
432122			Wijzigingspost				
432122	515204		Planten bomen.	st		770,00 I	
			Na planten dient de wortelhals zichtbaar te zijn boven m.v.				
			Periode van planten : plantseizoen				
		2.	Bomen met kluit geleverd volgens paragraaf 431.	st		770,00 I	
		.1.	In voorbereide grond van 4131				
			Aanbrengen gietrand volgens				
			Aanbrengen boomverankering volgens 432210				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein maximale laagdikte 0,02 m				
		.2.	De boomspiegel komvormig afwerken				
		.1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
			Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
			zie paragraaf 4502 Nazorg en Onderhoud				
432130			Wijzigingspost				
432130	511599		Planten van bomen in open grond maat 35-40 tm 45-50	st	28,00 V		
			Situering: zoals aangegeven tekening				
432132			Wijzigingspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432132	515204		Planten bomen.	st		28,00	I
			Na planten dient de wortelhals zichtbaar te zijn boven m.v.				
			Periode van planten : plantseizoen				
		2.	Bomen met kluit geleverd volgens paragraaf 431.	st		28,00	I
		.1.	In voorbereekte grond van 4131				
			Aanbrengen gietrand volgens				
			Aanbrengen boomverankering volgens 432210				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend				
			terrein maximale laagdikte 0,02 m				
		.2.	De boomspiegel komvormig afwerken				
		.2	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			zie paragraaf 4502 Nazorg en Onderhoud				
434010			Wijzigingspost				
434010	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	15.950,00	V	
			80-100 beveerd 5-7 tak				
		1.	Spillen of veren zonder kluit	st		15.950,00	L
434230			Toegevoegde post				
434230	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	17,00	V	
			Hamamelis mollis 'Boskoop maat 175/200				
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st		17,00	L
435020			Wijzigingspost				
435020	514205		Planten van bosplantsoen.	st	15.950,00	V	
			Situering: zoals aangegeven tekening				
			Plantmateriaal: 80-100				
			Grootte per perceel: circa 1 are				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond volgens 4161				
		.1.	Afstand tussen de rijen: 1 m				
			Afstand in de rij: 1 m				
		.9.	Plantverband, zie plantlijst				
		.2	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
435110			Wijzigingspost				
435110	514206		Planten van sierplantsoen.	st	269,00	V	
			Situering: zoals aangegeven op tekening				
			Betreft: het planten van solitaire heesters				
		9.	Solitaire heester met kluit of kluit in container maat				
			125/300				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	In voorbereekte grond				
		.9.	Solitair				
		.2	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
4355			<u>Planten van sierplantsoen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
435510	514206		Planten van sierplantsoen. Betreft planten van Hedera en Euonymus in vakken met bosplantsoen 3. Sierplantsoen/heesters met kluit in container .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbereide grond .1. Plantverband: wildverband, 300 st/100 m2 .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	3.765,00	V	
451010			Wijzigingspost				
451010	515423		Vervangen bovengrondse boomverankering. Betreft boompalen, kapot gegaan door vandalisme of materiaalgebrek binnen 1 jaar na plaatsing. .1. Boompaal: Lengte: 2,2m Diameter: 0,10 / 0,12m De paal aan de buitenkant van de kluit van de boom plaatsen. De boompalen 10% schuin plaatsen, zodat na de bevestiging van de boombanden de boom gespannen staat en de palen daarna zuiver te lood staan. .1. Boomband: gevlochten nylon draden in zig-zag verband, dichte zetting, zwart Bevestigen met 4 gegalvaniseerde nagels. .1. Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00	V	
				st			50,00 L
				st			50,00 L
				st			200,00 L
451120			Wijzigingspost				
451120	103199		Contr. en zonodig vervangen draad t.b.v. afrastering. Bij geplaatste afrastering Gladde draad, thermisch verzinkt, type gelijk aan de draad zoals aangebracht. Draad opnieuw aanspannen. Gerekend is met vervanging van ca. 10% van de aangebrachte hoeveelheid bedrading. Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	90,00	V	
				m			4,00 L

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is vanaf het 2e jaar van toepassing.