

Nota van Inlichtingen (NVI)

Aanbesteding Theaterverlichting De Leest
Kenmerk: 11496



Vraag no.	Deel van het Aanbestedingsdocument, PvE etc	Vraag	Antwoord
1	PvE 3.2	DUV Color Deviation from Black body Curve: Bestek vraagt tussen +0,0004 en -0,0004. Is dit een absolute eis of een pré?	In het PVE bij 3.2.4 staat een eis van tussen de -0,004 en de 0,004. Dit is een eis, in de vraag staat een extra 0.
2	PvE 3.3	Geluid: bestek vraagt 25/25db op 1 meter LA/EQ 1min bij respectievelijk stand-by en Max output, fan auto mode. Is dit een absolute eis of een pré?	Deze waarde is gesteld als eis maar mag bereikt worden in Quietmode.
3	PvE 3.3	DUV Color Deviation from Black body Curve: Bestek vraagt tussen +0,0004 en -0,0004. Is dit een absolute eis of een pré?	In het PVE bij 3.3.4 staat een eis van tussen de -0,005 en de 0,005. Dit is een eis.
4	PvE 3.4	Geluid: bestek vraagt 30/35db op 1 meter LA/EQ 1min bij respectievelijk stand-by en Max output, fan auto mode. Is dit een absolute eis of een pré?	In tegenstelling tot het PVE mogen in verband met een verkeerd uitgekakte afronding de onderstaande aangepaste waarden aangehouden worden: 3.4.18 Idle / standby , LAeq(1min) is maximaal 35dB(A) @ 1m 3.4.19 Maximaal max output en Fan in Auto modus. Na 10minuten LAeq(1min) is maximaal 37dB(A) @ 1m
5	PvE 3.5	Geluid: bestek vraagt 30/30db op 1 meter LA/EQ 1min bij respectievelijk stand-by en Max output, fan auto mode. Is dit een absolute eis of een pré?	In tegenstelling tot het PVE mag in verband met een verkeerd uitgekakte afronding de onderstaande aangepaste waarde aangehouden worden: 3.4.18 blijft ongewijzigd. 3.4.19 Maximaal max output en Fan in Auto modus. Na 10minuten LAeq(1min) is maximaal 40dB(A) @ 1m
6	PvE 3.5	Sturing Segmenten: bestek vraagt om pixelcontrol per ring of kwart. Is dit een Pré of een harde eis? C.Q: Is pixelcontrol vereist of mag het een "gewone" wash zijn?	Bij de in het PVE omschreven armatuur onder 3.5 is geen pixelcontrol voorgeschreven.
7	PvE 3.6	Geluid: bestek vraagt 30db op 1 meter LA/EQ 1min in stand-by mode. Is dit een absolute eis of een pré?	Voor de Standby modus is dit een eis.
8	PvE 3.6	Systeemvermogen: Bestek vraagt om een maximum opgenomen systeemvermogen van 650 watt, is dit een pré of een harde eis? C.Q: is 660 watt toegestaan?	Het betreft hier een eis
9	PvE 3.6	Sturing Segmenten: bestek vraagt om pixelcontrol per ring of kwart. Is dit een Pré of een harde eis? C.Q: Is pixelcontrol vereist of mag het een "gewone" wash zijn?	De eis omtrent pixelcontrol komt te vervallen voor deze omvang armatuur.
10	PvE 3.7	Transport lock aanwezig: Is dit een absolute eis of alleen een pré? Transport locks op dit kleine formaat movinghead is ongebruikelijk.	Voor armaturen als omschreven in 3.7 mogen de transportlocks beschouwd worden als een pré, maar gezien de maat van het armatuur geen eis.
11	PvE 3,7	Sturing Segmenten: bestek vraagt om pixelcontrol per ring of kwart. Is dit een Pré of een harde eis? C.Q: Is pixelcontrol vereist of mag het een "gewone" wash zijn?	De eis omtrent pixelcontrol komt te vervallen voor deze omvang armatuur.