

Bovenregionale handelingsperspectieven/maatregelen bij watervraag uit regio.

Watervraag IJsselmeergebied

- Verminderen van schutbewegingen bij de sluiscomplexen in de Afsluitdijk
- Verminderen doorspoeling voor verziltingsbestrijding, vismigratie
- Verminderen aanvoer naar de Nederrijn-Lek, door beperken doorvoer bij stuwcomplex Driel
- Water aanvoeren via ARK-NZK(Vattenfall centrale) naar Markermeer
- Tijdelijk uitzakken van de meerpeilen van IJsselmeer/Markermeer toestaan binnen de bandbreedte van het peilbesluit.
- Beperken inname van water vanuit de IJssel naar de regio (o.a. bij Eefde naar de Twentekanalen) Door stremmen scheepvaart of door minder te pompen.

Watervraag Rivierengebied

- Aangepaste sturing stuw Driel, meer aanvoer naar Nederrijn-Lek

Watervraag ARK/NZK

- Beperken schutbewegingen bij sluiscomplex IJmuiden
- Aanvoer via Oranjesluizen/Schellingwoude (MM - NZK)
- Aanvoer via Vattenfall Centrale (MM - ARK)
- Aanvoer via Muiden (MM - Vecht - ARK)
- Aanvoer via Pr. Beatrixsluizen
- Vergroten aanvoer via Pr. Irenesluizen
- *Inschakelen bellenscherm ARK Zeeburg (Kosten, Regionale afweging)*

Watervraag RMM

- Inzet stuw Hagestein
- Beperken inlaat VZM tbv inlaat Brielse meer
- Beperken inlaten WSHD en WSBD tbv inlaat Brielse meer
- Verkleinen/sluiten afvoer via Haringvlietsluizen (ivm achterwaarste verzilting)
- Tijdelijk beperken inlaat VZM (ivm achterwaarste verzilting)

Watervraag TK

- Aanvoer vergroten via alternatieve aanvoerroutes (Drents Primair Aanvoersysteem)
- *Inzet tijdelijke pompinstallaties voor aanvoer naar Twentekanalen (TPI) (Hoge kosten, Regionale afweging)*
- Verliezen zoveel mogelijk beperken, beperken van scheepvaartschutbeweging bij o.a. Eefde