

Niveau	Hardheid	Categorieën	Fases	KSP Gebied	Omschrijving	Afbeeldingen
Gebiedsniveau	Beleid		Initiatief		De vier verschillende bakken aan huis en de ondergrondse containers zorgen ervoor dat inwoners worden gefaciliteerd in het scheiden van hun afval. De volgende buurten zamelen in via een vierde bak aan huis: • Gors • Bongerd • Buitenplaats • Oostrandpark • Rozengaard • Jagersveld • Boeier • Hollandse Hout • Noordersluis • Oostervaart • Groene Velden • Bronsweg • Beginweg • Flevopoort • Noordersluis • Golfresort • Landerijen Noord-Oost • Landerijen Zuid-West • het buitengebied De volgende buurten zamelen in via drie bakken aan huis en een ondergrondse container: Kogge, Kempenaar, Gondel, Schouw, Punter, Karveel, Houtribhoogte, Hanzepark, Saerdam, Vliegent Hert, Fortuyn Landstrekenwijk, Warande, Lelystad-Haven (inclusief Werkeiland), Jol, Galjoen, De Stelling, De Schans, De Veste, Stadshart (inclusief Grietenij Kamp, Zoom, Waterwijk, De Landerijen Noordwest, De Landerijen Zuidoost Archipel (inclusief Beukenhof, De Scheren), Zuiderzeewijk (inclusief Stadspark, Badweg, Langevelderslag), Wold, Horst, Griend, Atolwijk (inclusief Haf, Kreek, Wijngaard, Hofstede, Plantage), Botter, Schoener, Tjalk.	

Niveau	Hardheid	Categorieën	Fases	KSP Gebied	Omschrijving	Afbeeldingen
Objectniveau	Beleid		Ontwerp		Afvalbakken (mini containers) worden op het eigen terrein geplaatst. Per bak aan huis is ongeveer 90 x 90 cm aan ruimte nodig. Reserveer voldoende ruimte op de kavels voor de bakken.	
Gebiedsniveau	Beleid		Ontwerp		Buurtten (laagbouw) 3 bakken aan huis en een ondergrondse container voor restafval. Maximaal 150 woningen per ondergrondse container voor restafval Hoogbouw vanaf 40 woningen: • Maximaal 100 woningen per ondergrondse container voor restafval • Maximaal 100 woningen per ondergrondse perscontainer voor PMD • Maximaal 70 woningen per ondergrondse container voor papier Hoogbouw minder dan 40 woningen: • 1 ondergrondse voor restafval • 1 ondergrondse voor PMD	
Objectniveau	Beleid		Initiatief ????		Ondergrondse containers worden besteld bij de inzamelaar. (HVC) Houdt rekening met 10- 22 weken levertijd. Plaatsingskosten en de kosten van de betonput zijn voor het project.	

Niveau	Hardheid	Categorieën	Fases	KSP Gebied	Omschrijving	Afbeeldingen
Objectniveau	Beleid 3 ^e partij		Ontwerp		- In de plan fase van nieuwbouw of renovatie HVC betrekken om middelen en locaties te kunnen bepalen. 6 maanden voor oplevering van woningen aanleveren van een overzicht van nieuwe huishoudens, waarbij de gemeente het weeknummer aangeeft waarin HVC mogelijk de inzamelmiddelen moet leveren. - Minimaal 16- 20 weken voor de gewenste plaatsingsdatum in overleg met HVC bepalen van de locatie die voorzien wordt van ondergrondse containers en de bijbehorende aantallen op basis van het afvalaanbod. - Opgave adresgegevens en opleveringsdatum, 4 weken voorafgaand aan de oplevering. - Vorbereidingswerkzaamheden voor de locaties, zoals onder andere verwijdering van verontreinigde grond, het omleggen van kabels en/of leidingen en/of andere archeologische aspecten. - Zorgen voor plaatsing-klaar opleveren van containerlocatie incl. locatiebepaling aan HVC.	
Objectniveau	Beleid		Ontwerp Uitvoering		Bij het inpassen van de aanbiedplaatsen voor rolcontainers dient rekening gehouden worden met de volgende eisen: - Per rolcontainer moet er 1 meter per bak in de breedte gemeten worden en moet er achter de container minimaal 70 cm ruimte zijn; - Schuine opritten als de aanbiedplaats op het trottoir is (nieuwbouw); - Minimaal twee meter uit de buurt van straatmeubilair; - Minimaal 5 meter van een bocht of kruispunt af; - Tussen de ondergrondse container en de opstelplaats van de wagen dienen geen fietspaden of parkeerplaatsen te zijn; - De locatie is afgestemd met de inzamelaar;	
Gebiedsniveau	Beleid		Ontwerp		- De opstelplaats voor rolcontainers is maximaal 125 meter lopen; - In het buitengebied wordt per perceel ingezameld	

Niveau	Hardheid	Categorieën	Fases	KSP Gebied	Omschrijving	Afbeeldingen
Objectniveau	Beleid		Ontwerp		Bij het inpassen van de ondergrondse containers dient rekening gehouden worden met de volgende eisen: • De ondergrondse (pers)container voor papier en PMD staat geplaatst op het terrein van de hoogbouwlocatie; • De locatie is afgestemd met de inzamelaar; • Een ondergrondse container staat minimaal 2,5 meter van de stam van een jongere boom die nog niet volgroeid is • Boven de container dienen zich tot 10 meter hoog geen obstakels te bevinden. • Lichtmasten dienen op minimaal 2 meter van de container en het hijspunt te bevinden. • De containers mogen niet verder dan 4 meter van de rijbaan staan. • Tussen het ondergrondse gedeelte van de container en de overige ondergrondse infra dient voldoende afstand te zijn. • Let op bij stadsverwarming, minimaal een meter ruimte houden. • De container staat minimaal 5 meter van een bocht of kruispunt af; • Tussen de ondergrondse container en de opstelplaats van de wagen dienen geen fietspaden of parkeerplaatsen te zijn; • De locatie is afgestemd met de inzamelaar;	
Gebiedsniveau	Beleid		Ontwerp		De ondergrondse container voor restafval staat op maximaal 250 meter loopafstand voor bewoners.	
Gebiedsniveau	Beleid		Ontwerp		Locaties van de ondergrondse containers en de aanbiedplaatsen dienen zich aan de rechterkant van het voertuig te bevinden.	
Gebiedsniveau	Richtlijn		Ontwerp		Containers voor de verschillende afvalstromen worden zo veel mogelijk bij elkaar in een milieustraat geplaatst.	

Niveau	Hardheid	Categorieën	Fases	KSP Gebied	Omschrijving	Afbeeldingen
Objectniveau	Beleid		Ontwerp Uitvoering		De containers zijn bereikbaar voor mindervaliden: • Recht voor het bedieningspunt van de afvalcontainer dient een manoeuvreerruimte te zijn voor een rolstoel (>1.8 x 1.8 m); • De draaicirkel mag over de staalplaat van de afvalcontainer lopen, mits er geen hoogteverschillen in de bestrating zijn; • De afvalcontainer moet ten allen tijden bereikbaar zijn vanaf de omliggende voetpaden. • De oprit naar de ondergrondse afvalcontainer niet te schuin zijn en minimaal 1.20 breed zijn.	
Gebiedsniveau	Beleid		Ontwerp		• De maximale afstand van de kant van de rijweg tot hijspunt is 4 meter. • Tussen de opstelplaats van het inzamelvoertuig en de container of opstelplaats dienen geen parkeerplaatsen of fietspaden te zijn. • De containerplaats dient zich bij voorkeur aan de rechterzijde van het voertuig te bevinden. • De vrachtwagen moet een draaicirkel van 10 meter kunnen maken. • Vrachtwagen mag niet achteruit rijden.	