

Nota van Inlichtingen d.d. 15 juli 2025 horende bij de aanbesteding "Aanleg Beweegroute rond de Stelleplas gemeente Borsele" met kenmerk K011220
Deze nota maakt onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten en prevaleert boven het beschrijvend document!!

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Hoogte toestellen	Wij lezen dat de toestellen maximaal 250 cm hoog mogen zijn, meestal wordt hier 400 cm aangehouden en is daar boven een vergunning nodig. Weet u zeker dat hier 250 cm toestelhoogte wordt bedoeld of is dat valhoogte ?	De maximale valhoogte betreft 250cm. De maximale speeltoestelhoogte bedraagt 400cm.
2	Ondergronden pagina 10	Bij ondergronden wordt aangegeven dat het in overleg gaat met de gemeente, maar dat is achteraf en heeft invloed op het plan en de prijs? Hoe moeten wij precies aanbieden?	Uitgangspunt is zoveel als mogelijk toestellen op gras met maximaal 1,5m valhoogte. Aanvullend toegestane ondergrondmogelijkheden zijn te vinden in extra bijlage 8 'Valondergrond'.
3	Scope	Het leveren en plaatsen van de elementen en eventueel de benodigde valdemping valt binnen de scope. Overige zaken zoals het aanleggen van het pad valt hierbuiten. Klopt dat?	Het is de bedoeling dat de elementen bij het pad staan. Hiervoor moet geen extra pad aangelegd worden. De vorm van het pad behouden we.
4	Referentie	Wij hebben wel ervaring met het maken van een sport-beweegzone met verschillende functionaliteiten en elementen. Maar niet binnen een route. Wen nemen aan dat dit akkoord is?	Akkoord. Wij beoordelen de route als geheel.
5	Plattegrond / Concept	Een beweegroute voor alle leeftijden bevat zowel elementen die onder de sportnorm vallen als onderdelen die onder de speelnorm vallen. Nu mag je deze niet allemaal zomaar combineren. Om toch de verschillende functies (normen) aan te kunnen bieden willen we werken met beweegzones binnen de route. In zo'n zone staan dus verschillende elementen bij elkaar en deze zones zijn groter dan de door u voorgestelde zones. 1 zone telt dan als 1 element of functie binnen de beweegroute. Is deze gedachte toegestaan?	Akkoord. Er is ruimte om op het gazon uit te breiden, maar er moet zoveel als mogelijk binnen of aansluitend aan de voorgeschreven rode vakken ontworpen worden. De regelgeving in bijlage 7 is leidend wat betreft het afstand houden tot oever, hekwerk en bebossing.
6	Bijlage 1 inschrijfbiljet.	Er is geen eindtotaal opgenomen in het inschrijfbiljet. Is het toegestaan deze zelf in te voegen zodat de totaalprijs direct duidelijk is?	Deze is aangepast en wordt als bijlage bij de NVI meegestuurd.

7	2.2. Technische eisen Normen	U verwijst naar de NEN-EN 1176 norm voor inspecties. Dit onderdeel gaat puur over de inspecties. We nemen aan dat de te leveren toetel bij plaatsing een van de certificaten moet dragen. Kunt u dit bevestigen?	Correct. Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten voldoen aan strenge veiligheidsnormen, zoals vastgelegd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en de Europese norm EN 1176.
8	2.2. Technische eisen toe te passen Normen	U verwijst naar de NEN-EN 1176 norm voor inspecties. Deze is voor speeltoestellen. We verzoeken u hieraan toe te voegen de NEN-EN16630. Deze is oor outdoor fitness producten. Op deze wijze kan een gevarieerder aanbod voorgesteld worden. Gaat u hiermee akkoord?	Correct. Als er outdoor fitness toestellen gebruikt worden is de NEN-EN16630 van toepassing.
9	2.2 Technische eisen. hoogte toestellen	Om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te doen verzoeken wij u de maximale hoogte aan te passen naar 3,5 meter? Zo niet, wat is dan de reden om de maximale hoogt te beperken?	Zie vraag 1.
10	2.2 functionele eisen Garantie	U eist voor bewegende delen een hogere garantie dan in de markt gebruikelijk is. De garantie voor bewegende delen wordt normaal gesteld op 2 jaar. We verzoeken u dit hier ook te doen.	Akkoord. We passen dit aan naar 2 jaar.
11	2.2 functionele eisen Garantie	Kunnen opdrachtnemers ervan uitgaan dat het onderhoud aan de toestellen en ondergronden plaatsvindt volgens de onderhoudshandleiding van de producten?	We zullen de onderhoudshandleiding van de producten altijd als basis gebruiken.
12	2.2 functionele eisen Garantie	De toestellen zijn gebruiksvorwerpen dus slijtage is aan de orde, zolang de functionaliteit van het toestel maar in stand blijft en dus geen onnodige vervanging van onderdelen noodzakelijk is (banden van auto's zullen slijten bij gebruik, zo zal een toestel sporen vertonen van gebruik). Is het correct dat normale slijtagesporen en vandalisme niet onder garantie vallen?	Correct.
13	2.2 functionele eisen Garantie:	We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit correct?	Correct.

14	2.2 Functionele eisen vandalisme	<p>We begrijpen dat u toestellen wenst die gemaakt zijn om vandalisme te ontmoedigen en die tegen een stootje kunnen. Geen enkel materiaal is 100% hufterproof. Tevens zijn met speciale handgereedschappen toestellen zeker te demonteren. Eisen dat toestellen hufterproof zijn én niet te demonteren zijn met "normaal"gereedschap is disproportioneel. Er worden in de toestellen bout/moer verbindenen, torx schroeven etc. gebruikt. Hiervoor is in de reguliere bouwmarkt gereedschap te vinden als men hierop uit zou zijn. We nemen aan dat uw doelstelling is dat met de hand toestellen niet te demonteren moeten zijn en dat waar mogelijk bout/moerverbindingen afgedekt moeten zijn. Hiermee wordt de grootste kans op demontage voorkomen. We verzoeken u deze eis hierop aan te passen.</p>	<p>De doelstelling is dat toestellen degelijk zijn en zoveel mogelijk hufterproof. Ze dienen niet met de hand te demonteren zijn. Waar mogelijk moet de bout/moerverbinding afgedekt zijn. Staat in de aanbeveling onder 2.2 (huidige tekst: De voorzieningen dienen 'hufterproof' (vandaalbestendig) te zijn).</p>
15	2.2 Boomprojectie	Is er een boomkruinen (boomprojectie) kaart beschikbaar?	Deze is niet beschikbaar.
16	2.2 Bord	U geeft aan dat bij elke voorziening een bord moet komen. Is het ook toegestaan hier alternatieve mogelijkheden voor te gebruiken? Dit om minimaal budget te verspillen aan een overdaad aan borden.	Alternatieve mogelijkheden zijn toegestaan. Het toevoegen van een QR-code is echter wel een harde eis.
17	2.2 Aantal voorzieningen	U geeft een indicatie van minimaal 18 á 22 voorzieningen. Hoe dienen we dit te interpreteren. Is 18 het minimum voorzieningen en heeft u een voorkeur voor 22 of mogen dit er ook meer zijn?	De beweegroute moet bestaan uit minimaal achttien en maximaal tweeëntwintig voorzieningen
18	2.2 locaties	U geeft de mogelijke locaties aan waar voorzieningen kunnen komen. Ziet u voorzieningen als één toestel of een locatie waar ook meerdere toestellen mogen staan?	Een voorziening mag uit meerdere toestellen bestaan, mits de toestellen binnen de voorziening een logisch geheel vormen.
19	2.2 valondergrond	U geeft aan dat een andere valondergrond dan Gras toegepast mag worden in overleg met de gemeente. Het is niet mogelijk voor deze aanbesteding met u hierover te overleggen. Welke valondergronden mogen we toepassen?	Uitgangspunt is zoveel als mogelijk toestellen op gras met maximaal 1,5m valhoogte. Aanvullend toegestane ondergrondmogelijkheden zijn te vinden in extra bijlage 8 'Valondergrond'.
20	2.2 DWG	Is er een DWG beschikbaar	Het bestandsformaat DWG wordt toegevoegd als bijlage.

21	1.4 Voertaal	U geeft aan dat de voertaal Nederlands is. Enkele officiële documenten zoals verzekeringsbewijzen zijn door onze internationale achtergrond in het Engels opgesteld. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?	akkoord
22	Criterium K3	In uw uitvraag wordt gevraagd om een totaalbeeld van het ontwerp op maximaal één A2-plattegrond in te dienen. Om een sprekend en compleet beeld van het ontwerp te kunnen schetsen, zouden wij graag, als aanvullende toevoeging naast de plattegrond, één extra A2-format met een visuele toelichting willen toevoegen. Bent u akkoord dat het ontwerp wordt ingediend op 2x een A2 formaat (naast de 4 x A4 tekstuele toelichting)?	Akkoord. Ook A0 of A1 is toegestaan, waarvan er ook twee stuks ingediend mogen worden.
23	Beschrijvend document: 3.2.3.	Als eis geeft u aan dat wij op de factuur de naam van de opdrachtgever en de beschrijving van de geleverde beweegtoestellen dienen te benoemen. De uitgevoerde infrawerkzaamheden (grondwerkzaamheden, aanbreng verharding/ beplanting etc) zal ook zichtbaar zijn op de factuur. Bent u akkoord met deze toevoeging ter verduidelijking van de werkzaamheden?	Dit is akkoord Het kostenoverzicht zal er als volgt uit komen te zien: - Welkomstbord (losse kostenpost) - Per voorziening gesplitst: kosten per toestel (inclusief QR-code), montagekosten per toestel, ondergrond inclusief valondergrond en grondwerk.
24	Bijlage 7: Plattegrond	Hoeveel toegangsmogelijkheden zijn er tot de route, bevinden deze zich uitsluitend bij de Brasserie of ook op andere punten langs het traject?	Er zijn drie toegangsmogelijkheden tot de route. De Brasserie zien we als het beginpunt van de route.
25	Beschrijvend document.	Straatmeubilair wordt in uw uitvraag niet specifiek benoemd. Wenst u dat dit alsnog wordt meegenomen in het ontwerpvoorstel, of valt dit buiten de reikwijdte van de opdracht?	Dit valt buiten de reikwijdte van de opdracht.
26	Bijlage 7: Plattegrond	Kunt u de afmetingen (zoals de exacte breedte) van het bestaande schelpenpad aangeven, zodat wij hier in onze uitwerking rekening mee kunnen houden?	Het bestaande schelpenpad is 2 meter breed aangelegd (6 jaar geleden) Op dit moment kunnen er plekken zijn waar het gras erover heen is gegroeid. Het pad is hierdoor op plekken iets smaller.

27	Bijlage 7: plattegrond	In uw uitvraag wordt gesproken over een beweegroute, terwijl op de bijbehorende plattegrond wordt verwezen naar een motorieroute. Kunt u toelichten welke benaming in dit geval leidend is en of er inhoudelijk een verschil tussen beide begrippen bestaat? Wij willen hiermee borgen dat wij uw wensen op de juiste wijze interpreteren.	Beweegroute is leidend. Naamgeving motorieroute vervalt.
28	Bijlage 7: Plattegrond	Is het toegestaan om, met inachtneming van de gestelde eisen zoals vermeld in uw uitvraag, ook gebruik te maken van het gazon en/of de bebossing naast het pad binnen de voorgestelde route?	Er is ruimte om op het gazon uit te breiden, maar er moet zoveel als mogelijk binnen of aansluitend aan de voorgeschreven rode vakken ontworpen worden. De regelgeving in bijlage 7 is leidend wat betreft het afstand houden tot oever, hekwerk en bebossing.
29	Bijlage 7: Plattegrond	In de documentatie zijn mogelijke beweeglocaties aangeduid met rode markeringen. Kunt u aangeven of wij strikt gebonden zijn aan deze locaties, of dat er ruimte is om hiervan af te wijken?	De rode markeringen geven de locaties van de voorzieningen weer. Voor eventuele uitbreiding, zie regelgeving vraag 28.
30	Ontwerp	Ten behoeve van het ontwerp, is er een .dwg met de bomen inclusief boomkronen van de locatie beschikbaar?	Het bestandsformaat DWG wordt toegevoegd als bijlage. Een kaart inclusief boomkronen is niet beschikbaar.
31	Bijlage 1: Inschrijfbiljet.	U vraagt per beweegelement 3 kosten posten. U vraagt in de uitvraag om een welkomstbord en een bord met QR code bij elk beweegelement. Dient u deze kosten in het beweegelement verwerkt te zien? Zo ja, geldt dit ook voor het welkomstbord?	Zie vraag 23.
32	Bijlage 1: Inschrijfbiljet	U vraagt per beweegelement 3 kosten posten. In dit inschrijfbiljet ontbreekt ruimte voor grondwerken, aanbreng verharding en/of beplanting etc. Dienen wij deze kosten in de afwerking ondergrond toe te voegen of wordt het bestaande inschrijfbiljet uitgebreid?	Zie vraag 23.
33	Planning	Gezien de naderende vakantieperiode en onze wens om u een gedegen ontwerp te kunnen aanleveren, willen wij vragen of u akkoord gaat met een verlenging van de sluitingsdatum voor het indienen van de aanbieding met vier weken	Planning wordt niet aangepast
34	Beschrijvend document	Pagina 8: u schrijft: 'de route moet laagdrempelig zijn...' Begrijpen wij het goed, dat u - ondanks de laagdrempeligheid - uitdaging niet uitsluit?	Correct.

35	Beschrijvend document	Pagina 11 technische eisen, 2e bolletje: u schrijft: "Is er een andere (onder)grond nodig voor bijvoorbeeld valhoogtes dan is dat mogelijk, maar dan wel in overleg met de gemeente." Hoe dienen inschrijvers voor hun ontwerp hier in deze aanbestedingsfase mee om te gaan? Doen zij dit via een individueel bericht aan de aanbestedende dienst?	Voor meer informatie over aanvullend toegestane ondergrondsmogelijkheden verwijzen wij u naar extra bijlage 8 'Valondergrond'. Zie vraag 24 voor de gewijzigde prijsopbouw.
36	Beschrijvend document	Pagina 23 K1: begrijpen wij het goed, dat de levertermijn op zich geen gunningscriterium is, maar dat er een realistische planning verwacht en beoordeeld wordt, inclusief onderbouwing hiervan?	Correct.
37	Beschrijvend document	Pagina 23 K1: bedoelt u met '1 pagina van A3 formaat voor aanlevering van de planning' een schematisch overzicht van de planning in een zelf te bepalen format?	Correct.
38	Beschrijvend document	Pagina 25 K4: worden alle geldige inschrijvingen uitgenodigd voor de presentatie?	Correct.
39	Beschrijvend document	Pagina 25 K4: hoeveel personen mogen namens de inschrijver tijdens de presentatie aanwezig zijn?	Maximaal 2 personen.
40	Beschrijvend document	Pagina 25 K4: Kan er tijdens de presentatie gebruik gemaakt worden van audio-visuele middelen? Zo ja: welke, en zijn deze aanwezig of dient de inschrijver zelf voor de presentatiemiddelen te zorgen?	Er is een presentatiescherm van ruim formaat aanwezig.
41	Beschrijvend document	Pagina 25 K4: kunnen er tijdens de presentatie nog aanvullende impressies gegeven worden, b.v. powerpoint, 3D Animatie, presentatiepanelen, of externe deskundigen b.v. bewegingsexperts?	Ja.
42	Beschrijvend document	Pagina 27 asterisk: Wij nemen aan dat de ingeleverde plannen in consensus beoordeeld worden; wij bedoelen, dat als één van de beoordelaars een plan als onvoldoende beoordeeld, dat dit niet meteen tot terzijdelegging resulteert. Klopt deze aanname?	Dit klopt. Eindscore na consensus is bepalend.

43	4.4.2. Verzekering	Kunt u toelichten wat u bedoeld met de volgende tekst? .. en inschrijver zelfstandig een dekkingsclaim heeft jegens de verzekeraar. Het is ons niet duidelijk wat u hiermee bedoeld.	<p>In context van aanbestedingen (UEA) Verzekeringseis: vaak wordt in aanbestedingen gevraagd om een verklaring dat men voldoet aan minimale verzekeringsdekking, zoals aansprakelijkheidsverzekering.</p> <p>Concernverzekering: één verzekering die meerdere rechtspersonen binnen een concern dekt; jij bent dan expliciet inclusief.</p> <p>Zelfstandige claim: het is voldoende dat jij direct (niet via een ander) een claim kunt indienen op die verzekering.</p> <p>Als aan deze drie voorwaarden is voldaan, hoef je bij de aanbestedingsprocedure niet extra aan te tonen dat jouw moederbedrijf of een andere derde garant staat. Je bent immers zelf de verzekerde die de claim kan indienen, wat formeel gelijk staat aan zelf de verzekeringseis voldoen.</p>
44	Paragraaf 2.2 leidraad	U eist QR-codes bij elke voorziening. De realisatie is geen probleem, maar het leidt niet altijd tot wenselijke uitkomsten. QR-codes in de buitenruimte zijn namelijk fraude gevoelig. Criminelen plakken er makkelijk een andere QR-code overheen, waarbij gebruiker wordt doorgelinkt naar malafide site. Zeker op een locatie waar veel toeristen komen, is dit een risico. Bent u bereid af te zien van QR-codes?	<p>Het toevoegen van een QR code per toestel is een harde eis. De QR code laat de instructie van de voorzieningen zien. De voorwaarde van een bord is geen harde eis.</p> <p>Bij elke voorziening wordt met een QR code duidelijk gemaakt hoe de voorziening gebruikt kan worden"</p> <p>De QR codes laten kort en bondig een instructie van de voorziening zien.</p>
45	Paragraaf 2.2 leidraad	U heeft het plafondbedrag op €350.000,- (ex. BTW) gezet. Om te borgen dat er een gelijk speelveld is tussen opdrachtnemers en u echt kwaliteit krijgt voor uw uitvraag krijgt, adviseren we ook een bodembedrag te noemen. Bent u akkoord met een bodembedrag van €300.000,- (ex BTW)?	Wij hanteren geen bodembedrag.

46	Paragraaf 2.2 leidraad	U geeft als indicatie minimaal 18 á 22 voorzieningen. Is dit een bandbreedte, is 18 het minimum, of is 22 het minimum?	Zie vraag 17.
47	Paragraaf 2.2 leidraad	U geeft aan bij valondergronden: is een andere ondergrond nodig dan gazon, wij in overleg gaan met de gemeente. Bij elk toestel boven 1,5 meter is een valondergrond nodig met meer valdempende waarde dan gazon. Vindt de overleg al in de aanbestedingsfase plaats of in de ontwerpfase na gunning?	Zie vraag 2.
48	Paragraaf 1.5 leidraad	We lezen dat u na 22 oktober 2025 wil beginnen met deze opdracht. We lezen echter nergens een deadline. Kunt u aangeven op welke datum de opdracht uiterlijk moet zijn opgeleverd?	De deadline voor oplevering is 1 juni 2026.
49	Paragraaf 4.8.2	U geeft 1 A2 voor presentatie ontwerp. Bent u bereid dit uit te breiden naar 2 A2?	Zie vraag 22.
50	Eigen montageploeg inschrijver	Pagina 11: Hier wordt geëist dat de leverancier van de voorzieningen beschikt over een eigen installatiedienst. We nemen aan dat u daarbij tevens eist dat de montageploegen die in eigen dienst van de inschrijver zijn de beweegelementen dan ook daadwerkelijk dienen te monteren en te plaatsen, is dat correct?	De montageploeg dient gedegen kennis van het monteren en aanleggen van de beweegelementen te hebben. Dit mag in onderaanbesteding plaatsvinden met supervisie van de hoofdopdrachtnemer.
51	Definiëring	In verschillende documenten wordt “motoriekroute” genoemd (bijvoorbeeld op tekening), terwijl in de uitvraag gesproken wordt over een “beweegroute”. Vraag: Kunt u bevestigen dat deze termen gelijkwaardig bedoeld zijn en voor alle leeftijden gebruikers?	Zie vraag 27.
52	Beweegelementen	Begrijpen we goed dat de meest gunstige beoordeling wordt verkregen wanneer het maximum van 22 beweegelementen worden toegepast?	Nee. De criteria waar wij op beoordelen staan uitgewerkt in het aanbestedingsdocument.
53	Beweegelementen	We nemen aan dat gecombineerde beweegonderdelen (zoals drie evenwichtsbalken achter elkaar, of bijvoorbeeld 2 springboxen van verschillende hoogtes) dienen te worden gezien als 1 beweegelement?	Correct.

54	Aantal fysieke beweegelementen	In de uitvraag staat een “indicatie van minimaal 18 à 22 voorzieningen”. Is het correct dat wordt bedoeld dat er minimaal 18 unieke fysieke beweegelementen dienen te worden toegepast? Kunstgrasfiguren of natuurlijk grasveld (‘vrij spel’) valt dan niet onder deze fysieke beweegelementen.	Correct.
55	Inschrijfbiljet	Bijlage 1: In het inschrijfbiljet staat dat alleen de geel gemarkeerde kolommen ingevuld mogen worden. We zien echter dat iedere ‘regel a’ in dit document telkens vraagt om een omschrijving beweegelement:’. We nemen aan dat we hier ook artikelnummer en toestelnaam dienen te benoemen zodat u de toestellen kunt identificeren, is dat correct?	Correct. Dit dient u zelf in te vullen
56	Presentatie K4	Pagina 25 leidraad: we zullen onze agenda’s afstemmen op het presentatiemoment in week 39. Mogen we er vanuit gaan dat dit de week zal zijn van de presentaties en dat, mocht dit worden uitgesteld, uitstel in overleg plaatsvindt met de inschrijvers?	De presentaties zullen in week 39 plaatsvinden. Exacte momenten worden na het indienen van een geldige inschrijving gedeeld met betreffende inschrijver(s)
57	Maximale hoogte beweegelementen	Pagina 11: In het beschrijvende document staat het volgende vermeld: “Voorzieningen mogen niet hoger zijn dan 2,5 meter”. Dat is erg laag (niet veel hoger dan een volwassen sporter. Zou u kunnen toestaan dat de hoogte van de beweegtoestellen lager dan 3 meter dient te zijn? Deze maximale hoogte zou dan als uitsluitingseis gelden.	Zie vraag 1.
58	Ontwerp	Pagina 10 leidraad: we lezen dat we onze beweegelementen dienen in te passen in de bestaande flora en fauna. We begrijpen goed dat het niet de bedoeling is om aanvullende groen/padenstructuren te realiseren binnen onze ontwerpen, is dat correct?	Correct.
59	Inrichtingsplan K3	Pagina 25 van de leidraad: we lezen dat de A2-pagina voor het inrichtingsplan bij K3 slechts één pagina mag omvatten. Kunt u accepteren dat inschrijvers 2x A0 mogen indienen inclusief linkjes? Dit zou de beoordeling van de ontwerpen zeker ten goede komen omdat het vele afzonderlijke plekjes betreft.	Zie vraag 22.

60	Bijlage 7	<ul style="list-style-type: none"> • Bijlage 7: In de notitie staat het volgende "elementen van de beweegroute worden uitsluitend aan het schelpenpad aangelegd". <p>We nemen aan dat hiermee bedoeld wordt dat er binnen de rood afgebakende ruimtes op de tekening moet worden ontworpen als 'Mogelijke locaties elementen motoriekroute'. Het schelpenpad blijft dan uiteraard vrij van beweegelementen. Is dit correct?</p>	Correct. Het schelpenpad dient vrij van voorzieningen te blijven.
61	Bijlage 7	<p>Bijlage 7: In de legenda staat verwijderen bosplantsoen. We nemen aan dat we er vanuit dienen te gaan dat op elk van de locaties voor de motoriekroute het startpunt van de inschrijver is dat er sprake is van egale en obstakelvrije braakliggende werkterreinen?</p>	Correct. Opdrachtgever draagt zorg dat de locaties met bosplantsoen worden klaar gelegd voor de opdrachtnemer.
62	Looptijd overeenkomst	<p>Pagina 12: In het beschrijvend document lezen we: "De looptijd van deze overeenkomst loopt tot en met het opleveren van het eindproduct, zijnde een aangelegde beweegroute rondom de Stelleplas".</p> <p>Echter kunnen we geen termijnen vinden in het beschrijven document wanneer de oplevering gepland staat of is deze gewenst door de opdrachtgever.</p> <p>We nemen aan dat onze aanbidding tot 31-12-2025 geldig dient te zijn, is dat correct?</p>	<p>De deadline voor oplevering is 1 juni 2026.</p> <p>De geldigheid van de aanbidding is 90 dagen na indienen. Zie paragraaf 4.7.3 van het beschrijvend document</p>
63	Bijlage 7	<p>Bijlage 7: is deze plattegrond ook beschikbaar in DWG incl. de huidige aanwezige objecten zoals bomen (incl. projecties van boomkruin), eventuele putten en lichtmasten, straatmeubilair, etc?</p>	Het bestandsformaat DWG wordt toegevoegd als bijlage. Een kaart inclusief boomkronen en andere objecten is niet beschikbaar.
64	Tekening	<p>Pagina 11 leidraad: er wordt meerdere malen verwezen naar een tekening: '... op het gazon langs dit schelpenpad gesitueerd worden (zie de bijgevoegde tekening)'. Welke tekening wordt hiermee precies bedoeld? Dienen we er vanuit te gaan dat Bijlage 7 wordt bedoeld?</p>	Correct. We verwijzen hier naar bijlage 7.

65	Valondergronden	Pagina 10 van de leidraad geeft aan dat plaatsing op gras of andere valondergrond, “in overleg met de gemeente” mogelijk is. Begrijpen wij goed dat we als inschrijver de vrijheid hebben om de valondergrondkeuzes voor te stellen, of heeft u bepaalde voorkeuren?	Uitgangspunt is zoveel als mogelijk toestellen op gras met maximaal 1,5m valhoogte. Aanvullend toegestane ondergrondmogelijkheden zijn te vinden in extra bijlage 8 'Valondergrond'.
66	Eigen montageploeg inschrijver	Pagina 11: Hier wordt geëist dat de leverancier van de voorzieningen beschikt over een eigen installatiedienst. We nemen aan dat u daarbij tevens eist dat de montageploegen die in eigen dienst van de inschrijver zijn de beweegelementen dan ook daadwerkelijk dienen te monteren en te plaatsen, is dat correct?	Zie vraag 50.