

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

BESTEKNR. 24-007

d.d. 01 april 2025

Bestek behorende bij aanbestedingsleidraad 24-007 Inrichten Sportpark de Veldpost

1. ALGEMEEN**01 OPDRACHTGEVER**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 DIRECTIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 LOCATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 BETTER PERFORMANCE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

09 CIRCULARITEIT

Geen wijzigingen of aanvullingen.

10 BOETEBEPALINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

11 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Geen wijzigingen of aanvullingen.

12 EMVI BELOFTEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

13 VCA

Geen wijzigingen of aanvullingen.

14 SANERING

Geen wijzigingen of aanvullingen..

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 BIJLAGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 INFORMATIE ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 WET NATUURBESCHERMING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								SPORTPARK DE VELDPOST - VERENIGING			
23								SPORTVELDEN			
232								VOETBALVELD - NATUURGRAS Situering: natuurgras voetbalveld. Uitvoeringsvolgorde volgens onderstaande bestekspost volgorde. Afstemming wijzigingen en moment van uitvoering met directie *De gehele constructie dient goedgekeurd te worden door een door NOC*NSF / KNVB geaccrediteerde keuringsinstantie			
2322								<u>Veldinrichting</u>			
232220								Bestekspost gewijzigd: - Aantal spanpalen gewijzigd per doel van 3 naar 2. - materiaal netborgingsstrips gewijzigd van kunststof naar aluminium			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID			
	HOOFD- CODE	DEFICODE								TER	INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
232220	712305							Aanbrengen sportmeubilair. Betreft: het aanbrengen van doelen op het voetbalveld Sportmeubilair: kooidoelen Type: Tottenham of gelijkw Voetbaldoel WK Model - afmeting: 7,32 x 2,44 m. - aluminium - ingefreesde netbevestiging Doelprofiel: - ovaalprofiel 100 x 120 mm; - inwendig voorzien van 2 versterkingsribben van 4 mm dikte; - wanddikte 2,5 mm; - voorzien van witte poedecoating. Hoekverbindingen: - volledig gelast; - inwendig versterkt. Grondraam: - volledig gelast aluminium en opklapbaar grondraam tegen doelpaal voorzien van gelaste ogen voor netbevestiging, incl, bevestigingsmiddelen; - diepte 2,00 m; - zijliggers kokerprofiel; - achterligger kokerprofiel; - staalkabel. Grondpotten: - bijhorend bij doelen; - aluminium profien; - onderzijde voorzien van vuil- en zandopslag; - lengte 0,50 m; - stellen op betontegel; - aanstorten met beton min 25 kg/ grondpot. Spanpalen: - 2 stuks per doel; - Spanpalen Ø 60 mm; - Boren door betonplaten 140 mm. Doelnet: - polypropyleen; - draaddikte minimaal 4 mm; - maaswijdte 120mm - kleur wit; - incl. netborgingsstrip aluminium; - afmeting boven 2,00 m, beneden 2,00 m diep. Inclusief verankering en grondwerk.	st	4,00	V		
		1						st			4,00 L		
								st			8,00 L		
								kg			200,00 L		
								st			8,00 L		
233								VOETBALVELD - KUNSTGRAS Situering: voetbalveld. Uitvoeringsvolgorde volgens onderstaande bestekspost volgorde. Afstemming wijzigingen en moment van uitvoering met directie *De gehele constructie dient goedgekeurd te worden door en door de NOC*NSF / KNVB geaccrediteerde keuringsinstantie					
2332								<u>Veldinrichting</u>					
233220								Bestekspost gewijzigd: - Aantal spanpalen gewijzigd per doel van 3 naar 2 - materiaal netborgingsstrips gewijzigd van kunststof naar aluminium					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
233220	712305						Aanbrengen sportmeubilair. Betreft: het aanbrengen van doelen op het voetbalveld Sportmeubilair: kooidoelen Type: Tottenham of gelijkw Voetbaldoel WK Model - afmeting: 7,32 x 2,44 m. - aluminium - ingefreesde netbevestiging Doelprofiel: - ovaalprofiel 100 x 120 mm; - inwendig voorzien van 2 versterkingsribben van 4 mm dikte; - wanddikte 2,5 mm; - voorzien van witte poedercoating. Hoekverbindingen: - volledig gelast; - inwendig versterkt. Grondraam: - volledig gelast aluminium en opklapbaar grondraam tegen doelpaal voorzien van gelaste ogen voor netbevestiging, incl, bevestigingsmiddelen; - diepte 2,00 m; - zijliggers kokerprofiel; - achterligger kokerprofiel; - staalkabel. Grondpotten: - bijhorend bij doelen; - aluminium profien; - onderzijde voorzien van vuil- en zandopslag; - lengte 0,50 m; - stellen op betontegel; - aanstorten met beton min 25 kg/ grondpot. Spanpalen: - 2 stuks per doel; - Spanpalen Ø 60 mm; - Boren door betonplaten 140 mm. Doelnet: - polypropyleen; - draaddikte minimaal 4 mm; - maaswijdte 120mm - kleur wit; - incl. netborgingsstrip aluminium; - afmeting boven 2,00 m, beneden 2,00 m diep. Inclusief verankering en grondwerk.	st	8,00 V			
		1						st			8,00 L	
								st			16,00 L	
								kg			400,00 L	
								st			16,00 L	
233260							Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID			
	HOOFD- CODE	DEFICODE								TER	INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
233260	712305							Aanbrengen sportmeubilair. Betreft: het aanbrengen van klappbare jeugddoelen doelen op 2 voetbalvelden aan de lange zijde van het veld. Doelen gecentreerd aanbrengen per helft van speelveeld aan weerszijde van de lange zijde. Sportmeubilair: klappbare jeugddoelen Type: klapbaar jeugddoel o.g. - afmeting: 5,0 x 2,0 m - aluminium - ingefreesde netbevestiging Doelprofiel: - ovaalprofiel 100 x 120 mm; - inwendig voorzien van 2 versterkingsribben van 4 mm dikte; - wanddikte 2,5 mm; - voorzien van witte poedercoating. - Doelprofiel (6st) en staanders (4st) voorzien van draaipunten; Hoekverbindingen: - volledig gelast; - inwendig versterkt. Staanders: - in grondpotten met stabilisering en centrering - bovenzijde voorzien van gelaste aluminium deksel Grondraam: - volledig gelast aluminium en opklapbaar grondraam tegen doelpaal voorzien van gelaste ogen voor netbevestiging, incl, bevestigingsmiddelen; - diepte 2,00 m; - zijliggers kokerprofiel; - achterligger kokerprofiel; - staalkabel; - fixatiepunten t.b.v. stabiliteit; - voorzien van wielen; - diepte doel afstemmen op uitloopbeedte speelveld. Grondpotten: - bijhorend bij doelen; - aluminium profien; - onderzijde voorzien van vuil- en zandopslag; - lengte 0,50 m; - stellen op betontegel; - aanstorten met beton min 25 kg/ grondpot. Spanpalen: - 2 stuks per doel; - Spanpalen Ø 60 mm; - Boren door betonplaten 140 mm. Doelnet: - polypropyleen; - draaddikte minimaal 4 mm; - maaswijdte 120mm - kleur wit; - incl. netborgingsstrip siliconen rubber; - netborgingsstrips voorzien van inti-diefstal borging; - afmeting boven 2,00 m, beneden 2,00 m diep. Inclusief verankering en grondwerk.	st	8,00	V		
		1						Sportmeubilair: klappbare jeugddoelen Type: klapbaar jeugddoel o.g. - afmeting: 5,0 x 2,0 m - aluminium - ingefreesde netbevestiging Doelprofiel: - ovaalprofiel 100 x 120 mm; - inwendig voorzien van 2 versterkingsribben van 4 mm dikte; - wanddikte 2,5 mm; - voorzien van witte poedercoating. - Doelprofiel (6st) en staanders (4st) voorzien van draaipunten; Hoekverbindingen: - volledig gelast; - inwendig versterkt. Staanders: - in grondpotten met stabilisering en centrering - bovenzijde voorzien van gelaste aluminium deksel Grondraam: - volledig gelast aluminium en opklapbaar grondraam tegen doelpaal voorzien van gelaste ogen voor netbevestiging, incl, bevestigingsmiddelen; - diepte 2,00 m; - zijliggers kokerprofiel; - achterligger kokerprofiel; - staalkabel; - fixatiepunten t.b.v. stabiliteit; - voorzien van wielen; - diepte doel afstemmen op uitloopbeedte speelveld. Grondpotten: - bijhorend bij doelen; - aluminium profien; - onderzijde voorzien van vuil- en zandopslag; - lengte 0,50 m; - stellen op betontegel; - aanstorten met beton min 25 kg/ grondpot. Spanpalen: - 2 stuks per doel; - Spanpalen Ø 60 mm; - Boren door betonplaten 140 mm. Doelnet: - polypropyleen; - draaddikte minimaal 4 mm; - maaswijdte 120mm - kleur wit; - incl. netborgingsstrip siliconen rubber; - netborgingsstrips voorzien van inti-diefstal borging; - afmeting boven 2,00 m, beneden 2,00 m diep. Inclusief verankering en grondwerk.	st			8,00	L
								Grondpotten: - bijhorend bij doelen; - aluminium profien; - onderzijde voorzien van vuil- en zandopslag; - lengte 0,50 m; - stellen op betontegel; - aanstorten met beton min 25 kg/ grondpot.	st			16,00	L
								Spanpalen: - 2 stuks per doel; - Spanpalen Ø 60 mm; - Boren door betonplaten 140 mm.	kg st			400,00 16,00	L L
25								TERREININRICHTING					
251								HEKWERKEN					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
2515							Ballenvanger 5 m				
251520							Bestekspost toegevoegd.				
251520	722099						Aanbrengen hekwerk ballenvanger, h 5,00 m in zijhek. Situering: aan de lange zijde van 2 voetbalvelden in lage hekwerk opgenomen. Betreft 8 ballenvangers, per voetbalveld 4 ballenvangers aan elke lange zijde 2, gecentreerd per helft speelveld. Ballenvanger uitgevoerd in combinatie draadstaafmat en nylon vangnet. Hoogte: 5,00 m Inclusief levering palen Palen: rond 88,9 mm, h.o.h. 5,20 m, hoogte 6,50 m in de grond verankerd, tussenpalen t.b.v. draadstaafmat 5,2 m h.o.h. hoogte 3,50 m, in de grond verankerd Voorzien van bovenbuis rond 60,3 mm Uitgevoerd met dubbelstaafmat 8/6/8 mm, maaswijdte 50 x 200 mm, hoogte 2,5 m. Nylon net maaswijdte 13 x 13 cm aan boven zijde hoogte 2,50m Alle stalen onderdelen thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9005. Inclusief grondwerk.	m	120,00	V	
								m			120,00 L
								m			120,00 L
3							SPORTPARK DE VELDPOST - OPENBAAR				
33							WEGVERHARDINGEN				
331							VOET- EN FIETSPADEN				
3317							<u>Betontegels</u>				
331710											
							Bestekspost gewijzigd: - Kleur van de tegels is gewijzigd				
331710	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: voetpad naast fietspad en naast parkeerterrein. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: - Lichtgrijs	m2	2.165,00	V	
		2									
		1									
			1					st			22.334,65 L
				1			Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			3.437,00 L
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
331720							Bestekspost gewijzigd: - Kleur van de tegels is gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
331720	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: voetpad t.p.v. inrit fietsenstalling en inrit calamiteitenpad. Totale breedte van 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 Kleur: - Lichtgrijs Betontegels 150 x 300 x 70 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	45,00	V	
		3									
		1									
			1								
				4				st		475,00	L
					4			st		50,00	L
					5						
331790							Bestekspost gewijzigd: - Kleur van de tegels is gewijzigd				
331790	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: voetpad t.p.v. inritten parkeerterrein. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In elleboogverband Op straatlaag Betontegels 150 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) : 110 Kleur: - Lichtgrijs Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	15,00	V	
		2									
		9									
		1									
			6					st		334,00	L
					5						
331800							Bestekspost gewijzigd: - Kleur van de tegels is gewijzigd				
331800	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: voetpad t.p.v. inritten parkeerterrein. Totale breedte van 3,00 m en meer In elleboogverband Op straatlaag Betontegels 150 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) : 110 Kleur: - Lichtgrijs Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	175,00	V	
		3									
		9									
		1									
			6					st		3.889,00	L
					5						
331810							Bestekspost gewijzigd: - Kleur van de tegels is gewijzigd				
331810	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: inrit sportpark vanaf fietsenstalling. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 Kleur: - Lichtgrijs Betontegels 150 x 300 x 70 mm Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2	5,00	V	
		2									
		1									
			1								
				4				st		53,00	L
					4			st		7,00	L
					5						
335							ONTSLUITINGSWEG				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
3355							<u>Trottoirbanden</u>				
335530							Bestekspost toegevoegd				
335530	831306						Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: t.p.v. inrit aan de Veldpost t.h.v. Sportcomplex De Wildenhorst	m	13,00	V	
		9					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton	m3			0,26 L
			9				Profiel 750 x 200 x 500 mm	m3			0,20 L
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			26,00 I
					9		Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			24,00 L
							Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 L
							Kleur: Hardsteen 026	st			1,00 L
							Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.				
							Leveren op plaats van verwerking				
6							Hoofdpost aangepast. - Begeleidende tekst aangepast				
6							KUNSTWERKEN Kunstwerk 1 is gelegen langs de Schipholweg hiervoor dienen verkeersmaatregelen getroffen te worden. Zie hiervoor postgroep 141 en het BLVC-plan.				

3. BEPALINGEN

00 GEEN WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN.