

Behoort bij: 24-007

Inrichten Sportpark De Veldpost

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)

gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)

gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 24-007

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A)(handtekening)

(naam)
(functie)
- B)(handtekening)

(naam)
(functie)
- C)(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 24-007

Inrichten Sportpark De Veldpost

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD				
111	OPBREKEN/ FREZEN ASFALTVERHARDING EN FUNDATIE				
111010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,15	V	
111020	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	5,00	V	
111030	Zagen van bitumineuze verharding riooldoorsteek.	m	35,00	V	
111040	Zagen van bitumineuze verharding overgang.	m	5,50	V	
111050	Zagen van bitumineuze verharding tbv aansluiting klinkers langsparkeervakken	m	845,00	V	
111060	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	V	
111070	Frezen teervrij asfalt.	m2	40,00	V	
111080	Frezen teervrij asfalt aansluiting t.p.v. drempels	m2	20,00	V	
111090	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting t.p.v. waterleiding en riool door bouwweg	m3	8,50	V	
112	OPBREKEN/ HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
112010	Opbreken betonstraatstenen. (atletiek)	m2	164,00	V	
112020	Opbreken betonstraatstenen. (inrit)	m2	1,00	V	
112030	Opbreken betonstraatstenen. (reparatievak)	m2	8,00	V	
112040	Herstraten betonstraatstenen. (inrit)	m2	7,00	V	
112050	Herstraten betonstraatstenen. (atletiek)	m2	6,00	V	
113	OPBREKEN/ HERSTRATEN BETONTEGELS				
113010	Opbreken betontegels. (atletiek)	m2	4,00	V	
113020	Opbreken betontegels. (sportschool)	m2	72,00	V	
113030	Opbreken betontegels. (Sloterweg)	m2	20,50	V	
113040	Opbreken betontegels. (atletiek, rood)	m2	7,00	V	
113050	Opbreken grasbetontegels.	m2	5,00	V	
113060	Herstraten betontegels (atletiek)	m2	2,00	V	
113070	Herstraten betontegels (inrit)	m2	5,00	V	
113080	Herstraten betontegels (atletiek)	m2	3,00	V	
114	OPBREKEN/ HERSTRATEN KANTOPSLUITING				
114010	Opbreken betonbanden tb 18/20x25	m	2,00	V	
114020	Herstraten betonbanden tb 18/20x17	m	20,00	V	
114030	Opbreken betonbanden ob 10x20	m	95,00	V	
114040	Opbreken betonbanden ob 15x25	m	50,00	V	
115	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING & MARKERING				
115010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	18,00	V	
115020	Verwijderen verkeersborden (mast)	st	6,00	V	
115030	Verwijderen verkeersborden (paal)	st	18,00	V	
115040	Verwijderen buispaal	st	8,00	V	
115060	Volledig verwijderen markering doorgetrokken streep.	m2	0,50	V	
115070	Volledig verwijderen markering lengtemarkering 1-1	m2	1,90	V	
115080	Volledig verwijderen markering lengte markering 0.5-0.5	m2	0,75	V	
115090	Volledig verwijderen markering drempelmarkering.	m2	4,60	V	
115100	Verwijderen jumbo blokken	st	4,00	V	
116	VERWIJDEREN OEVERWERKEN				
116010	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	4,00	V	
118	VERWIJDEREN OVERIG				
118010	Verwijderen bestaande zakbaken.	st	73,00	V	
118020	Verwijderen en afvoeren stukken betonpaal nabij atletiekbaan	st	8,00	V	
12	WERKPLANNEN				
120010	Opstellen plannen algemeen.	EUR		N	
13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, FASERING				
130010	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
130020	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
14	VERKEERSMAATREGELEN				
141	OMLEIDINGEN/ AFZETTINGEN				
141010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
141020	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
141030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
15	UITZET WERKZAAMHEDEN				
150	UITZETTEN HOOFDMEETPUNTEN				
150010	Uitzetten hoofdmeetpunten	EUR		N	
2	SPORTPARK DE VELDPOST - VERENIGING				
21	GRONDWERK				
211	GROND ONTGRAVEN				
2111	<u>Uit cunet verhardingen</u>				
211110	Grond ontgraven uit cunet brede (voet)paden.	m3	2.020,00	V	
2112	<u>Uit sleuf leidingen</u>				
211210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.DT-riool.	m3	1.385,00	V	
211220	Grond ontgraven sleuf drainputten en verzamelleiding kolken.	m3	1.085,00	V	
2113	<u>Uit sleuf drainleidingen</u>				
211310	Grond ontgraven sleuf drainleidingen sportvelden en uitstroombak UO1.	m3	6.320,00	V	
2114	<u>Uit sleuf kolkaansluitingen</u>				
211410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.	m	785,00	V	
2115	<u>Uit sleuf t.b.v. beregeningsleidingen</u>				
211510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf beregening.	m	840,00	V	
2116	<u>Uit ophoging</u>				
211610	Zand ontgraven uit ophoging.	m3	6.000,00	V	
213	GROND VERWERKEN				
2131	<u>In sleuf leidingen</u>				
213110	Aanvullen sleuf DT-riool.	m3	1.385,00	V	
213120	Aanvullen sleuf drainputten en verzamelleiding kolken.	m3	1.085,00	V	
2132	<u>In sleuf drainleidingen</u>				
213210	Aanvullen sleuf drainleidingen sportvelden.	m3	6.320,00	V	
2133	<u>In sleuf kolkaansluitingen</u>				
213310	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.	m	785,00	V	
2134	<u>In sleuf beregeningsleidingen</u>				
213410	Aanvullen sleuf beregeningsleidingen.	m	840,00	V	
2135	<u>In ophoging</u>				
213510	Zand verwerken in ophoging voetpaden.	m3	80,00	V	
213520	Grond verwerken in ophoging grasbermen.	m3	1.665,00	V	
2137	<u>In grondwallen</u>				
213710	Grond verwerken in ophoging grondwallen.	m3	95,00	V	
214	GROND LEVEREN				
214010	Leveren draineerzand.	m3	4.245,00	V	
214020	Leveren M3C zand	m3	9.777,25	V	
215	GROND BEWERKINGEN				
2151	<u>Mengwoelen</u>				
215110	Mengwoelen grasbemern.	are	11,20	V	
2152	<u>Profileren</u>				
215210	Profileren van oppervlakken grondwallen.	m2	2.310,00	V	
215220	Profileren van oppervlakken grasbermen.	m2	11.200,00	V	
22	LEIDINGWERKEN				
221	RIOLERING EN DRAINAGE				
2211	<u>Inspectieputten beton</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221110	Maken HWA inspectieput prefab betonelementen.	st	1,00	V	
221120	Maken HWA overstortput prefab betonelementen.	st	1,00	V	
221150	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V	
221160	Leveren stelringen van beton.	st	2,00	V	
2212	<u>Inspectieputten kunststof</u>				
221210	Aanbrengen inspectieput van kunststof.	st	31,00	V	
221220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	31,00	V	
2213	<u>Pompput beton</u>				
221310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V	
2214	<u>Uitstroombak</u>				
221410	Aanbrengen palen van naaldhout ø200 mm.	st	4,00	V	
221420	Aanbrengen uitstroombak van prefab beton .	st	1,00	V	
221430	Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat.	m2	4,00	V	
2215	<u>Leidingen HWA, VWA en drainage</u>				
221510	Aanbrengen DT-buis PP ø200 mm.	m	713,00	V	
221520	Aanbrengen DT-buis PP ø250 mm.	m	174,00	V	
221530	Aanbrengen PVC-buis ø250 mm. (HWA)	m	9,00	V	
221540	Aanbrengen PVC-buis ø250 mm. (VWA)	m	25,00	V	
221550	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00	V	
2216	<u>Afvoerleiding drainage</u>				
221610	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm.	m	1.145,00	V	
222	KOLKEN EN AANSLUITINGEN				
2221	<u>Kolken</u>				
222110	Aanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie.	st	74,00	V	
2222	<u>Inlaten t.b.v. kolken</u>				
222210	Aanbrengen verloop-T-stuk 160x200 mm.	st	35,00	V	
222220	Aanbrengen kevelinlaat 160x250 mm.	st	5,00	V	
2223	<u>Kolkaansluitingen</u>				
222310	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm.	m	643,00	V	
222320	Aanbrengen PVC ø160 mm bocht 45° mof-spie.	st	296,00	V	
222330	Aanbrengen PVC ø160 mm Y-stuk 90° 3x mof.	st	24,00	V	
2225	<u>Huisaansluitingen HWA</u>				
222510	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm.	m	142,00	V	
222520	Aanbrengen PVC ø125 mm, bocht 45° mof-spie.	st	68,00	V	
222530	Aanbrengen kevelinlaat 125x200 mm.	st	17,00	V	
223	DRAINAGE				
2231	<u>Drainputten blind</u>				
223110	Aanbrengen blinde drainput.	st	73,00	V	
223120	Aanbrengen blinde drainput.	st	6,00	V	
223140	Aanbrengen blinde drainput.	st	3,00	V	
223150	Aanbrengen putkop blinde drainput ø315 mm.	st	107,00	V	
2232	<u>Drainputten met deksel</u>				
223210	Aanbrengen drainput met deksel.	st	72,00	V	
223220	Aanbrengen drainput met deksel.	st	22,00	V	
223230	Aanbrengen putrand met deksel op drainputten.	st	94,00	V	
2233	<u>Drainage leidingen</u>				
223310	Aanbrengen horizontale drainage PVC ø65 mm.	m	20.720,00	V	
223320	Aanbrengen drainage eindkap ø65 mm.	st	174,00	V	
223330	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	20.720,00	V	
224	PERSLEIDING				
224010	Aanbrengen HDPE-buis.	m	48,00	V	
224020	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00	V	
224030	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	1,00	V	
224040	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
23	SPORTVELDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231	VOETBALVELD - RECREATIE NATUURGRAS				
231010	Grond ontgraven uit depot	m3	1.800,00	V	
231020	Grond uit depot vervoeren naar recreatievelden	m3	1.800,00	V	
231030	Grond verwerken in terrein.	m3	1.800,00	V	
231040	Dressen/bezanden sportveld.	are	90,00	V	
231050	Diepbeluchten sportveld.	are	90,00	V	
231060	Bemesten grasveld.	kg	1.010,00	V	
231070	Eggen.	are	90,00	V	
231080	Verdichten grond. (wiel aan wiel, dakprofiel)	m2	9.000,00	V	
231090	Egaliseren sportvelden.	are	90,00	V	
231100	Zaaien.	are	90,00	V	
232	VOETBALVELD - NATUURGRAS				
232010	Grond verwerken in ophoging (m3c zand)	m3	4.440,00	V	
232020	Profileren van oppervlakken.	m2	22.200,00	V	
232030	Grond verwerken in cunet.Vigro Houtcompost	m3	666,00	V	
232040	Spitten	are	222,00	V	
232050	Verdichten grond. (wiel aan wiel, dakprofiel)	m2	22.200,00	V	
232060	Bemesten grasveld.	kg	2.490,00	V	
232070	Eggen.	are	222,00	V	
232080	Verdichten grond. (wiel aan wiel, dakprofiel)	m2	22.200,00	V	
232090	Egaliseren sportvelden.	are	222,00	V	
232100	Zaaien.	are	222,00	V	
232110	Keuring sportconstructie.	EUR		N	
2322	<u>Veldinrichting</u>				
232210	Aanbrengen hoekvlaggen	st	8,00	V	
232220	Aanbrengen doelen	st	4,00	V	
232230	Aanbrengen veldmarkering	st	2,00	V	
233	VOETBALVELD - KUNSTGRAS				
233010	Grond verwerken in ophoging (m3c zand)	m3	1.560,00	V	
233040	Profileren van oppervlakken.	m2	31.205,00	V	
233050	Aanbrengen opsluitbanden van beton t.b.v. verankering kunstgrasveld	m	365,00	V	
233060	Egaliseren sportvelden.	are	312,05	V	
233070	Keuring onderbouw KIWA ISA-Sport	EUR		N	
233080	Aanbrengen sporttechnische laag. (lava)	m2	31.205,00	V	
233100	Verdichten grond.	m2	31.205,00	V	
233110	Egaliseren van lavafundatie	are	312,05	V	
233120	Keuring sportconstructie.	st	1,00	V	
233130	Aanbrengen sportspecifieke fundering. (Infill)	m2	15.603,00	V	
233140	Aanbrengen sportspecifieke fundering. (Non-Fill)	m2	15.603,00	V	
233150	Aanbrengen kantbevestiging kunstgrasveld	m	1.440,00	V	
2332	<u>Veldinrichting</u>				
233210	Aanbrengen hoekvlaggen	st	16,00	V	
233220	Aanbrengen doelen	st	8,00	V	
233230	Lev. en aanbr. rooster, 1,0 x 2,0 m.	st	2,00	V	
233240	Lev. en aanbr. rooster, 1,0 x 4,0 m.	st	2,00	V	
233250	Aanbrengen dug-outs	st	8,00	V	
233260	Aanbrengen klapbare jeugdgoelen	st	8,00	V	
234	SOFTBALVELD - NATUURGRAS				
234010	Grond verwerken in ophoging (m3c zand)	m3	1.070,00	V	
234020	Profileren van oppervlakken.	m2	3.920,00	V	
234030	Grond verwerken in cunet Vigro Houtcompost	m3	120,00	V	
234040	Spitten	are	39,20	V	
234050	Verdichten grond. (wiel aan wiel, dakprofiel)	m2	3.920,00	V	
234060	Bemesten grasveld.	kg	440,00	V	
234070	Eggen.	are	39,20	V	
234080	Verdichten grond. (wiel aan wiel, dakprofiel)	m2	3.920,00	V	
234090	Egaliseren sportvelden.	are	39,20	V	
234100	Zaaien.	are	39,20	V	
2342	<u>Veldinrichting</u>				
234210	Aanbrengen sportmeubilair. - Dug-outvoorzien van opbergruimte	st	1,00	V	
234220	Aanbrengen sportmeubilair. - Dug-zonder opbergruimte	st	1,00	V	
234230	Leveren en aanbrengen honken softbal	set	2,00	V	
234240	Leveren en aanbrengen thuisplaat softbal	set	1,00	V	
234250	Leveren en aanbrengen werpplaat softbal	set	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234260	Aanbrengen bullpen	st	2,00	V	
234270	Aanbrengen slagkooi	st	2,00	V	
234280	Aanbrengen eindpalen	st	2,00	V	
234290	Aanbrengen veldmarkering	st	1,00	V	
2343	<u>Hekwerken</u>				
234310	Aanbr. buitenveldhek van harmonicagaas, h 3,00 m.	m	145,00	V	
234320	Aanbrengen hekwerk backstop, h 6,00 m.	m	25,00	V	
234330	Aanbr. zijveldhek van harmonicagaas, h 1,20 m.	m	70,00	V	
235	SOFTBALVELD - GRAVEL				
235010	Aanbrengen onderbouw.	m2	2.445,00	V	
235020	Aanbrengen sporttechnische laag. (lava)	m2	2.445,00	V	
235030	Aanbrengen toplaag gravel.	m2	1.375,00	V	
235040	Aanbrengen toplaag gravel honken, werpplaat en loopvakken	m2	1.070,00	V	
235060	Coördinatie Keuringen softbalveld	st	1,00	V	
236	HONKBALVELD - NATUURGRAS				
236010	Grond verwerken in ophoging (m3c zand)	m3	2.370,00	V	
236020	Profileren van oppervlakken.	m2	8.780,00	V	
236030	Grond verwerken in cunet.Vigro Houtcompost	m3	260,00	V	
236040	Spitten	are	85,25	V	
236050	Verdichten grond. (wiel aan wiel, dakprofiel)	m2	8.525,00	V	
236060	Bemesten grasveld.	kg	955,00	V	
236070	Eggen.	are	85,25	V	
236080	Verdichten grond. (wiel aan wiel, dakprofiel)	m2	8.525,00	V	
236090	Egaliseren sportvelden.	are	85,25	V	
236100	Zaaien.	are	85,25	V	
2362	<u>Veldinrichting</u>				
236210	Aanbrengen sportmeubilair. - Dug-out, inclusief opbergruimte	st	1,00	V	
236220	Aanbrengen sportmeubilair. - Dug-out, zonder opbergruimte	st	1,00	V	
236230	Leveren en aanbrengen honken honkbal	set	1,00	V	
236240	Leveren en aanbrengen thuisplaat honkbal	set	1,00	V	
236250	Leveren en aanbrengen werpplaat honkbal	set	1,00	V	
236260	Aanbrengen slagtunnel	st	1,00	V	
236270	Aanbrengen bullpen	st	2,00	V	
236280	Aanbrengen eindpalen	st	2,00	V	
236290	Aanbrengen veldmarkering	st	1,00	V	
2363	<u>Hekwerken</u>				
236310	Aanbr. buitenveldhek van harmonicagaas, h 3,00 m.	m	215,00	V	
236320	Aanbrengen hekwerk backstop, h 7,00 m.	m	45,00	V	
236330	Aanbr. zijveldhek van harmonicagaas, h 1,20 m.	m	60,00	V	
237	HONKBALVELD - GRAVEL				
237010	Aanbrengen onderbouw.	m2	4.255,00	V	
237020	Aanbrengen sporttechnische laag. (lava)	m2	4.255,00	V	
237030	Aanbrengen toplaag gravel.	m2	2.530,00	V	
237040	Aanbrengen toplaag gravel honken, werpplaat en loopvlakken	m2	1.725,00	V	
237050	Coördinatie Keuringen honkbalveld	st	1,00	V	
238	ONDERHOUD (SPORT)VELDEN NATUURGRAS				
2381	<u>Nazorg/onderhoud (sport)velden natuurgras (1 jaar)</u>				
238110	Maaien (sport)velden natuurgras - eesrte beurt	are	437,00	V	
238120	Maaien (sport)velden natuurgras - vervolg beurten	are	11.362,00	V	
238130	Rollen sportveld (2 beurten)	are	874,00	V	
238140	Slepen sportveld (2 beurten)	are	874,00	V	
238150	Beluchten sportveld (2 beurten)	are	874,00	V	
238160	Bemesten grasveld (4 beurten)	are	1.748,00	V	
238170	Beregenen sportvelden.	are	1.080,00	V	
238180	Bedienen beregeningsinstallatie.	keer	12,00	V	
24	WEGVERHARDINGEN				
241	VOETPADEN EN CALAMITEITENPAD				
2411	<u>Afwerken zandbed</u>				
241110	Afwerken zandbed onder funderingslaag.	m2	6.600,00	V	
241120	Afwerken zandbed	m2	1.610,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2412	<u>Straatlaag</u>				
241210	Aanbrengen straatlaag, dik 0,05 m.	m2	4.700,00	V	
2413	<u>Funderingslaag, grastegelfundatie en grassubstraat</u>				
241310	Aanbrengen ongebonden menggranulaat, dik 0,25 m. (16/31,5 mm)	m2	5.120,00	V	
241320	Aanbrengen ongebonden menggranulaat, dik 0,25 m. (0/31,5 mm)	m2	50,00	V	
241340	Aanbrengen grastegelfundatie, dik 0,25 m.	m2	1.430,00	V	
241350	Aanbrengen grastegelsubstraat, dik 0,05 m.	m2	1.245,00	V	
2414	<u>Opsluitbanden 150x250 & 200x250 mm</u>				
241410	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm, rechten.	m	2.170,00	V	
241420	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm, bochten.	m	138,00	V	
241430	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm, hoekstukken.	m	29,70	V	
241440	Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, recht.50	m	32,00	V	
241450	Aanbrengen opsluitbanden 200x250, hoekstuk	m	1,00	V	
2415	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
241510	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, rechten, specie.	m	133,00	V	
241520	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, bochten, specie.	m	3,12	V	
241530	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, hoeken, specie.	m	3,60	V	
241540	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, rechten, zand.	m	2.350,00	V	
241550	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, hoeken, zand.	m	54,90	V	
241560	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, rechten.	m	90,00	V	
2416	<u>Betontegels 300x300x45 mm en 600x400x50</u>				
241610	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, b<1,5 m.	m2	930,00	V	
241620	Aanbrengen betontegels 600x400x50 mm, b<1,5 m.	m2	581,00	V	
241630	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, b 1,5-3 m.	m2	115,00	V	
2417	<u>Betontegels 300x300x70 mm</u>				
241710	Aanbrengen betontegels 300x300x70 mm, b 0-1,5 m.	m2	90,00	V	
241720	Aanbrengen betontegels 300x300x70 mm, b 1,5-3 m.	m2	1.210,00	V	
241730	Aanbrengen betontegels 300x300x70 mm, b>3 m.	m2	2.890,00	V	
2418	<u>Betonstraatstenen</u>				
241810	Aanbrengen betonstraatstenen, b<1,5 m.	m2	810,00	V	
241820	Aanbrengen betonstraatstenen, b>3 m.	m2	92,00	V	
241830	Aanbrengen molgoot.	m	465,00	V	
2419	<u>Open verhardingen</u>				
241910	Aanbrengen straatlaag, dik 0,05 m.	m2	705,00	V	
241920	Aanbrengen grasbetontegels 400x400/600x120 mm. (hoofdvoetpad)	m2	335,00	V	
241930	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm. (calamiteitenpad)	m2	370,00	V	
25	TERREININRICHTING				
251	HEKWERKEN				
2511	<u>Terreinafscheiding 2 m</u>				
251110	Aanbrengen staalmathekwerk, h 2,00 m.	m	1.740,00	V	
251120	Aanbrengen draaipoort dubbel 2620 mm.	st	1,00	V	
251130	Aanbrengen draaipoort dubbel 3120 mm.	st	1,00	V	
251140	Aanbrengen draaipoort dubbel 4120 mm.	st	1,00	V	
251150	Aanbrengen draaipoort dubbel 7035 mm.	st	2,00	V	
251160	Aanbrengen draaipoort enkel 1080 mm.	st	10,00	V	
251170	Aanbrengen draaipoort enkel 2080 mm.	st	1,00	V	
2515	<u>Ballenvanger 5 m</u>				
251510	Aanbrengen hekwerk ballenvanger, h 5,00 m.	m	480,00	V	
251520	Aanbrengen hekwerk ballenvanger, h 5,00 m in zijhek.	m	120,00	V	
2516	<u>Veldafscheiding 1 m</u>				
251610	Aanbrengen leunhekwerk, h 1,00 m.	m	1.805,00	V	
251620	Aanbrengen draaipoort dubbel 2000 mm.	st	6,00	V	
26	BEMALING				
261	OPEN BEMALINGEN				
261010	Opstellen bemalingsadvies t.b.v. open bemaling.	EUR		N	
261020	Aanbrengen, instandhouden\ verw. open bemaling.	m	887,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261030	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
3	SPORTPARK DE VELDPPOST - OPENBAAR				
31	GRONDWERK				
310010	Treffen maatregelen t.b.v. ontwatering werkterrein.	EUR		N	
311	GROND ONTGRAVEN				
3111	<u>Uit cunet rijweg en parkeerterrein</u>				
311110	Grond ontgraven uit cunet parkeerterrein.	m3	365,00	V	
311120	Verwijderen teervrije zanderige funderingslaag. (Parkeerterrein)	m2	470,00	V	
311130	Verwijderen teervrije zanderige funderingslaag. (Atletiekbaan / rijbaan)	m2	530,00	V	
311140	Grond ontgraven uit cunet noodweg	m3	20,00	V	
311150	Grond ontgraven uit cunet ontsluitingsweg.	m3	695,00	V	
311160	Grond ontgraven uit cunet inritten.	m3	210,00	V	
3112	<u>Uit cunet fiets-en voetpaden en langsparkeren</u>				
311210	Grond ontgraven uit cunet fietspad atletiekbaan.	m3	180,00	V	
311220	Grond ontgraven uit cunet voetpad atletiekbaan.	m3	12,00	V	
311230	Grond ontgraven uit cunet langsparkeervakken.	m3	1.700,00	V	
311240	Grond ontgraven cunet fiets- en voetpad bocht.	m3	210,00	V	
311250	Grond ontgraven cunet fietspad sportschool.	m3	550,00	V	
311260	Grond ontgraven cunet fietspad Groene As	m3	3.630,00	V	
311270	Grond ontgraven uit berm	m3	290,00	V	
3113	<u>Uit sleuf leidingen</u>				
311310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.DT-riool en UO2.	m3	900,00	V	
311320	Verwijderen teervrije zanderige funderingslaag.	m2	1.150,00	V	
3114	<u>Uit sleuf kolkaansluitingen</u>				
311410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf kolkaansluitingen.	m	200,00	V	
3115	<u>Uit cunet t.b.v. groeiplaatsen</u>				
311510	Zand ontgraven cunet t.b.v. groenstrook parkeerterrein.	m3	1.125,00	V	
311520	Zand ontgraven cunet bomen fietsenstalling.	m3	105,00	V	
3116	<u>Paddenpoelen</u>				
311610	Grond ontgraven t.b.v. paddenpoelen	m3	5.930,00	V	
311620	Grond ontgraven uit overloop paddenpoelen.	m3	340,00	V	
3117	<u>Uit cunet duiker</u>				
311710	Grond ontgraven uit cunet (duiker)	m3	105,00	V	
311720	Grond ontgraven uit cunet (blokkenmat onderwater)	m3	60,00	V	
311730	Opschonen watergang.	m3	45,00	V	
311740	Grond ontgraven uit watergang	m3	130,00	V	
311750	Grond vervoeren naar verwerker.	m3	45,00	V	
3118	<u>Ontgraven asbesthoudende puinbaan</u>				
311810	Verwijderen teervrije funderingslaag. (asbesthoudend)	m2	860,00	V	
311820	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
3119	<u>Vervuilde grond</u>				
311910	Grond ontgraven cunet fietspad Groene As (vervuild)	m3	50,00	V	
311920	Grond ontgraven t.b.v. paddenpoelen (vervuild)	m3	50,00	V	
311930	Grond ontgraven t.b.v. landhoofd brug. (vervuild)	m3	5,00	V	
313	GROND VERWERKEN				
3131	<u>In sleuf leidingen</u>				
313110	Aanvullen sleuf DT-riool en UO2	m3	1.130,00	V	
3132	<u>In sleuf kolkaansluitingen</u>				
313210	Aanvullen sleuf kolkaansluitingen.	m	200,00	V	
3133	<u>In cunet rijweg en parkeerterrein</u>				
313310	Zand verwerken in cunet ontsluitingsweg.	m3	870,00	V	
313320	Zand verwerken in cunet inritten.	m3	185,00	V	
313330	Zand verwerken cunet rijstrook parkeerterrein..	m3	310,00	V	
3134	<u>In cunet fiets- en voetpaden en langsparkeren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313410	Zand verwerken in cunet fietspad.	m3	1.900,00	V	
313420	Zand verwerken in cunet voetpad.	m3	590,00	V	
313430	Zand verwerken in cunet langsparkeervakken.	m3	690,00	V	
313440	Zand verwerken in ophoging fietsenstalling	m3	95,00	V	
313450	Zand verwerken in cunet fietspad Groene As.	m3	2.520,00	V	
313460	Zand verwerken in cunet fietspad sportschool	m3	615,00	V	
3135	<u>In ophoging</u>				
313510	Grond verwerken in bermen fietspad Groene As.	m3	225,00	V	
313520	Grond verwerken in berm ontsluitingsweg.	m3	96,00	V	
313530	Grond verwerken in bermen fietsenstalling.	m3	40,00	V	
313540	Grond verwerken in ophoging grondwal weg.	m3	900,00	V	
313550	Grond verwerken in ophoging grondwal parkeert.	m3	35,00	V	
313560	Grond verwerken in ophoging grondwal groene as	m3	12.920,00	V	
313570	Grond verwerken in grondwal langs atletiekbaan	m3	15,00	V	
3136	<u>In groenvakken</u>				
313610	Grond verwerken in bomenvakken fietsenstalling (drainzand)	m3	15,00	V	
313620	Grond verwerken in bomenvakken fietsenstalling (bomengrond)	m3	105,00	V	
313630	Grond verwerken in bomenvakken parkeerterrein.	m3	1.130,00	V	
313640	Grond verwerken in groenvakken parkeerterrein.	m3	570,00	V	
313650	Grond verwerken in berm fietspad.	m3	520,00	V	
3137	<u>In cunet duiker</u>				
313710	Grond verwerken in ontgraving(duiker, grond)	m3	155,00	V	
313720	Grond verwerken in ontgraving(duiker, cunetzand)	m3	305,00	V	
313730	Grond verwerken in ontgraving(blokkenmat, cunetzand)	m3	45,00	V	
313740	Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat.	m2	110,00	V	
313750	Grond verwerken in watergang (duiker)	m3	155,00	V	
3138	<u>In ophoging (vervuild)</u>				
313810	Grond verwerken in ophoging grondwal groene as (vervuild)	m3	100,00	V	
3139	<u>In bermen</u>				
313910	Aanvullen bermen.	m2	150,00	V	
315	GROND BEWERKINGEN				
3151	<u>Profileren</u>				
315110	Profileren van oppervlakken grondwallen.	m2	6.155,00	V	
315120	Profileren van oppervlakken grondwal weg.	m2	2.600,00	V	
315130	Profileren van oppervlakken berm en talud weg.	m2	4.995,00	V	
32	LEIDINGWERKEN				
321	RIOLERING EN DRAINAGE				
3211	<u>Inspectieputten van beton</u>				
321110	Maken HWA inspectieput prefab betonelementen.	st	7,00	V	
321120	Maken HWA overstortput prefab betonelementen.	st	1,00	V	
321130	Aanbrengen putrand met deksel.	st	8,00	V	
321140	Leveren stellingen van beton.	st	8,00	V	
3212	<u>Inspectieputten van kunststof</u>				
321210	Aanbrengen inspectieput van kunststof.	st	1,00	V	
321220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00	V	
3213	<u>Uitstroombak</u>				
321310	Aanbrengen palen van naaldhout ø200 mm.	st	4,00	V	
321320	Aanbrengen uitstroombak van prefab beton.	st	1,00	V	
321330	Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat.	m2	4,00	V	
3214	<u>Leidingen HWA en drainage</u>				
321410	Aanbrengen DT-buis PP ø200 mm.	m	248,00	V	
321420	Aanbrengen DT-buis PP ø315 mm.	m	59,00	V	
321430	Aanbrengen PVC-buis ø315 mm.	m	8,00	V	
322	KOLKEN EN AANSLUITINGEN				
3221	<u>Kolken</u>				
322110	Aanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie. TBS STR 9402	st	22,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322120	Aanbrengen straatkolk beton/gietijzer combinatie. TBS STR 9742 GB2 Z7	st	72,00	V	
322130	Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer combinatie. TBS TRK 4718	st	1,00	V	
3222	<u>Inlaten t.b.v. kolken</u>				
322210	Aanbrengen T-stuk 160x200 mm.	st	8,00	V	
322220	Aanbrengen knevelinlaat 160x315 mm.	st	2,00	V	
3223	<u>Kolkaansluitingen</u>				
322310	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm.	m	200,00	V	
322320	Aanbrengen PVC ø125 mm bocht 45° mof-spie.	st	44,00	V	
322330	Aanbrengen PVC ø125 mm T-stuk 90° 3x mof.	st	9,00	V	
323	MANTELBUIZEN				
323010	Aanbrengen mantelbuis.	st	10,00	V	
323020	Aanbrengen mantelbuis.	st	2,00	V	
323030	Aanbrengen mantelbuis.	st	1,00	V	
33	WEGVERHARDINGEN				
331	VOET- EN FIETSPADEN				
3311	<u>Afwerken zandbed</u>				
331110	Afwerken zandbed.	m2	6.530,00	V	
3312	<u>Funderingslaag</u>				
331210	Aanbrengen ongebonden menggranulaat, dik 0,25 m.	m2	955,00	V	
3313	<u>Straatlaag</u>				
331310	Aanbrengen straatlaag dik 0,05 m.	m2	5.990,00	V	
3314	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
331410	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, rechten.	m	870,00	V	
331420	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, rechten met rug	m	2.055,00	V	
331430	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, bochten.	m	31,20	V	
331440	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, hoeken.	m	5,40	V	
331450	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm, hoeken met rug	m	1,80	V	
331460	Aanbrengen opsluitband 100x200 mm op fund.	m	30,00	V	
3315	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
331510	Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm boomk.	m	28,00	V	
331520	Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, boomk.	m	22,40	V	
3317	<u>Betontegels</u>				
331710	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm.	m2	2.165,00	V	
331720	Aanbrengen betontegels 300x300x70 mm.	m2	45,00	V	
331730	Aanbr. betontegels 300x300x70 mm, fietsenst.	m2	895,00	V	
331740	Aanbr. betontegels 300x300x70 mm, fietspad	m2	2.570,00	V	
331750	Aanbrengen lengtemarkering in fietspad.	m	890,00	V	
331760	Aanbrengen lengtemarkering in fietsenstalling.	m	327,00	V	
331770	Aanbr. betontegels 300x300x70 mm, fietspad.	m2	93,00	V	
331780	Aanbr. betontegels 150x300x70 mm, inritten.	m2	25,00	V	
331790	Aanbr. betontegels 150x300x70 mm, inritten.	m2	15,00	V	
331800	Aanbr. betontegels 150x300x70 mm, inritten.	m2	175,00	V	
331810	Aanbr. betontegels 300x300x70 mm, inrit.	m2	5,00	V	
331820	Aanbrengen verkeerstegel driehoeksmarkering	st	11,00	V	
3319	<u>Asfaltverharding</u>				
331910	Aanbrengen AC 22 base OL-B, dikte 60 mm.	ton	125,00	V	
331920	Aanbrengen AC 11 surf DL-B rood, dikte 30 mm.	ton	62,00	V	
332	VOET- EN FIETSPADEN GROENE AS				
3321	<u>Afwerken zandbed</u>				
332110	Afwerken zandbed fietspad.	m2	4.205,00	V	
3322	<u>Funderingslaag</u>				
332210	Aanbrengen ongebonden menggranulaat, dik 0,25 m.	m2	4.205,00	V	
3323	<u>Asfaltverharding</u>				
332310	Aanbrengen AC 22 base OL-B, dikte 60 mm.	ton	568,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332320	Aanbrengen AC 11 surf DL-B rood, dikte 30 mm.	ton	276,00	V	
333	PARKEERTERREIN				
3331	<u>Afwerken zandbed</u>				
333110	Afwerken zandbed onder funderingslaag.	m2	4.135,00	V	
3332	<u>Funderingslagen</u>				
333210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	2.655,00	V	
333220	Aanbrengen grastegelfundatie, dik 0,25 m.	m2	2.450,00	V	
333230	Aanbrengen grastegelsubstraat, dik 0,05 m.	m2	2.450,00	V	
3333	<u>Straatlaag</u>				
333310	Aanbrengen straatlaag dik 0,05 m.	m2	4.135,00	V	
3334	<u>Trottoirbanden</u>				
333410	Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, fund.	m	910,00	V	
333420	Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, fund.	m	20,30	V	
333430	Aanbrengen trottoirb. 130/150x250 mm, fund.	m	98,00	V	
333440	Aanbr. trottoirverloopb. 130/150x250 mm, fund	m	8,00	V	
3337	<u>Betonstraatstenen</u>				
333710	Aanbrengen betonstraatstenen rijweg, b 1,5-3 m.	m2	1.435,00	V	
333720	Aanbrengen betonstraatstenen rijweg, b >3 m.	m2	825,00	V	
333730	Aanbrengen betonstraatstenen, parkeervak.	m2	150,00	V	
333740	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	6,00	V	
333750	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	46,00	V	
333760	Aanbrengen betonstraatstenen puntstuk wit.	m2	3,00	V	
333770	Aanbrengen betonstraatstenen, 3 strekken rondom grasbetontegels.	m2	370,00	V	
3338	<u>Open verhardingen</u>				
333810	Aanbrengen straatlaag, dik 0,05 m.	m2	1.950,00	V	
333820	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm. (parkeerterrein en calamiteitenpad)	m2	1.950,00	V	
333880	Aanbrengen markering grasbetontegels	st	390,00	V	
334	LANGSPARKEERVAKKEN				
3341	<u>Afwerken zandbed</u>				
334110	Afwerken zandbed.	m2	1.255,00	V	
3342	<u>Grastegelfundatie en grassubstraat</u>				
334210	Aanbrengen grastegelfundatie, dik 0,25 m.	m2	1.240,00	V	
334220	Aanbrengen grastegelsubstraat, dik 0,05 m.	m2	1.105,00	V	
3344	<u>Trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
334410	Aanbrengen trottoirb. 180/200x250 mm, fund.	m	845,00	V	
334420	Aanbrengen trottoirb. 180/200x250 mm, hoekst.	m	35,20	V	
334430	Aanbrengen trottoirverloopb. 180/200x250 -> naar maaiveld.	m	7,00	V	
3345	<u>Inritbanden</u>				
334510	Aanbrengen inritbanden van beton 800x250x500 mm.	m	45,00	V	
3347	<u>Open verhardingen</u>				
334720	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm. langsparkeervakken.	m2	865,00	V	
334730	Aanbrengen markering grasbetontegels	m	57,50	V	
3348	<u>Betonstraatstenen</u>				
334810	Aanbrengen, 2 streklagen bss kf.	m	1.160,00	V	
335	ONTSLUITINGSWEG				
3351	<u>Afwerken zandbed</u>				
335110	Afwerken zandbed onder funderingslaag.	m2	1.000,00	V	
3352	<u>Funderingslaag</u>				
335210	Loswoelen ongebonden fundering	m2	150,00	V	
335220	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	65,00	V	
335230	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	670,00	V	
335240	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	330,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3353	<u>Straatlaag</u>				
335310	Aanbrengen straatlaag.	m2	745,00	V	
3354	<u>Opsluitbanden</u>				
335410	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm, recht.	m	70,00	V	
335420	Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm, recht.	m	155,00	V	
3355	<u>Trottoirbanden</u>				
335510	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 x 250 mm	m	825,00	V	
335520	Aanbrengen betonbanden van beton 170x200mm en 180/200 x 250 -> 17/20 inritverloopband	m	4,00	V	
335530	Lev. en aanbr. inritband 800x500x180 mm, specie.	m	45,00	V	
3356	<u>Betonstraatstenen</u>				
335610	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	731,00	V	
3357	<u>Voorbereidend werk asfaltverharding</u>				
335710	Ruwen oppervlak van asfalt.	m2	5.191,00	V	
335720	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	5.191,00	V	
3358	<u>Asfalt deklaag</u>				
335810	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	5.191,00	V	
335820	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	512,10	V	
335830	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	265,00	V	
335840	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	265,00	V	
335850	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	26,50	V	
3359	<u>Asfalt tussen en onderlagen</u>				
335910	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	1.650,00	V	
335920	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	165,00	V	
335930	Aanbrengen van een uitvullaag AC 22	ton	290,00	V	
335940	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton nabij hangduiker.	ton	135,85	V	
335950	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ter hoogte van reparatievak bij kruispunt sloterweg	ton	4,88	V	
335960	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ter hoogte van riooldoorsteek nabij ingang sportpark	ton	9,75	V	
335970	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ter hoogte van de nieuw aan te brengen drempel	ton	15,00	V	
335980	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	60,00	V	
335990	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton ter hoogte van de nieuw aan te brengen drempel	ton	9,00	V	
34	OEVERWERKEN				
341	BESCHOEIINGEN				
3411	<u>Aanbrengen beschoeiing watergang</u>				
341110	Aanbrengen beschoeiing type langs watergang.	m	6,00	V	
341120	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	8,00	V	
3412	<u>Aanbrengen beschoeiing paddenpoelen</u>				
341210	Aanbrengen beschoeiing type langs paddenpoelen.	m	427,00	V	
341220	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	600,00	V	
342	VLONDER				
3421	<u>Fundering</u>				
342110	Aanbrengen paal van kunststof KLP®.	st	42,00	V	
342120	Aanbrengen kespen van kunststof KLP®.	st	84,00	V	
3422	<u>Vlonder 1</u>				
342210	Aanbrengen liggers KLP® vlonder 1.	EUR		N	
342220	Aanbrengen dekplanken KLP® vlonder 1.	EUR		N	
3423	<u>Vlonder 2</u>				
342310	Aanbrengen liggers KLP® vlonder 2.	EUR		N	
342320	Aanbrengen dekplanken KLP® vlonder 2.	EUR		N	
3424	<u>Vlonder 3</u>				
342410	Aanbrengen liggers KLP® vlonder 3.	EUR		N	
342420	Aanbrengen dekplanken KLP® vlonder 3.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3425	<u>Vlonder 4</u>				
342510	Aanbrengen liggers KLP® vlonder 4.	EUR		N	
342520	Aanbrengen dekplanken KLP® vlonder 4.	EUR		N	
3426	<u>Afdichtingsplanken</u>				
342610	Aanbrengen afdichtingsplank vlonder 1 en 2.	st	4,00	V	
342620	Aanbrengen afdichtingsplank vlonder 3 en 4.	st	4,00	V	
343	FAUNATUNNEL				
343010	Aanbrengen faunatunnel klein, lengte 7,00 m.	st	1,00	N	
343020	Aanbrengen faunatunnel klein, lengte 5,00 m.	st	1,00	N	
343030	Aanbrengen fauna uitstapplaatsen	st	4,00	V	
37	TERREININRICHTING				
3701	<u>Verkeersborden</u>				
370110	Aanbrengen verkeersborden, afmeting type 1.	st	12,00	V	
370120	Aanbrengen verkeersbordpalen, lengte 3,6 m in verharding.	st	7,00	V	
370130	Aanbrengen verkeersbordpalen, lengte 3,6 m in maaiveld.	st	3,00	V	
3702	<u>Wegmarkering</u>				
370210	Aanbrengen thermoplastisch materiaal, streep 0,10.	km	1,35	V	
370220	Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in m.	m	35,00	V	
370230	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	14,50	V	
370240	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	25,00	V	
370250	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	3,00	V	
3703	<u>Fietsparkeren</u>				
370310	Aanbrengen fietsleunhek.	st	117,00	V	
3704	<u>Hondenlosloopgebied</u>				
370410	Aanbrengen paal + bord t.b.v. honden losloopgebied	st	2,00	V	
38	OPENBARE VERLICHTING				
382	MANTELBUIZEN				
382010	Aanbr. geribbelde kabelbuis PVC 63mm 4,0m.	m	4,00	V	
382020	Aanbr. geribbelde kabelbuis PVC 63mm 5,0m.	m	25,00	V	
382030	Aanbr. geribbelde kabelbuis PVC 63mm 7,0m.	m	7,00	V	
382040	Aanbr. geribbelde kabelbuis PVC 63mm 8,0m.	m	8,00	V	
382050	Aanbr. geribbelde kabelbuis PVC 63mm 12,0m.	m	12,00	V	
382060	Aanbr. geribbelde kabelbuis PVC 63mm 13,0m.	m	26,00	V	
382070	Aanbr. geribbelde kabelbuis PVC 63mm 17,0m.	m	238,00	V	
382080	Aanbrengen stalen buis (sleufloos) 100mm d.m.v. boren.	m	30,00	V	
383	KABEL WERKZAAMHEDEN				
3831	<u>AANBRENGEN / VERWIJDEREN KABELS</u>				
383110	Aanbrengen energiegrondkabel 4x2,5 mm²	m	840,00	V	
383120	Aanbrengen energiegrondkabel 4x10 mm²	m	1.660,00	V	
383130	Verwijderen grondkabel tot 1 kg/m.	m	1.450,00	V	
3832	<u>MAKEN MOFFEN</u>				
383210	Aanbrengen VM in energiegrondkabel	st	1,00	V	
383220	Aanbrengen EAM in energiegrondkabel - Eindaftakmof	st	2,00	V	
383230	Aanbrengen AM in energiegrondkabel	st	67,00	V	
383240	Aanbrengen DAM in energiegrondkabel - Dubbele aftakmof	st	4,00	V	
383250	Aanbrengen DEAM in energiegrondkabel - Dubbele eindaftakmof	st	1,00	V	
383260	Toeslag monteren aarding in mof	st	3,00	V	
384	VERLICHTINGSOBJECTEN				
3841	<u>Verwijderen verlichtingsobject</u>				
384110	Verwijderen verlichtingsobject, lph <= 5m	st	6,00	V	
384120	Verwijderen verlichtingsobject, 8 < lph <= 12m	st	20,00	V	
3842	<u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>				
384210	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4,0m PT	st	5,00	V	
384220	Aanbrengen verlichtingsobject lph 5,0m EU	st	17,00	V	
384230	Aanbrengen verlichtingsobject lph 7,5m EU	st	49,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
384240	Aanbrengen verlichtingsobject lph 7,5m DU	st	12,00	V	
385	LEVEREN MATERIALEN				
3851	<u>Masten</u>				
385110	Leveren mast L001	st	5,00	V	
385120	Leveren mast L004	st	17,00	V	
385130	Leveren mast L015 EU	st	49,00	V	
385140	Leveren mast L015 DU	st	12,00	V	
3852	<u>Armaturen</u>				
385210	Leveren armatuur A001	st	5,00	V	
385220	Leveren armatuur A006	st	5,00	V	
385230	Leveren armatuur A012	st	30,00	V	
385240	Leveren armatuur A014	st	43,00	V	
3853	<u>Lichtmast aansluitvoorzieningen</u>				
385310	Leveren aansluitvoorziening 1 zekering, LS-94S, 5L2409	st	71,00	V	
385320	Leveren aansluitvoorziening 2 zekeringen, LS-94XL, 5L0409	st	12,00	V	
3854	<u>Moffen</u>				
385410	Leveren Pers-wikkelmof	st	75,00	V	
3855	<u>Kabels</u>				
385510	Leveren grondkabel YMeKasz OV 4x2,5 mm ²	m	950,00	V	
385520	Leveren grondkabel YMeKasz OV 4x10 mm ²	m	1.750,00	V	
3856	<u>REVISIE</u>				
385610	Aanleveren revisietekeningen.	EUR		N	
3857	<u>AANSLUITINGEN</u>				
385710	Invoeren en aansluiten kabel 3/4x10mm ² in verdeelkast	st	4,00	V	
385730	Aanbrengen aardingsvoorziening <=1,5 Ohm	st	4,00	V	
3858	<u>CONTROLE</u>				
385810	Inspecteren schakel- en verdeelinrichting.	st	4,00	V	
385820	Installatie keuring OV kabel/groep NEN1010 of NEN3140 (door derden).	st	4,00	V	
386	MAAIVELDWERKZAAMHEDEN OV-TRACE				
386010	Opbreken betontegels - voetpad	m2	230,00	V	
386020	Opbreken betontegels - fietspad	m2	10,00	V	
386030	Afwerken zandbed.	m2	240,00	V	
386040	Aanbrengen betontegels - voetpad	m2	230,00	V	
386050	Aanbrengen betontegels - fietspad	m2	10,00	V	
39	BEMALING				
391	BRONBEMALING				
391010	Opstellen bemalingsadvies t.b.v. bronbemaling.	EUR		N	
391020	Aanbrengen, instandhouden\ verw. bronbemaling.	m	307,00	V	
391030	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
4	GROND TRANSPORT				
410	VERVOEREN OP HET WERK				
410010	Zand vervoeren op het werk	m3	12.434,00	V	
410020	Grond vervoeren op het werk	m3	15.397,00	V	
410030	Grond vervoeren op het werk (vervuild)	m3	100,00	V	
420	AFVOEREN				
420010	Zand afvoeren	m3	1.946,00	V	
420020	Zanderige klei afvoeren (vervuild)	m3	5,00	V	
5	GROENVOORZIENINGEN				
501	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5010	<u>Bemesting plantvakken en bomen</u>				
501010	Bemesten beplantingsvak.	m2	19.600,00	V	
502	BOMEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
502020	Planten bomen (RAW-bestek).	st	463,00	V	
502030	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR		N	
502040	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	1.500,00	V	
502050	Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	500,00	V	
502060	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplant werkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
502070	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	500,00	V	
502080	Inboeten bomen (nazorg).	EUR		N	
502090	Toepassen stamommanteling.	st	44,00	V	
503	SOLITAIRE HEESTERS				
503020	Planten van solitaire heesters (RAW-bestek).	st	109,00	V	
503030	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR		N	
503040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplant werkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
503050	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR		N	
504	SIERPLANTSOEN / HEESTERS				
5041	<u>Sortiment 1</u>				
504120	Planten van sierplantsoen sorti 1 (RAW-bestek).	st	7.574,00	V	
504130	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR		N	
504140	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplant werkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
504150	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR		N	
5042	<u>Sortiment 2</u>				
504220	Planten van sierplantsoen sorti 2 (RAW-bestek).	st	10.437,00	V	
504230	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR		N	
504240	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplant werkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
504250	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR		N	
5043	<u>Sortiment 3</u>				
504320	Planten van sierplantsoen sorti 3 (RAW-bestek).	st	3.954,00	V	
504330	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR		N	
504340	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplant werkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
504350	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR		N	
505	HAGEN				
505020	Planten van haagplantsoen (RAW-bestek).	st	1.351,00	V	
505030	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR		N	
505040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplant werkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
505050	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR		N	
506	BOSPLANTSOEN				
506020	Planten van bosplantsoen (RAW-bestek).	st	9.901,00	V	
506030	Leveren plantmateriaal (RAW-bestek).	EUR		N	
506040	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplant werkzaamheden (RAW-bestek).	EUR		N	
506050	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR		N	
507	GRASSEN / KRUIDEN				
5071	<u>Intensief gras</u>				
507110	Zaaien: kruiden (extensief)	are	222,00	V	
5072	<u>Extensief kruiden</u>				
507220	Zaaien: kruiden (extensief)	are	144,00	V	
5073	<u>Specifiek, gebiedseigen mengsel</u>				
507310	Zaaien; specifiek gebiedseigen mengsel	are	271,00	V	
6	KUNSTWERKEN				
61	BRUGGEN				
611	ENGINEERING				
611010	Engineering fietsbruggen DO (2 stuks)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611020	Engineering fietsbruggen UO (2 stuks)	EUR		N	
611030	Leveren as-built documenten	EUR		N	
612	LANDHOOFDEN				
612010	Aanbrengen betonnen landhoofd	m3	16,00	V	
612030	Leveren en aanbrengen wapening t.b.v. landhoofd	kg	3.600,00	V	
613	STAALCONSTRUCTIE DEK				
613010	Leveren constructiestaal	kg	8.950,00	V	
613020	Leveren overige materialen	EUR		N	
613030	Maken en samenstellen staalconstructie	EUR		N	
614	LEUNINGWERK				
614010	Leveren constructiestaal (brug)	kg	4.690,00	V	
614020	Leveren constructiestaal (landhoofd)	kg	1.030,00	V	
614030	Maken en samenstellen staalconstructie (brug)	st	4,00	V	
614040	Maken en samenstellen staalconstructie (landhoofd)	st	4,00	V	
614050	Vervaardigen houten regel t.b.v. brugleuning	m	55,00	V	
615	COMPOSIT DEKPLANKEN				
615010	Leveren dekplanken composiet	m2	72,00	V	
615020	Aanbrengen brugdek van liggers met composiet dekplanken.	m2	72,00	V	
615030	Aanbrengen slijtlaag	m2	72,00	V	
616	CONSERVERING				
616010	Aanbrengen conserveringssysteem	m2	152,00	V	
617	TRANSPORT EN MONTAGE				
617010	Transporteren brug	EUR		N	
617020	Monteren brug	EUR		N	
617030	Aanbrengen leuningen op brugdek	m	47,00	V	
617040	Aanbrengen leuning op betonnen landhoofd	m	8,00	V	
618	DAMPLANKEN				
618010	Aanbrengen stalen damwand.	m	16,20	V	
618020	Aanbrengen kunststof damwand.	m	44,80	V	
619	FUNDATIEPALEN				
619010	Stalen buispaal Ø324/394	st	16,00	V	
62	DUIKER				
620010	Aanbrengen prefab koker elementen	m	20,09	V	
620020	Aanbrengen prefab kespen	m	46,00	V	
620030	Aanbrengen prefab taludbakken	st	2,00	V	
620040	Aanbrengen prefab stootplaten 1,00 x 4,00 x 0,35	st	12,00	V	
620050	Aanbrengen prefab stootplaten 1,00 x 2,00 x 0,35	st	10,00	V	
620060	Aanbr. grondverdringende in de grond gevormde betonnen paal; paaltype fundex 559/580 L= 21,150 m	m	516,00	V	
620070	Maatregelen t.b.v. opstelling van de boorstelling	EUR		N	
620080	Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat.	m2	85,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8101	<u>Inzetten werknemers</u>				
810110	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	80,00	V	
810120	Inzetten werknemer, landmeter.	uur	40,00	V	
8102	<u>Inzetten materieel</u>				
810210	Inzetten van een rupsgraafmachine, bakinhoud ten minste 2,5 m3.	uur	80,00	V	
810220	Inzetten van een rupsgraafmachine, bakinhoud ten minste 1,2 m3.	uur	40,00	V	
810230	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	V	
810240	Inzetten van een wiellader.	uur	80,00	V	
810250	Inzetten van een tractor met grondkar.	uur	40,00	V	
82	FLORA EN FAUNA				
820010	Opstellen Plan van aanpak FF uitvoeringsfase.	EUR		N	
83	REVISIE				
830010	Aanleveren revisietekeningen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Mobiliseren materieel.	EUR		N	
910040	CAR-verzekering.	EUR		N	
910050	WAM-verzekering.	EUR		N	
910060	Toepassen VISI-communicatie	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost Moederbestek Bouwcirculair	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost beregeningsinstallatie en installatie.	EUR	100.000,00	V	
950030	Stelpost levering prefab beton t.b.v. hangduiker	EUR	165.000,00	V	
950040	Stelpost acceptatiekosten	EUR	2.500,00	V	
950050	Stelpost aanbrengen peilbuizen	EUR	5.000,00	V	
950060	Stelpost aanbrengen pompput	EUR	15.000,00	V	
950070	Stelpost aanvragen vergunningen	EUR	5.000,00	V	
950080	Stelpost voorzieningen marters	EUR	5.000,00	V	
950090	Bemonstering van grondwater	EUR	1.500,00	V	
950100	Stelpost t.b.v. reinigen en palleteren vrijgekomen herbruikbare materialen	EUR	2.500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				