

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

BESTEKNR. 24-007

d.d. 01 april 2025

Bestek behorende bij aanbestedingsleidraad 24-007 Inrichten Sportpark de Veldpost

1. ALGEMEEN**01 OPDRACHTGEVER**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 DIRECTIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 LOCATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 BETTER PERFORMANCE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

09 CIRCULARITEIT

Geen wijzigingen of aanvullingen.

10 BOETEBEPALINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

11 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Geen wijzigingen of aanvullingen.

12 EMVI BELOFTEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

13 VCA

Geen wijzigingen of aanvullingen.

14 SANERING

Geen wijzigingen of aanvullingen..

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn gewijzigd:

- Plantlijst

05 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 INFORMATIE ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 WET NATUURBESCHERMING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
2							SPORTPARK DE VELDPOST - VERENIGING			
23							SPORTVELDEN			
238							Bestekspost 238 wordt toegevoegd.			
238							ONDERHOUD (SPORT)VELDEN NATUURGRAS			
2381							Bestekspost 2381 wordt toegevoegd.			
2381							<u>Nazorg/onderhoud (sport)velden natuurgras (1 jaar)</u> Tijdstip van onderhoud in overleg met directie/ toezicht groen.			
238110							Bestekspost 238110 wordt toegevoegd.			
238110	512503						Maaien grasveld. Situering: (sport)velden van natuurgras Betreft: eerste maaibeurt Totaal: 43700m² Aantal percelen: Zie tekening 2024-020-037 t/m 48 Standaard beheer Grasveldtype: gazon - (sport)velden Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Betreft de eerste maaibeurt na zaaien 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	437,00 V	
		2								
			2							
				1						
					5					
						1				
238120							Bestekspost 238120 wordt toegevoegd.			
238120	512503						Maaien grasveld. Situering: (sport)velden van natuurgras Betreft: vervolg maaibeurten Totaal: 43700m² Aantal percelen: Zie tekening 2024-020-037 t/m 48 Standaard beheer Grasveldtype: gazon - (sport)velden Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	11.362,00 V	
		2								
			2							
				1						
					1					
						1				
238130							Bestekspost 238130 wordt toegevoegd.			
238130	513411						Rollen sportveld. Situering: (sport)velden van natuurgras Totaal: 43700m² Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en)	are	874,00 V	
		2								
			1							
				1						
238140							Bestekspost 238140 wordt toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
238140	513412						Slepen sportveld. Situering: (sport)velden van natuurgras Totaal: 43700m² Aantal percelen: Zie tekening 2024-020-037 t/m 48 Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en)	are	874,00	V
238150							Bestekspost 238150 wordt toegevoegd.			
238150	513413						Beluchten sportveld. Situering: (sport)velden van natuurgras Totaal: 43700m² Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm Gerekend is met 2 beurt(en)	are	874,00	V
238160							Bestekspost 238160 wordt toegevoegd.			
238160	510206						Bemesten grasveld. Situering: (sport)velden van natuurgras Totaal: 43700m² Aantal giften: 4 Aantal percelen: Zie tekening 2024-020-037 t/m 48 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld Meststoffen conform bijlage: Renovatie Schema Nieuwe Aanleg Sportvelden Hoeveelheid: gemiddeld 4,75 kg per 100 m2	are	1.748,00	V
238170							Bestekspost 238170 wordt toegevoegd.			
238170	513301						Beregenen sportvelden. Situering: (sport)velden van natuurgras Betreft sportveld aangebracht volgens postgroep 231 Totaal: 9000m² Aantal percelen: Zie tekening 2024-020-037 t/m 48 Gerekend is met 12 keer watergeven Water op te pompen uit open water uit naast gelegen watergang (Kagertocht) Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 232110 Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 12 keer	are	1.080,00	V
238180							Bestekspost 238180 wordt toegevoegd.			
238180	513304						Bedienen beregeningsinstallatie. Betreft: beregeing volgens bestekspost 238170 Frequentie: 12 keer	keer	12,00	V
3							SPORTPARK DE VELDPOST - OPENBAAR			
33							WEGVERHARDINGEN			
335							ONTSLUITINGSWEG			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3355							Trottoirbanden			
335530							Bestekspost gewijzigd: - Profiel inritbanden aangepast - Hoeveelheden aangepast			
335530	831306						Aanbrengen inritbanden van beton.	m	45,00	V
		9					Situering: t.p.v. inritten aan de Veldpost			
							In cementspecie aanbrengen op fundering en	m3		0,90 L
							voorzien van steunrug van stampbeton	m3		0,69 L
			9				Profiel 800 x 500 x 180 mm	st		90,00 I
				2			Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st		84,00 L
					9		Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st		3,00 L
							Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st		3,00 L
							Kleur: Hardsteen 026			
							Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g.			
							Leveren op plaats van verwerking			

3. BEPALINGEN

00 GEEN WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN.