

**WE
MAKE
IDEAS
WORK**

Nota van inlichtingen
1881006-2014
Onderhoud bruggen Spaarnwoude
Brug 155

Recreatieschap Spaarnwoude

17 juli 2014



BILFINGER

TEBODIN



BILFINGER

Opdrachtgever: **Recreatieschap Spaarnwoude**
Project: **Onderhoud bruggen Spaarnwoude, brug 155**

Nota van inlichtingen 1881006-2014

Onderhoud bruggen Spaarnwoude, brug 155

Tebodin



Tebodin Netherlands B.V.

Parlevinkerstraat 29
1951 AR Velsen-Noord
Postbus 43
1950 AA Velsen-Noord

Auteur: K. Aygun
- Telefoon: 0251 26 24 53
- E-mail: k.aygun@tebodin.com

17 juli 2014
Ordernummer: T46706.00
Documentnummer: 1881006-2014
Revisie: 0

Ordernummer: T46706.00
Documentnummer: 1881006-2014
Revisie: 0
17 juli 2014
Pagina 2 / 4

				
0	17-07-2014	Eerste uitgave	K. Aygun	B. Ligthart
Rev.	Datum	Omschrijving	Opsteller	Gecontroleerd

€ Copyright Tebodin

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

WIJZIGINGEN

Algemeen:

- Opdrachtgever: Coating "RAL 7024" tbv staalwerk dient te worden gewijzigd naar "RAL 7006".
Antwoord: Kleur coating wordt gewijzigd in tekeningen en werkomschrijving.
- Opdrachtgever: Materiaalkeuze houtwerk leuning "Azobé" dient te worden gewijzigd naar "Bilinga".
Antwoord: Materiaal leuning wordt gewijzigd in tekeningen en werkomschrijving.
- Opmerking: De tekeningen en de werkomschrijving spreken elkaar tegen wat de dikte van de dekdelen aangaat. Kunt u aangeven of het 50 of 70mm is?
Antwoord: De dekdelen hebben een dikte van 70mm. De werkomschrijving wordt gewijzigd.
- Opmerking: De oplossing om de stalen buispalen onder water te bevestigen met de stalen HE ligger is in mijn inzien moeilijk uitvoerbaar en niet makkelijk te controleren op kwaliteit. Zouden de drie bestaande palen niet voldoende moeten zijn?
Antwoord: We hebben er over nagedacht. Wij zijn van mening dat het voorgestelde ontwerp wel uitvoerbaar is. De drie palen zijn niet meer voldoende omdat de belastingsklasse van de brug omhoog gaat.

Hoofdstuk 1:

- Opmerking: Paragraaf 1.4; Volgens de werkomschrijving wordt de openbare aanbesteding gehouden op maandag 28 augustus 2014. Echter, 28 augustus 2014 valt op een donderdag. Is de datum of de dag juist?
Antwoord: De datum is juist. De dag wordt gewijzigd in de werkomschrijving.

Hoofdstuk 2:

- Opmerking: Paragraaf 2.2; Tijdsbepaling, gezien de hoeveelheid werk lijkt mij dat deze data niet klopt. Een ruwe schatting is toch wel een maand of 2.
Antwoord: De aanbesteding is 28 augustus. In verband met de openbare aanbesteding en alcatel arrest kunnen wij gunnen op 18 september. Uitgangspunt uitvoering is circa 6 weken. Dat betekent dat de uitvoering gereed moet zijn op 31 oktober. In de werkomschrijving staat 20 oktober. Werkomschrijving wordt gewijzigd.

Hoofdstuk 3:

- Opmerking: Afvoeren TEERhoudend asfalt; De EVOA-regeling van juli 2007 maakt het mogelijk om teerhoudend asfalt vanuit Nederland te exporteren en onbewerkt toe te passen in andere EU-landen. Een dergelijke verwerking (export) vindt de Nederlandse overheid volstrekt onvoldoende maar voldoet helaas formeel wel aan de door u opgestelde omschrijving in de betreffende bestekspost. Wij gaan ervan uit dat u hier geen voorstander van bent.
Antwoord: Wij staan achter het feit dat teerhoudend asfalt conform het beleid van de Nederlandse overheid moet worden afgevoerd. Wij zijn geen voorstander van export van teerhoudende asfaltstoffen. De thermische reiniging van teerhoudend asfalt dient binnen Nederland te gebeuren. De werkomschrijving wordt gewijzigd.
- Opdrachtgever: De klempalen worden om en om op de basralocus palen gelast. Wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat de bestaande palen veel van elkaar afwijken, is het toegestaan om de klempalen aan een zijde te lassen.
Antwoord: Opmerking wordt gewijzigd in de werkomschrijving.

Hoofdstuk 4:

Geen wijzigingen

Hoofdstuk 5:

Geen wijzigingen

Hoofdstuk 6:

Geen wijzigingen

Gewijzigde tekeningen:

- 1344155.1;
- 1344155.2;
- 1344155.3.

