

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk: 24-286-WXV

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

**02 Directie**

**03 Locatie**

**04 Algemene beschrijving**

**05 Tijdsbepaling**

**06 Onderhoudstermijn**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

## 01 Tekeningen

De volgende tekeningen zijn toegevoegd aan de nota.

| Nummer:          | Omschrijving:          | Datum:        |
|------------------|------------------------|---------------|
| 23-269-WXV-DO-NS | Nieuwe situatie Korbis | 09 april 2025 |
| 24-286-WXV-DO-BS | Bestaande situatie ASW | 09 april 2025 |

De tekeningen zijn met de grootste zorg opgesteld en gecontroleerd. De aannemer dient altijd echter zelf de maatvoering/uitzetwerk te controleren, zodat het zeker is dat de nieuwe situatie volgens plan kan worden aangebracht en dat het veld / de velden voldoen aan de daaraan gestelde normen.

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

## 04 Bijlagen

Bij deze nota van inlichtingen zijn de volgende bijgevoegd

- Stantec AP04 onderzoeken veld 2 11 december 2024
- MOL A9732.ASW.veld2.sporttech.v2def.pdf
- MOL A9534 AP04 onderzoek Korbis

## 2.2 Nadere beschrijving

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 120040                      |                                   |                                   | Post is gewijzigd<br>Eenheid resultaatsverplichting is omgezet van EUR naar<br>uur.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 120040                      | 621699                            |                                   | Inzetten verkeersregelaar<br>Betreft het tijdens de werkzaamheden het naar inzicht<br>van de aannemer inzetten van een verkeersregelaar.<br>Inzet vermelden in het werkplan conform bestekspost<br>000050<br>Betreft door Stichting verkeersregelaars Nederland<br>(SVNL) gecertificeerde verkeersregelaar met VCA*<br>certificaat.                                                                                                                                                     | uur          | 40,00                                      | V                                |
| 311080                      |                                   |                                   | Post is gewijzigd<br>Post is aangepast n.a.v. nota, aannemer wordt geen<br>eigenaar meer, en mag zelf bepalen naar welke<br>stortlocatie de niet-reinigbare grond vervoerd wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 311080                      | 220201                            |                                   | Grond vervoeren.<br>Betreft het afvoeren van verontreinigde grond naar<br>erkend verwerker<br>Grondsoort: SBR houdende grond, niet toepasbaar<br>1. Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens besteksposten<br>311010, 311020<br>.9. Vervoeren naar erkend verwerker<br>Post wordt geacht inclusief vervoer- en acceptatiekosten<br>te zijn.<br>.4. Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van<br>vervoer                                                                           | m3           | 200,00                                     | V                                |
| 316                         |                                   |                                   | <b>Milieukundige aspecten</b><br>Aannemer dient in zijn VG plan uitvoeringsfase te<br>bepalen volgens welke veiligheidsklasse er moet<br>worden gewerkt, volgens de rapportage van Stantec zou<br>dit moeten zijn basisklasse, maar u bepaald de<br>definitieve veiligheidsklasse.<br>Een en ander op basis van bijgevoegde rapporten van<br>Stantec 327101381.r01<br>11 december 2024<br>BRL 6000 begeleiding wordt gedaan door een externe<br>nader te bepalen professionele partij . |              |                                            |                                  |
| 316010                      | 170101                            |                                   | Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.<br>1. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Zie<br>rapportage Ingenieursbureau Stantec 327101381.r01<br>11 december 2024<br>.9. Veiligheidsklasse: definitief te bepalen door de<br>aannemer, voorlopig bepaald op: basisklasse.                                                                                                                                                                                                   | EUR          |                                            | N                                |
| 316020                      | 170199                            |                                   | Overige BRL 7000 werkzaamheden<br>Op deze post kunt u alle overige volgens uw inzicht<br>benodigde BRL 7000 werkzaamheden afprijzen.<br>Waaronder o.a. maar niet uitsluitend:<br>- Opstellen saneringsplan uitvoering<br>- Benodigd overleg met bevoegd gezag<br>- Opstellen VG plan uitvoeringsfase specifiek het deel<br>sanering.<br>- enz                                                                                                                                           | EUR          |                                            | N                                |
| 460100                      |                                   |                                   | Post is gewijzigd<br>Post is tekstueel aangepast en aangevuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 460100                      | 220101                            |                                   | Grond ontgraven uit depot<br>Betreft het na de keuring volgens bestekpost 460150<br>ontgraven van de volgens bestekpost 460090 in depot<br>verwerkte grond.<br>Grond afvoeren volgens bestekspost 460160<br>Grondsoort: Klei<br>1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het<br>theoretisch profiel van ontgraving                                                                                                                                                                                                                                                         | m3           | 1.740,00 V                                 |                                  |
| 460150                      | 224699                            |                                   | Uitvoeren partijkeuring<br>Betreft het organiseren en laten uitvoeren van een<br>partijkeuring volgens AP04 protocol 1001 op de volgens<br>bestekspost 460090 in depot verwerkte grond.<br>Incl. PFAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           | 1,00 V                                     |                                  |
| 460160                      | 220201                            |                                   | Grond vervoeren.<br>Betreft het afvoeren van de grond<br>Grondsoort: klei<br>1. Grond vrijgekomen bij bestekpost 460100<br>.3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond<br>Voor uw prijsvorming moet uit uitgaan van klasse<br>industrie volgens Bbk en op PFAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3           | 1.740,00 V                                 |                                  |
| 521030                      |                                   |                                   | Post is gewijzigd<br>Waar geschreven stond dat er een Proplay Sport 23/150<br>geleverd moet worden is de bestekpost aangepast naar<br>4 opties ProPlay tussen de 17 en 23 mm dikte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 521030                      | 712204                            |                                   | Aanbrengen sporttechnische laag.<br>Betreft het leveren en aanbrengen van een ProPlay<br>shockpad van minimaal 17 en maximaal 23 mm. t.b.v.<br>veld 2<br>Situering: zie tekening 24-286-WXV-DO-NS<br>Type afhankelijk van bedrijfsgebonden norm, bestaat de<br>keuze uit de volgende 4 opties:<br>Proplay-Sport Balance<br>Proplay-Sport 20H<br>Prooolay-Sport 23<br>Proplay-Sport 23/150<br>Voorzien van expansiesleuven t.b.v. het opvangen van<br>rek en krimp.<br>Installatie volgens eisen van de fabrikant.<br>Leveren en aanbrengen conform de norm<br>NOCNSF-M21.b     | m2<br>m2     | 7.590,00 N                                 | 7.590,00 L                       |
| 522110                      |                                   |                                   | Post is gewijzigd<br>Waar geschreven stond dat er een Proplay Sport 23/150<br>geleverd moet worden is de bestekpost aangepast naar<br>4 opties ProPlay tussen de 17 en 23 mm dikte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 522110                      | 712204                            |                                   | Aanbrengen sporttechnische laag.<br>Betreft het leveren en aanbrengen van een ProPlay<br>shockpad van minimaal 17 en maximaal 23 mm t.b.v.<br>veld 1 en 3<br>Situering: zie tekening 24-286-WXV-DO-NS<br>Type afhankelijk van bedrijfsgebonden norm, bestaat de<br>keuze uit de volgende 4 opties:<br>Proplay-Sport Balance<br>Proplay-Sport 20H<br>Prooolay-Sport 23<br>Proplay-Sport 23/150<br>Voorzien van expansiesleuven t.b.v. het opvangen van<br>rek en krimp.<br>Installatie volgens eisen van de fabrikant.<br>Leveren en aanbrengen conform de norm<br>NOCNSF-M21.b | m2<br>m2     | 15.200,00 N                                | 15.200,00 L                      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |  | HOEVEELHEID       |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|-------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |              |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |  | TER<br>INLICHTING |  |
|                             |                 |                                   |              |              |                             |  |                   |  |

### **3. Bepalingen**





## Inhoudsopgave

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>             | <b>2</b>  |
| 01 Opdrachtgever               | 3         |
| 02 Directie                    | 3         |
| 03 Locatie                     | 3         |
| 04 Algemene beschrijving       | 3         |
| 05 Tijdsbepaling               | 3         |
| 06 Onderhoudstermijn           | 3         |
| <b>2. Beschrijving</b>         | <b>4</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>   | <b>4</b>  |
| 01 Tekeningen                  | 5         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen   | 5         |
| 04 Bijlagen                    | 5         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b> | <b>6</b>  |
| 316 Milieukundige aspecten     | 7         |
| <b>3. Bepalingen</b>           | <b>10</b> |