

Algemene informatie

Aanbesteding: Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tiel
Referentie: 2022130

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
Bestek deel 1 lid 09

Vraag:

Bestek deel 1. lid 09: moeten de beloftes in het plan van aanpak bij inschrijving al te worden genummerd of dient de winnende inschrijver dit bij gunning te doen?

Antwoord:

Gegadigden dienen de beloftes in het plan nummeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 14 jul. 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
3.3 planning - Leidraad

Vraag:

Uiterste datum indiening van inschrijvingen is vastgesteld op vrijdag 5 september 2025.
Aangezien de regio zuid en midden een gespreide bouwvak vakantie hebben met een totale periode van 5 weken (21 juli t/m 22 augustus) verzoeken wij u om het indienen van de inschrijvingen

te verplaatsen van 5 september naar vrijdag 26 september 2025.

Antwoord:

Helaas is ook de gemeente gebonden aan een strakke planning en zien we geen mogelijkheid om de termijnen te verlengen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op:

14 jul. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

K&L

Vraag:

Zijn tekeningen beschikbaar met de werkzaamheden die door de K&L partijen worden uitgevoerd?

Antwoord:

Ja, deze zijn reeds toegevoegd aan de uitvraagdocumenten. Zie hiervoor bijlage 5 - CROW 500 maatregelenplan, in de map notulen treft u de tekeningen van de maatregelen van zowel Vitens als Liander.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op:

14 jul. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage 1 Checklist

Vraag:

In Bijlage 1 checklist staat onder zipbestand 1 Checklist overzicht in te dienen documenten ingevuld, maar de checklist die erbij zit kan je niet invullen. Moeten we deze dan gewoon gescand indienen? En hoe kunnen we zipbestanden toevoegen in TenderNed?

Antwoord:

De checklist in Bijlage 1 is inderdaad niet digitaal invulbaar. U kunt deze daarom handmatig invullen, ondertekenen en vervolgens inscannen om digitaal aan te leveren.

Zoals aangegeven in de aanbestedingsleidraad dienen zip-bestanden afzonderlijk te worden ingediend in de desbetreffende map binnen TenderNed. Hoe dit technisch moet worden uitgevoerd, dient de inschrijver zelf te onderzoeken via de beschikbare handleidingen of ondersteuning van TenderNed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op:

21 aug. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

GVA en verklaring belastingdienst

Vraag:

In paragraaf 3.4 van de aanbestedingsleidraad staat dat deze uitsluitingsgronden pas na verzoek ingediend hoeven te worden en in paragraaf 4.4 v an de aanbestedingsleidraad staat dat ze bij inschrijving ingediend moeten worden wat is nu juist?

Antwoord:

Voor deze aanbesteding moeten bepaalde uitsluitingsgronden, zoals de Gedragsverklaring Aanbesteden en de verklaring van de Belastingdienst, direct bij inschrijving worden ingediend (paragraaf 4.4). Paragraaf 3.4

beschrijft de algemene regel dat bewijsstukken pas op verzoek nodig zijn, maar voor deze procedure geldt hierop een uitzondering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op:

21 aug. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestekspost 202340

Vraag:

In deze bestekspost wordt aangegeven dat deel 6 t/m deel 14 van de riolering open bemaling nodig heeft. Echter is volgens het bemalingsadvies open bemaling benodigd voor alle 14 delen voor het grondwater in de 1e watervoerende laag. Voor het grondwater uit de 2e watervoerende laag zijn verticale filters dubbelzijdig benodigd voor delen 1 t/m 8. De andere delen vereisen geen bemaling voor de 2e watervoerende laag. In het bestek staat het nu anders. Is het bemalingsadvies hierin leidend? Zo ja, kunt u hier de juiste posten voor opnemen?

Antwoord:

Het bemalingsadvies is leidend, de besteksposten zijn hierop aangepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op:

21 aug. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

besteksposten 202510 en 202520

Vraag:

Hierbij worden als aantallen voor beide besteksposten 100 st. en keer aangegeven. Is dit de juiste hoeveelheid?

Antwoord:

De opgegeven aantallen van 100 stuks per bestekspost voor zowel het debietmeetpunt als het lozingpunt bemaling kunnen als een ruime inschatting worden beschouwd. De exacte hoeveelheid is afhankelijk van de fase van het project en specifieke uitvoeringseisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op:

21 aug. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestekspost 343334

Vraag:

Bestekpost schrijft putafdekking type Nebolock 2709.00 met opschrift DRAINAGE voor, dit opschrift is niet leverbaar. Deze putafdekking is alleen leverbaar met opschrift regenwater, vuilwater of infiltratiewater.

Antwoord:

Opschrift verandert naar infiltratiewater. Desbetreffende bestekpost wordt middels deze nota aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestekspost 460010

Vraag:

Volgens het bestek dient de halfverharding te worden gefundeerd op menggranulaat. De leverancier adviseert om dit niet te doen. Het advies is om drainzand toe te passen en daarbovenop 12/13 cm padvast 0/14 met een toplaa van 2/3 cm padvast 0/6. Kunt u hierin meegaan?

Antwoord:

We gaan mee met het advies en passen het betsek hierop aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestekspost 611290

Vraag:

Vrijgekomen bij 112390, maar er is ook een leverantie opgenomen. Wat is juist?

Antwoord:

Leverantie verwijdert, de aan te brengen container komt vrij bij bestekspostnr. 112390

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestekspost 202220

Vraag:

In het bemalingsadvies wordt gesproken over het plaatsen van peilbuizen. Echter is hiervoor in het bestek alleen een post gemaakt voor het monitoringsplan. Kan er een aparte bestekspost opgemaakt worden voor het plaatsen van de peilbuizen?

Antwoord:

Er zijn besteksposten toegevoegd voor het aanbrengen van peilbuizen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

verkeersintensiteiten

Vraag:

Is het mogelijk dat wij de verkeerintensiteiten ontvangen van de Wadenoijenlaan in de richting van het voetbalveld van RKTVC en de verkeerintensiteiten op de JP. Reuchlinlaan van en naar de Nieuwe Tielseweg?

Antwoord:

Volgens de beschikbare gegevens (zie bijlage 29) bedraagt de verkeersintensiteit op de Wadenoijenlaan, tussen de Ochtenstraat en de Waardenburglaan, in de periode van 2 november tot en met 18 november 2015 gemiddeld 4.471 motorvoertuigen per etmaal op een werkdag en 4.332 motorvoertuigen per etmaal in het weekend. Verdere informatie over verkeersintensiteiten is niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

start werk

Vraag:

Volgens hoofdstuk 6 van deel 2.1 van het bestek dient de aannemer in Q3 te starten. Gunning vindt echter pas plaats op 24 oktober 2025. Dit wordt dan ook niet eerder dan Q4 van 2025. Na gunning zullen de materialen worden ingekocht. Gezien de huidige levertijden zal start dan ook niet eerder dan december 2025 plaatsvinden. is dat nog wel wenselijk net voor de kerst?

Antwoord:

Wij erkennen dat een volledige start vóór december 2025 niet haalbaar is. Toch achten wij het noodzakelijk om direct na gunning te beginnen, al betreft het slechts een klein onderdeel. Zo behouden we voortgang en beperken we vertraging in de uitvoering. In week 46 van dit jaar vinden er al enkele werkzaamheden vanuit Liander plaats. Hiervoor dienen ook al kleine werkzaamheden te worden verricht. Het moet zichtbaar zijn in de wijk dat het project gestart is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Broedseizoen

Vraag:

In hoofdstuk 10 van deel 2.1 van het bestek is aangegeven dat de werkzaamheden aan de bomen zoveel mogelijk buiten het broedseizoen moeten worden uitgevoerd. Mogen dan ook alle te verwijderen bomen al in de winter van 2025/2026 worden gekapt waardoor een deel van de wijk lang zonder groen zit of moet dit ook gefaseerd worden uitgevoerd rekening houdende met het broedseizoen?

Antwoord:

Het is toegestaan om de te verwijderen bomen in de winter van 2025/2026 te kappen, mits dit plaatsvindt buiten het broedseizoen en conform de geldende natuurwetgeving.

Om echter langdurig verlies van groen in de wijk te voorkomen, heeft onze voorkeur dat de kapwerkzaamheden waar mogelijk gefaseerd worden uitgevoerd, zodat de impact op de leefomgeving beperkt blijft. E.e.a. in overleg met de groenbeheerder van de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Proefsleuven ter plaatse van eindputten

Vraag:

In de bestektekst bij hoofdstuk 3 Riolering staat omschreven dat er bij elke

streng ter hoogte van de eindput een proefsleuf gegraven moet worden. We gaan er vanuit dat deze proefsleuven verrekend worden op bestekpost 011020. Is dat correct? Zo neen, dan verzoeken wij u een post toe te voegen.

Antwoord:

Dat is correct. De aantal proefsleuven wordt naar aanleiding hiervan aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Wij hebben de werkzaamheden uitgepland en concluderen dan ook dat wij in meerdere fasen tegelijk moeten werken om het werk binnen de gestelde termijn afgerond te hebben. Is het toegestaan om in meerdere fasen tegelijk aan het werk te zijn?

Antwoord:

Er mogen maximaal twee wegvakken tegelijk te worden uitgevoerd. Met dien verstande dat deze wegvakken elkaar niet begrenzen en dat de verkeershinder en overlast beperkt blijft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen: P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op: 21 aug. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Tijdelijke depots

Vraag:

Heeft de gemeente tijdelijke depot(s), bestekpost 012320, beschikbaar in de omgeving of moeten wij zelf op zoek naar depotruimte?

Antwoord:

De gemeente heeft geen depot tot haar beschikking. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor een depot van voldoende afmeting t.b.v. de opslag van vrijgekomen en te leveren materialen, materieel en (vrijgekomen) grond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op:

21 aug. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestekposten 011040 en 011050

Vraag:

Met hoeveel kruisende leidingen en met hoeveel meter parrallel lopende leidingen moeten wij rekening houden om deze 2 bestekposten te kunnen calculeren?

Antwoord:

Parallel: Het betreft hier leidingen die binnen een meter van de invloedssfeer van de rioleringswerkzaamheden liggen volgens ontwerp en KLIC liggen. Daar is met het ontwerp al zoveel als mogelijk rekening gehouden. Om af te kunnen calculeren houden we een lengte van 2000meter aan.
Kruisende leidingen: Hierbij uitgaan van 500 kruisingen voor de gehele uitvoering verdeeld over de verschillende fasen. Het zal hoofdzakelijk nodig zijn voor het kruisen van leidingen voor gas, water en MS.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 Herinrichting Wadenoijenlaan e.o. te Tiel

Beantwoord op:

21 aug. 2025