

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	25.03.06 lid 02	Kunnen de aanwezige persleidingen uitgezet worden tijdens de Reiniging en Inspectie-werkzaamheden	Zie artikel 25 03 07
2	25.03.06 lid 02	Kunnen de gemalen, voorafgaand aan de inspectie, op laag niveau gezet worden zodat het stelsel zo droog mogelijk gehouden wordt t.b.v. de inspectiewerkzaamheden?	Zie artikel 25 03 07
3	25.45.04 lid 03	Tekst vermeld "Desgewenst een tweede inspectie waarbij de verzakking in de leiding voorafgaand aan de inspectie wel wordt bijgezet". Worden deze kosten op TBS - uren verrekend, er staan geen bestekposten voor "bijzuigen" in het bestek?	Ja, indien de opdrachtgever wenst dat een tweede inspectie wordt uitgevoerd dan worden deze kosten op TBS verrekend.
4	25.45.04 lid 01	Tijdens het verplaatsen van de camera in de leiding is het niet altijd te constateren of de waterstand nu door een verzakking komt of door een obstakel/wortels/voegenkit/radiale verplaatsing etc. Hoe gaat de opdrachtgever hiermee om?	Zie artikel 25 45 04 lid 03
5	25.45.02 lid 01	Hoe dienen wij hiermee om te gaan bij putten waarbij de camera niet in het hart van de put opgesteld kan worden?	Het is aan de inventiviteit van de aannemer om de putten vast te leggen
6	25.42.02 lid 10	tekst vermeld dat zwetende en stromende infiltraties moeten worden vastgelegd. Dit komt niet overeen met de startwaarden uit de standaard PvE Rioned 2019-03. Zwetende infiltraties hoeven niet vastgelegd te worden. Bedoelt u hier "druppelende" infiltraties?	Middels de clips moet duidelijk zijn dat het om een dynamisch toestandsaspect gaat waarbij karakterisering 1 en 2 eenduidig zijn vastgelegd. Zwetende infiltraties hoeven inderdaad bij een reguliere inspectie niet te worden vastgelegd. Echter moet eenduidig (middels een clip) worden vastgelegd dat het hier daadwerkelijk om een stromende infiltratie gaat
7	25.03.06 lid 02	Indien waterdiepte aanwezig is, welk % van de buis is voor de opdrachtgever afkeur?	Hiervoor geldt artikel 25 42 02 lid 03 van de Standaard 2020
8	25.01.04 - Model PvE visuele inspectie	Mag de inschrijver ervan uitgaan dat niet elke voeg bekeken moet worden, zoals dit vermeld staat in de PvE Rioned?	
9	25.01.04 - Model PvE visuele inspectie	In het "Model PvE visuele inspectie" dienen nog een aantal punten ingevuld te worden door de opdrachtgever. Kunt u een compleet ingevuld PvE aanleveren zodat wij vooraf weten welke eisen er gesteld worden aan de inspectie?	Zie artikel 25 42 03 lid 02 en lid 03 van de Standaard 2020
10	bestekpost 831290 - motorhaspel	vraagt u hier de prijs exclusief bedienend personeel?	Handhaven vooraf ingevulde waarden tenzij deze in de Standaard of het bestek zijn overruled.
11	bestekpost 831130 - safety unit	vraagt u hier de prijs exclusief bedienend personeel?	Ja, excl. bedienend personeel.
12	bestekpost 831120 - actiewagen	vraagt u hier de prijs inclusief trekkend voertuig?	Ja, inclusief trekkend voertuig en bediening, zie gewijzigde bestekspost 831120
13	algemeen	op welke posten kan het printen van de digitale tekeningen worden verrekend?	Ter keuze van de aannemer, zie ook artikel 01 01 13 lid 11
14	algemeen	Kunt u posten toevoegen waarop het printen van de digitaal aangeleverde tekeningen kan worden verrekend?	Nee, zie ook artikel 01 01 13 lid 11
15	algemeen	liggen alle inspectieputten op openbaar terrein?	Voor de prijsvorming dient te worden uitgegaan dat alle putten normaal bereikbaar zijn, zonder extra voorzieningen te treffen
16	algemeen	mag de inschrijver ervan uitgaan dat alle gereinigde riolen ook geïnspecteerd moeten worden?	Ja, daar mag de inschrijver van uitgaan
17	algemeen	geven de in het bestek genoemde fictieve aantallen een indicatie per jaar of voor het gehele looptijd van het bestek inclusief verlenging	Fictieve hoeveelheden voor de gehele looptijd van het contract incl. verlenging