

Bijlage Handleiding bosplantsoen

Bosplantsoen met bomen:

- Stroken van bosplantsoen die smaller zijn dan 4 meter. Deze worden vrijwel allemaal in keer per X jaar afgezet.
- Bomen in deze vakken worden als solitaire bomen gezien
- In geovisia staan ze ook los van elkaar geregistreerd.
- De wens is om deze gefaseerd (ca 33% per keer) te snoeien (bosplantsoen afzetten) waarbij de weg niet verdeeld wordt in 3 vakken maar meerdere segmenten, dit zou als volgt kunnen: de standaard maat van een boeren kavel is 300x800 meter. Afzetten zou van boerderij tot boerderij kunnen wat er op neerkomt dat je 2 korte kanten in 1 jaar afzet of 1 lange zijde. Als een korte zijde afwijkt qua maatvering (meer/minder dan 300 meter) dan geldt nog steeds van boerderij naar boerderij.
- Aansluitend op bovenstaande post verticaal randensnoei, daar waar struiken te hard groeien kunnen ze na broedseizoen worden ingenomen.
- Afzetten en verwijderen begroeiing op taluds (viaducten)

Windsingels:

- Stroken breder dan 4 meter met bosplantsoen en bomen
- In geovisia als totaal vak geregistreerd.
- Bomen verwijderen in de vorm van stuks met dikte klasse.
- Bomen opkronen eenzijdig, eenheid stuks
- Dood hout boven de weg verwijderen, eenheid stuks
- Post afzetten beplanting rand, resultaat 2 meter vrij vanaf kant weg.
- Post verwijderen/frezen beplanting in de 1^e meter vanaf de weg, resultaat geen begroeiing in de 1^e meter vanaf kant weg.
- Beplanting vak afzetten max 40% van het vak