

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
08 PRIJS-KWALITEITVERHOUDING (VOORHEEN EMVI)	4
09 MILIEUZONES EMISSIE MATERIEEL	4
10 FLORA EN FAUNA (WET NATUURBESCHERMING)	4
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
04 BIJLAGEN	6
05 OVEREENKOMST	6
06 INSCHRIJVING	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 ONDERHOUD HUP'S (HONDEN UITLAATPLAATSEN)	9
100 REINIGEN HUP'S	9
11 MAAIEN GAZON	9
12 MAAIEN OBSTAKELS EN HEKWERK	10
2 TER BESCHIKKING STELLEN MATRIEEL	11
Deel 3. Bepalingen	12
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	13
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	13
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	13
01 08 BIJDRAGEN	13
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	13
01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	13
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	14
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	14
01 23 COMMUNICATIE	14
01 25 WERKTIDJEN EN BEPALINGEN	14
50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	15
50 11 ILLEGALE STORTINGEN	15
51 GROENVOORZIENINGEN	16
51 01 ALGEMEEN	16
51 02 EISEN EN UITVOERING	16
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT	16
51 07 VERREKENINGEN	16
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING.	17
62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	17
62 03 INFORMATIE OVERDRACHT	17
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	17
62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	17
64 WET NATUURBESCHERMING	18
64 01 Technische bepalingen Wet Natuurbescherming	18
70 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING	18

BESTEK EN VOORWAARDEN

Dar N.V.

Gemeente Nijmegen

BESTEK MAAIEN EN REINIGEN HUP's

Besteknummer: 26-046-NIJ

Status: DEFINITIEF

Nijmegen, 04-04-2025

Auteur: Dhr. Arnout van Rhijn

Gecontroleerd door: Inge Fiselier, Barry Kevelham en Fred Janssen

RAW-systematiek 2020

Bestand: 26-046-NIJ Maaien en Reinigen HUP's Nijmegen 2026.gww

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Dar NV
Postbus 316
6500 AH Nijmegen
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Dhr. G.T.M. (Bart) de Bruin (Algemeen Directeur)

02 DIRECTIE

Dar NV
Postbus 316
6500 AH Nijmegen
Contactpersoon: Mevr. I.H.E. (Inge) Fiselier (Inkoop)

De directie zal namens de Opdrachtgever worden gevoerd. In de opdrachtbrief wordt de persoon genoemd die gerechtigd is tot directievoering. Bij de startbespreking zal de toezichthouder bekend gemaakt worden (dit kunnen meerdere personen zijn).

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Nijmegen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Opdrachtgever is in de gemeente Nijmegen verantwoordelijk voor het maaien en reinigen van hondenuitlaatplaatsen (hierna HUP's). Een HUP is een uitlaatplaats voor honden die is gemarkeerd met een blauw bord en is omheint met een hek. De hond mag hier loslopen en de eigenaar hoeft de poep niet op te ruimen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maaien en reinigen en onderhouden van de HUP's.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

- Reinigen van hondenuitlaatplaatsen (verwijderen van uitwerpselen);
- Maaien van hondenuitlaatplaatsen;
- Bijmaaien hekwerk (gras) en obstakels; (HUP's);
- Verwijderen van grof en fijn zwerfafval.

05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren op waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Het werk opleveren 1 De werkzaamheden dienen te worden verricht in de periode van 1 januari 2026 t/m 31 december 2027.

Kortingen bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV voor te late uitvoering, zie bijlage 2 Planning, bedraagt 250 euro per dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De term 'oplevering' is ook van kracht op einddata van (tussentijdse) onderhouds- / werkrondes.

- 2 Nadat de periode genoemd onder lid 1 is verstreken, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, het contract met 4x 1 jaar eenzijdig te verlengen tot maximaal 31 december 2031. Hierdoor kan de totale uitvoeringsduur 6 jaar worden. Bij tevredenheid over het behaalde resultaat, kan gebruik worden gemaakt van de optie tot verlenging. Indien er binnen Dar N.V. zich veranderingen op bestuurlijk niveau voordoen die invloed hebben op de uitvoering en aanbesteding van alle onderhoudswerkzaamheden in dit bestek kan van een verlengingsoptie worden afgeweken of afgezien.

De mogelijke verlenging kan door de Opdrachtgever deels of geheel, teniet worden gedaan zonder opgave van rede.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

08 PRIJS-KWALITEITVERHOUDING (VOORHEEN EMVI)

Zie de kwaliteitscriteria in de inschrijvingsleidraad (hoofdstuk 5). Ten aanzien van de emissiesheet onderstaande info: Naast de kwaliteitsomschrijvingen in dit bestek geldt ook de Invulsheet EMVI Criteria, om een impuls te geven aan het 'vergroenen' van het wagen- en machinepark van onze partners. Hiermee kan de inschrijver een fictieve korting krijgen op de inschrijfsom. In de bijlage treft u de criteria die van toepassing zijn op de inschrijving. Het betreft een invulsheet waarin de inschrijver zich committeert aan een emissie-percentages van de in te zetten voertuigen en machines. De inschrijver maakt een gefundeerde en realistische inschatting van het in te zetten materieel per contractjaar. Elke maand oktober dient de inschrijver een verantwoording van de ingevulde percentages te overhandigen aan DAR NV.

Indien de aannemer niet kan voldoen aan het BPKV wordt een korting toegepast. Deze korting betreft € 10.000,- per overtreding indien niet aan het BPKV wordt voldaan. Deze korting wordt verbeurd zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is. Tevens kan de opdrachtgever besluiten het contract niet te verlengen bij het niet nakomen van de emissie-afspraken.

09 MILIEUZONES EMISSIE MATERIEEL

Voor emissie arm bouw materieel (Mobiele en Stationaire voertuigen, werktuigen en Bouwlogistiek) zijn eisen geformuleerd wat betreft het verlagen van de Stikstof (NOx), Fijnstof (PM) en CO2-emissies. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke doelstellingen.

Richting 2030 worden de emissie-eisen steeds strenger, waardoor het bouw materieel steeds schoner en meer emissieloos wordt. Vanaf 2025 heeft Nijmegen 3 zero-emissiezones, namelijk in de Binnenstad, Hof van Holland en Heijendaal. Dit is belangrijk voor ondernemers die voor hun werk in deze gebieden moeten zijn. Hier mogen ondernemers dan alleen nog maar met bestelbussen en vrachtwagens zonder uitstoot rijden. Denk hierbij aan voertuigen die elektrisch of op waterstof rijden. Voor sommige voertuigen geldt een overgangsfase. Uiteindelijk rijden er in 2030 alleen nog logistieke voertuigen in de zones op waterstof of elektriciteit.

10 FLORA EN FAUNA (WET NATUURBESCHERMING)

Op dit werk zijn van toepassing de meest recente gedragscode soortbescherming voor gemeenten van de vereniging Stadswerk.

Een handleiding en voorbeelden van uitgewerkte Plannen van aanpak behorende bij deze gedragscode zijn verkrijgbaar bij Stadswerk, zie www.stadswerk.nl

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekeningen worden digitaal aangeleverd door de Opdrachtgever, zie sub 03 bijlage 3.

Als er een nieuwe uitlaatplaats bijgebouwd wordt of wordt verwijderd is de Opdrachtnemer verplicht om dit door te geven aan de directie.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

NVT

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 01: Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan)

Bijlage 02; Voorlopige planning uitvoering werkzaamheden

Bijlage 03; Kaarten geïnventariseerde HUP's (92st) (zie ook digitale link; www.GreenPoint.nl)

Bijlage 04; Excellijst HUP's (data en eigenschappen)

Bijlage 05; Zero-emissiezones vanaf 2025

Bijlage 06; Foto's locatie HUP's

05 OVEREENKOMST

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gerelateerde werkzaamheden, die niet expliciet zijn beschreven in deel 2.2 van dit bestek, buiten deze overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

Onderdeel van dit bestek zijn de Inschrijvingsleidraad en Contract HUP's.

06 INSCHRIJVING**1. Vakbekwaamheid medewerker(s)**

Bij de uitvoering dient een vaste medewerker jaarrond ingezet te worden. De medewerker beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Wisseling van medewerkers wordt alleen toegestaan bij ziekte of verlof. Dit altijd in overleg met de Uitvoerend toezichthouder van Dar.

2. Voeren Dar NV logo's op machines en voertuigen.

De aannemer is verplicht het Dar NV logo te voeren op machines en voertuigen tijdens het werk. Bij aanvang van de opdracht worden magneetplaten en/ of bestikking ter beschikking gesteld. Voertuigen en machines dienen van de achterkant en zijkanten voorzien te zijn van het Dar Logo in de herkenbare kleuren. Het formaat van het logo bedraagt minimaal 60 x 60cm.

3. De inschrijver dient het verwijderen van uitwerpselen wekelijks op een vaste dag of dagen uit te voeren. Op aanwijzen van de directie kan beslist worden dat een HUP of HUP's op een andere tijd of dag wordt uitgevoerd. Een aanleiding hiervoor kan zijn een evenement, melding of een hygiëne probleem.

4. De Opdrachtnemer is verplicht te melden bij de directie als er wijzigingen zijn in de Honden UitlaatPlaatsen. Hiermee wordt bedoeld veranderingen in de HUP's, zoals gaten, overhangende takken, veranderingen in het areaal en schade aan afvalbakken of hekwerk.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONDERHOUD HUP'S (HONDEN UITLAATPLAATSEN) Het versmeren van uitwerpselen is niet toegestaan! Maaien en Reiningen mogen gecombineerd uitgevoerd worden in 1 werkgang. HUP's zijn toegankelijk door poort, toegangssleutel wordt verstrekt door de Opdrachtgever. Minimale breedte toegangspoort bedraagt 1,8 m1. De opdrachtnemer is verplicht om beschadigingen aan de hondenuitlaatplaatsen te melden bij de directie, zoals bijvoorbeeld gaten in de grond en schade aan de omheiding. Het betreft 92 terreinen (HUP's) in totaal 98 grasvlakken met een oppervlak van 171,32 are en een omheining met een lengte van 5.588 m1.			
100								REINIGEN HUP'S De HUP's worden minimaal 1x per week gereinigd. Intensief gebruikte HUP's worden 2 of 3 keer per week gereinigd. Op aanwijzen van directie kan de reinigingsfrequentie van de HUP's worden verhoogd of verlaagd. De HUP's worden op vaste dagen per week gereinigd. Wanneer een HUP vaker dan 1x per week gereinigd wordt dienen de onderhoudsrondes gelijkmatig over de week uitgespreid te zijn. Bij een frequentie van 2x per week dienen er dus 3 a 4 dagen tussen de rondes te zitten. De inschrijver maakt een planning en levert deze ter controle aan bij de directie.			
100010	514499							Reinigen HUP's 1x per week gedurende 1 jaar (52 weken) Betreft het verwijderen van alle uitwerpselen en zwerfafval. Situering; zie GreenPoint en bijgevoegde Excellijst HUP's Gemiddeld oppervlak per HUP: Aantal percelen: Frequentie: 1x per week Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinstallatie. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st are st	2.236,00 V	 1,51 I 43,00 I
100020	514499							Reinigen HUP's 2x per week gedurende 1 jaar (52 weken) Betreft het verwijderen van alle uitwerpselen en zwerfafval. Situering; zie GreenPoint en bijgevoegde Excellijst HUP's Gemiddeld oppervlak per HUP: Aantal percelen: Frequentie: 2x per week Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinstallatie. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st are st	4.888,00 V	 1,68 I 47,00 I
100030	514499							Reinigen HUP's 3x per week gedurende 1 jaar (52 weken) Betreft het verwijderen van alle uitwerpselen en zwerfafval. Situering; zie GreenPoint en bijgevoegde Excellijst HUP's Gemiddeld oppervlak per HUP: Aantal percelen: Frequentie: 3x per week Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinstallatie. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st are st	1.248,00 V	 3,44 I 8,00 I
11								MAAIEN GAZON			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Betreft het maaien van gazon in de HUP's. Ook begroeiing op verhardingen dient gemaaid te worden. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 120010 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinstallatie. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
		1							are		171,32 L
		4									
			1								
				1							
					1						
						1					
							2				
110020	512830							Beheersen molshopen in gras. Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-molshopen Betreft het slepen gazons en/ of uitvlakken van hopen grond indien deze zich voordoen. De hopen kunnen ook door andere dieren dan mollen ontstaan zijn. Locaties met grote beschadigingen aan het gazon / grondvlak worden gemeld bij de directie. Te onderhouden oppervlakte: 171,32 are Inspectie volgens bestekspostnummer NVT (door toezichthouder namens Dar NV) Verwachte hoeveelheid per keer: 1 st/are Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per jaar Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: C	are	171,32 V	
		1									
			6								
				1							
12								MAAIEN OBSTAKELS EN HEKWERK			
120010	512899							Beheersen gras rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen Te onderhouden hekwerk en poorten (onderhouden aan beide zijden) Bijmaaien van bomen en obstakels Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerkingsinstallatie. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 N	
									m1		5.588,00 L
									st		241,00 L
									st		98,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								TER BESCHIKKING STELLEN MATRIEEL			
200010	512599							TBS Machinaal verwijderen uitwerpselen (machine incl. bediening) Betreft bijvoorbeeld machinaal verwijderen uitwerpselen op gazon voor evenementen. Werkzaamheden worden op afroep uitgevoerd. Uurprijs inclusief bediening, brandstof, reis- en verblijfskosten. Type machine ter keuze van de aannemer.	uur	40,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (KOR)

01 01 03 ONDERAANNEMINGEN

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de Opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 02 Van de inschrijver wordt geen zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de Opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar grijpen:
 - Het uitvoeren van aanleg-, onderhouds-, reconstructie en herinrichtingswerken in de openbare ruimte en de hierbij behorende omleidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
 - Het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
 - Onderhoud aan rioleringen en dergelijke;
 - Onderhoud aan bomen, beplantingen en gazons;
 - Overige werkzaamheden uitgevoerd door derden.

De coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden geschiedt door de Opdrachtnemer. De directie draagt aan de Opdrachtnemer aan indien werkzaamheden in elkaar grijpen.

- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren activiteiten is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de Opdrachtnemer aanspraak geeft op vergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Maaisel
 - Uitwerpselen
 - Zwerfafval
- 02 Vrijgekomen materialen dienen, tenzij anders aangegeven in de betreffende bestekspost, uiterlijk voor het weekend verwijderd te zijn.
- 03 Het 'verwerken' betreft 'verzamelen en vervoeren / afvoeren'.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de Opdrachtnemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2015, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 09 AFHANDELEN MELDINGEN**

- 01 De Opdrachtgever stuurt meldingen met betrekking tot het werk conform dit bestek per e-mail door aan de Opdrachtnemer.
- 02 De Opdrachtnemer dient meldingen af te handelen conform bijlage en de daarin genoemde termijnen, zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt.
- 03 Terugkoppeling aan de Opdrachtgever geschiedt per e-mail, "in reply" op de doorgezette melding, ondersteund met foto's van de situatie bij melding en wijze van afhandeling.
- 04 Responstijd m.b.t. terugkoppeling bedraagt maximaal 1 werkdag, direct volgend op de dan van de melding.

01 25 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN**01 25 01 WERKTIJDEN**

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen "binnen normale werkuren".
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten normale werkuren'.
- 03 Werkzaamheden 'buiten normale werkuren' uitvoeren in overleg met en na schriftelijke goedkeuring van de directie.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 11 ILLEGALE STORTINGEN****50 11 04 VERWIJDEREN GROFVUIL**

- 01 In aanvulling op de Standaard 2015 wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen. Indien de Opdrachtnemer een dergelijke illegale storting heeft geconstateerd, dit onverwijld per e-mail aan de directie melden. Indien de directie de Opdrachtnemer hiertoe opdracht geeft, wordt de illegale storting verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 01 ALGEMEEN****51 01 01 SCHONEN TERREIN**

- 01 Voorafgaand aan het maaien van grassen is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het schonen van het terrein, tot het schonen van het terrein behoort o.a. het verwijderen van zwerfafval, takken, stenen en andere materialen m.b.t. vervuiling of beschadiging van terrein, materieel en omgeving.

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel in beplantingen en grasachtigen mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 20 MAAIEN

- 02 Versmering van hondenpoep als gevolg van het maaiwerk mag niet voorkomen. Indien de Opdrachtnemer hondenpoep heeft geruimd bij honden uitlaatplaatsen dient hij dit per direct aan te geven bij de directie.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 03 01 ALGEMEEN**

- 01 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden aan de beplanting of gras- en kruidachtige vegetaties ziekten of plagen worden geconstateerd, brengt de Opdrachtnemer dit onmiddellijk per e-mail ter kennis van de directie.

51 07 VERREKENINGEN**51 07 01 VERREKENINGEN**

- 01 Eenheidsprijzen uit het bestek kunnen door de Opdrachtnemer niet worden gewijzigd. Artikel 36 lid 3 en 8 UAV 2012 worden uitgesloten.
- 02 Aannemersvergoedingen voor niet uitgevoerd werk worden uitgesloten. Artikel 39 lid 2 van het UAV 2012 worden uitgesloten.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELLEN BIJ WERK IN UITVOERING.**62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELLEN****62 02 01 ALGEMEEN**

- 01 De Opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De Opdrachtnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbekening, afzetting en verlichting moeten terstond door de Opdrachtnemer worden hersteld.

62 03 INFORMATIE OVERDRACHT**62 03 01 ALGEMEEN**

- 01 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de Opdrachtnemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 02 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
De Opdrachtnemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELLEN**62 04 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de Opdrachtnemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 05 01 MAATREGELLEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de Opdrachtnemer worden overgelegd.
 - De aannemer geeft per HUP aan of de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden met of zonder verkeersmaatregelen.
 - Indien de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden met verkeersmaatregelen dient dit te gebeuren volgens CROW publicatie 96b.
 - Indien publicatie 96b niet voldoet dient er een verkeersplan te akkoord ingediend te worden door de inschrijver.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de Opdrachtnemer worden aangebracht.

Als de Opdrachtnemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

64 WET NATUURBESCHERMING**64 01 Technische bepalingen Wet Natuurbescherming****64 01 01 ALGEMEEN**

- 01 De Opdrachtnemer dient te werken volgens gedragscode 'wet natuurbescherming bestendigbeheer en groenvoorziening' toepasbaar en overeenkomstig het werk voor onderhoud in openbaar groen. De gedragscode dient te zijn goedgekeurd door het Minister van Economische zaken en klimaat (EZK).
Digitaal verkrijgbaar bij www.rijksoverheid.nl.
- 02 Het werkgebied waarop dit bestek van toepassing is, grenst aan diverse natuurgebieden met juridisch beschermde status.
- 03 De Opdrachtgever geeft alle beschikbare informatie over aanwezige beschermde flora en fauna in de gemeente. Het betreft gegevens van bekende permante vaste rust- en verblijfplaatsen van:
 - vogels met nesten in bomen
 - beschermde plantenTijdelijke vaste rust- en verblijfplaatsen:
 - o.a. locaties met bodembroedende vogels.
 - o.a. concentraties struweelvogels zoals heggemus en merel
 - o.a. boombewonende vogels zoals houtduif
 - o.a. aanwezigheid van vleermuizen

70 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING**70 05 01 (BESTEKS)MELDINGEN**

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Besteksmeldingen worden op kosten van de Opdrachtnemer verholpen.
- 03 Besteksmeldingen vallen buiten de opnemings volgens artikel 70.07.02 en zijn derhalve niet van invloed hierop noch op de eventuele hieruit voortvloeiende financiële gevolgen.
- 04 (Besteks-)meldingen binnen 24 uur/ 1,0 werkdag reactietijd afhandelen.
- 05 De Opdrachtnemer meldt de besteksmelding na het afhandelen gereed.
- 06 De directie keurt de afhandeling van de melding uiterlijk de 4e werkdag na ontvangst van de besteksmelding door de Opdrachtnemer en deelt het resultaat van deze keuring mee aan de Opdrachtnemer.
- 07 Indien de directie de afhandeling niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de besteksmelding keurt, wordt de afhandeling geacht te zijn goedgekeurd.
- 08 Indien de besteksmelding niet conform de eisen uit het bestek wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

Behoort bij: 26-046-NIJ v3

Maaien en Reinigen Hondenuitlaatplaatsen (HUP's)

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:B)
gevestigd te:
KVK-nummer:C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26-046-NIJ v3

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 26-046-NIJ v3

Maaien en Reinigen Hondenuitlaatplaatsen (HUP's)

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD HUP'S (HONDEN UITLAATPLAATSEN)				
100	REINIGEN HUP'S				
100010	Reinigen HUPS	st	2.236,00	V	
100020	Reinigen HUPS	st	4.888,00	V	
100030	Reinigen HUPS	st	1.248,00	V	
11	MAAIEN GAZON				
110010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	N	
110020	Beheersen molshopen in gras.	are	171,32	V	
12	MAAIEN OBSTAKELS EN HEKWERK				
120010	Beheersen gras rondom obstakels en bomen.	week	52,00	N	
2	TER BESCHIKKING STELLEN MATRIEEL				
200010	TBS Machinaal verwijderen uitwerpselen (machine in	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				