

Kleur- en materiaalstaat

Onderwerp : **Kleur- en materiaalstaat**
Discipline : **Architectuur / bouwkundig ontwerp**
Datum : 21-3-2025
Versie : UO definitief

Vloerafwerkingen

Nr.	Besteksartikel	Omschrijving	Materiaalafwerking	Kleur	Maat	Afwerking	Opmerkingen	Patroon	Naden	Randbeëindiging	Bemonsteren
v01a	42.39.10-a / 42.39.20-a	betonvloer gepolijst	gevlinderde betonvloer, mat gepolijst	transparant	-	mat gepolijst	-	-	dilataties conform tekening	-	Ja
v01b	42.39.10-a / 42.39.20-a / 42.39.10-a	betonvloer gecoat	gevlinderde betonvloer voorzien van stofcoating	transparant	-	in parkeergarage en fietsenstalling voorzien van dekkend geschilderde transparante anti-slib coating	NCS kleur dekkend schilderwerk nader te bepalen	-	-	-	Ja
v01c	42.39.10-a	betonvloer gepolijst	gevlinderde betonvloer, voorzien van antislip coating	transparant	-		stroefheid R11	-	-	-	Ja
v02	41.42.12-a / 41.71.10-a	tegelerk	Mosa Core Collection Terra Maastricht	nader te bepalen	300x600x12mm	anti-slip, stroefheidsklasse 10	voegwerk een tint lichter dan kleur vloertegel	halfsteenverband	afstemmen op wandtegelerk	transparant gecoate betonnen dorpel bij overgang vloerafwerking	Ja
v03	48.44.10-a	projecttapijt	Desso Airmaster Savera Shade tapijttegel	AC03 7223, AC03 9092	250x1000mm	-	-	haaks op de kern, parallel aan het constructieve grid	willekeurig in dwarsrichting, doorlopend parallel aan het constructieve grid	RVS strip bij overgang van tapijt naar andere vloerafwerking	Ja
v04	48.43.10-a	rubber	NORA Noraplan Uni	NCS kleur, nader te bepalen	banen ter breedte van ruimte	effen kleur	-	-	geen	staande RVS strip bij overgang van tapijt naar andere vloerafwerking	Ja
v05	48.43.10-b	lift vloer	linoleum betonlook	gelijkend aan betonvloer gevlinderd	ruimtevullend, geen naden	betonlook afwerking	kleur bepalen in het werk na afwerking gevlinderde betonvloer	-	geen	-	Ja
v06	33.38.21-a	betontegels exterieur	betontegel gekleurd	grijs (33%), antraciet (33%), carbon (33%)	300x1000x50mm	beton, gekleurd	Schellevis Oud Hollandse Tegel	wild verband	willekeurig in dwarsrichting, doorlopende naden in lengterichting	-	Ja
v07	23.61.71-a	prefab beton	prefab beton gekleurd	gelijkend aan betonvloer gepolijst	conform tekening	semi-transparant gecoat in kleur afgestemd op gepolijste betonvloer	betreft de prefab betonnen bloktreden op publieke trappen	-	-	-	Ja, middels proefstuk
v08	48.43.10-c	schoonloopmat rubber	rubber mat, exterieurkwaliteit	NCS kleur, nader te bepalen	conform tekening, dikte +/-9mm	gekleurd rubber	op rol, geen tegels	-	geen naden, uit één stuk	-	Ja
v09	48.44.10-b	schoonloopmat borsteltapijt	EMCO diplomaat Premium Large met Care inlage	47.01 Antraciet	conform tekening, dikte 22mm	mat van poyamide polen profielen zwart geanodiseerd, kleur C35	-	-	geen naden in breedterichting, naden in lengterichting onzichtbaar	-	Ja
v10	46.33.71-c	betonvloer gecoat anti-slip	gevlinderde betonvloer voorzien van stofcoating en antislip instrooilaag	transparant	-	stofcoating en antislip instrooilaag	Afwerking nader af te stemmen. In overleg zijn hellingbanen	-	-	-	Nee
v11	43.32.10-a	stalen roostervloer	verzinkt staal	blank	conform tekening	verzinkt, blank	kanalen en leidingen uitsparen	-	-	opgelegd op stalen constructie	-
v12	33.38.21-b	betontegels dak	betontegel gekleurd	betongrijs	300x300mm	beton, gekleurd	Schellevis Oud Hollandse	blokverband	in het werk te bepalen	-	-
v13	35.34.10-a	natuursteen tegels	tpv ingang	nader te bepalen	600x600mm	Belgisch hardsteen gezoet	-	-	-	-	Ja
v14	33.38.21-c	grasbetontegel	Aviena Square Grijs 120 x 120 x 12 cm	Grijs	1200x1200x120mm (lxbxd)	Beton	Tegels los ingelegd in grondlaag	blokverband	-	overgangsprofiel staal conform detaillering	-
v15		gietvloer donker	gietvloer, donker van kleur	NCS kleur, nader te bepalen	-	anti-slib	stroefheidsklasse R11	-	naadloos	hol plint	Ja
v16a		projecttapijt	Ege Drops of water	Grey	ruimtevullend					RVS strip bij overgang van tapijt naar andere vloerafwerking	
v16b		projecttapijt	Ege Leaf Texture	Green	ruimtevullend					RVS strip bij overgang van tapijt naar andere vloerafwerking	
v16c		projecttapijt	Ege Netting Rose	Rose	ruimtevullend					RVS strip bij overgang van tapijt naar andere vloerafwerking	
v16d		projecttapijt	Ege Drops of water Green	Green	ruimtevullend					RVS strip bij overgang van tapijt naar andere vloerafwerking	
v16e		projecttapijt	Ege Heavy clouds Green	Green	ruimtevullend					RVS strip bij overgang van tapijt naar andere vloerafwerking	
v16f		projecttapijt	Ege Reform a new wave Ocean Blue	Ocean Blue	ruimtevullend					RVS strip bij overgang van tapijt naar andere vloerafwerking	

Plintafwerkingen

Nr.	Besteksartikel	Omschrijving	Materiaalafwerking	Kleur	Maat	Afwerking	Opmerkingen	Patroon	Naden	Bevestiging	Bemonsteren
p01	45.46.20-a	houten plint	hout, blank gelakt	rood eiken	hoogte 70mm, dikte 15mm	blank gelakt, mat	ter plaatse van verdiepingshoge houten wandbekleding en de houten gevelbekleding, plint altijd teruallaaend ten oozichte van	-	kopse naden zoveel mogelijk vermijden, bij naad schuine lasverbinding toepassen, hoeken in verstek	verlijmd op ondergrond	Ja
p02	45.46.20-b	alu plint	aluminium in kleur	gelijk aan kleur wand	hoogte 70mm, dikte 2mm	gepoedercoat in kleur wand	-	-	kopse naden zoveel mogelijk vermijden	verlijmd op ondergrond	Ja

Kleur- en materiaalstaat

Plafondafwerkingen

Nr.	Besteksartikel	Omschrijving	Materiaalafwerking	Kleur	Maat	Afwerking	Opmerkingen	Patroon	Naden	Bevestiging	Bemonsteren
p01	44.31.40-a	houten lamellenplafond	Inteco Lambri MDF Fineer inlegcassette	(Amerikaans) rood eiken	lamellen 19x40mm, tussenruimte 46mm, paneellengte max 1190mm, passend in T-liggerdraagconstructie in moduulmaat 1200x600mm	hout voorzien van transparante laklaag, ma	gecombineerd met klimaatplafond	tegelverband	naden zo klein als systeem toelaat	ophangstelsel en bevestigingsmiddelen in kleur RAL9005 (zwart)	Ja
p02	44.31.10-a	vilten lamellenplafond grijs	Hunter Douglas HeartFelt lineaire Middengrijs 7597.		lamellen 40x55x4000mm	lamellen: vilt in kleur ophangstelsel: staal gepoedercoat in kleur	gecombineerd met klimaatplafond	kopse zijden in wild verband laten verspringen	voegbreedte 60mm (moduulmaat 100), lamellen langs wanden voorzien van eindstuk op kopse zijde	ophangstelsel en bevestigingsmiddelen in kleur RAL9005 (zwart)	Ja
p03	44.31.10-b	systeemplafond hoogwaardig	Ecophon Focus dg plafondplaat	White Frost (NCS S 0500-N)	600x1200x20mm	verdekt systeem, onderzijde en kopse zijden plaat in kleur	absorptieklasse A vochtbestendigheidsklasse C	blokverband	voegbreedte 8mm, verdeling vanuit hart ruimte, minimaal halve plaatbreedte	ophangstelsel in kleur Whitefrost (NCS S 0500-N)	Ja
p04	44.31.10-c	systeemplafond basis	Ecophon Advantage A	White Frost (NCS S 0500-N)	600x1200x15mm	zichtbaar systeem, onderzijde plaat in kleur	absorptieklasse A vochtbestendigheidsklasse C	blokverband	breedte zichtbaar deel ophangstelsel 15mm	ophangstelsel in kleur Whitefrost (NCS S 0500-N)	Ja
p05	44.31.50-a	stalen mesh plafond	MeandRo-V strekmetaal plafond met een verborgen ophanging systeem	Duraflon Bright copper (of gelijkwaardig)	maatvoering plaat aangepast op vorm ruimte, max plaatmaat 728x2800mm	gepoedercoat in kleur	gecombineerd met klimaatplafond	maastype n.t.b.	naden zo klein als systeem toelaat	ophangstelsel en bevestigingsmiddelen in NCS kleur gelijk aan plaat	Ja
p06	44.38.40-c	stalen plafond	Gezet stalen plafond verlijmd op multiplex ondergrond Akustik Sonoperf conform W10	NCS kleur, nader te bepalen	conform tekening	gecoat in kleur	uitneembaar	-	platen stuik tegen elkaar, enkel naden in richting gangbreedte	onzichtbaar aan ophangconstructie	Ja
p07	45.41.40-a	houtwolplaat geïsoleerd	Heraklith Herafoam geïsoleerde f	RAL9010	985x590mm (lxb), dikte conform tekening	voorzien van verflaag	-	Halfsteens verband	Kopse zijdes met facetrand	verlijmd op ondergrond, Nee geen bevestiging zichtbaar	Nee
p08	31.31.50-a	buitenplafond terra cotta	terra cotta, vlakke plaat	A: NBK M 1.01-1	conform tekening	geglazuurd	onderzijde en kopse zijden voorzien van glazuurlaag	blokverband	voegbreedte 10mm, uitlijnen op gevelstijlen	onzichtbaar aan ophangconstructie	Ja
p09	44.31.50-b	buitenplafond aluminium	geanodiseerd aluminium	Alucol Colinal C3	breedte afgestemd op gevelritme	geanodiseerd aluminium	geen kopse naden, plaat overspant volledige lengte, inclusief geïntegreerde verlichting	-	voegbreedte 10mm, uitlijnen op gevelstijlen	onzichtbaar aan ophangconstructie	Ja
p10	44.31.30-a	houtwolplaat geprofileerd	Troldtekt V Line houtwolpanelen verlaagd systeem	pantry back of house: blauw, NCS kleur nader te bepalen	paneeldikte 35mm	ultrafijne oppervlaktestructuur met coating in kleur	-	kopse zijden in wild verband laten verspringen	doorlopende naden in lenterichting, verborgen naden in dwarsrichting	onzichtbaar aan verborgen ophangconstructie	Ja
p11	44.31.30-b	houtwolplaat geprofileerd	Troldtekt tiles T-24 houtwolpanelen verlaagd systeem	Grijs 208	panelen 600x1200mm, paneeldikte 35mm	ultrafijne oppervlaktestructuur met coating in kleur	-	halfsteenverband	Doorlopende naden in lengte richting	ophangstelsel en bevestigingsmiddelen in kleur grijs 208	Ja
p12	30.61.10-a	plafond tourniquet	aluminium cassetteplafond	RAL 7022	conform tekening	gepoedercoat in kleur	met geïntegreerde verlichting, - enkele plaat over volledige lengte	-	voegbreedte 10mm	terugliggend in plaatnaad	Ja
p13	45.41.40-b	houtwolplaat vlak	Troldtekt Klassiek houtwolpaneel op ondergrond / Metalstud achterconstructie	RAL9005 (zwart)	paneeldikte 20mm	ultrafijne oppervlaktestructuur met coating in kleur	bevestigd tegen onderzijde balk / Metalstud achterconstructie Gordijn- en spanningsrail n.t.b.	Halfsteens verband	platen stuik tegen elkaar	slagpluggen/schroeven in kleur paneel	Ja
p14	44.38.40-h	akoestisch viltpaneel	De Vorm Refelt PETVilt akoestisch paneel op houten beplating	Nader te bepalen, kleur binnen standaard productengamma	plaatdikte 12mm, plaatafmeting max 1220x2440mm	Geperst vlak vilten paneel van gerecyclede PET-flessen op kleur	verlijmd op 12mm multiplex plaat	conform tekening, panelen rondom AV scherm	in ruimte kleiner dan maximale plaatafmeting 1 plaat toepassen, bij grotere ruimtes plaatnaad uitlijnen op hart ruimte	onzichtbare bevestiging, verlijmd	Ja
p15		lift plafond	roestvast staal	blank RVS	plaat is ruimtevullend, dikte conform specificaties fabrikant	geborsteld	verlaagd plafond, inclusief geïntegreerde verlichting	-	-	-	-
p16		sauswerk wit	sauswerk op vlakke ondergrond	RAL 9010	-	Schilderwerk, mat	-	-	-	-	Nee
p17		houtwolplaat geïsoleerd	Heraklith Tektalan-a2 geïsoleerde brandwerende houtwolcementplaat	wit RAL 9003	1000x600mm (lxb), dikte conform tekening	systeemgebonden	-	Halfsteens verband	-	Conform specificaties leverancier	Nee

Kleur- en materiaalstaat

Wandafwerkingen											
Nr.	Besteksartikel	Omschrijving	Materiaalafwerking	Kleur	Maat	Afwerking	Opmerkingen	Patroon	Naden	Bevestiging	Bemonsteren
w01a	40.40.20-a / 46.33.21-a	stucwerk en sauswerk wit	sauswerk op vlakke ondergrond	RAL9010	-	schilderwerk, mat	bij aansluitingen tot vloer voorzien van houten plint, zie p101	-	-	-	Ja
w01b	40.40.20-a / 46.33.21-a	stucwerk en sauswerk donk	sauswerk op vlakke ondergrond	RAL9005	-	schilderwerk, mat	alle drukschotten boven glaswanden en de betonbalken ter plaatse van de MFZ ruimte	-	-	-	Ja
w01c	40.40.20-a / 46.33.21-a	stucwerk en sauswerk accer	sauswerk op vlakke ondergrond	NCS kleur, nader te bepalen	-	schilderwerk, mat	-	-	-	-	Ja
w02a	44.42.30-a	systeemwand glas, dubbel	Maars Horizon Double systeemwand tweezijdig beglaasd	glas: transparant profielen: RAL 7022 (antraciet)	conform tekening	-	hang en sluitwerk in kleur profielen	verdeling glaspanelen volgens tekening	glas op glas naden middels kunststof vulstrook conform systeem	alle bevestigingen in kleur kozijnprofielen	Ja
w02b	44.42.30-b	systeemwand glas, enkel	Maars Horizon systeemwand enkelzijdig beglaasd	glas: transparant profielen: RAL 7022 (antraciet)	conform tekening	-	hang en sluitwerk in kleur profielen	verdeling glaspanelen volgens tekening	glas op glas naden middels kunststof vulstrook conform systeem	alle bevestigingen in kleur kozijnprofielen	Ja
w03	44.38.40-a	houtfineerplaat	MDF plaat met hout fineer afwerking	rood eiken	conform tekening, max 3648 × 1216mm (lxb), dikte 15mm	blank gelakt, mat	bij aansluitingen tot vloer voorzien van houten plint, zie p101		max 2mm tussen platen, blokverband	onzichtbare bevestiging	Ja
w04	44.38.40-b / 44.41.21-b	houtfineerplaat geperforeerd akoestisch	Topakustik Topperfo Mirco, MDF plaat met hout fineer afwerking en perforatie	rood eiken	conform tekening, max 3648 × 1216mm	blank gelakt, mat	plaat voorzien van microperforaties 0,5mm en isolatie backing tbv akoestiek, conform detaillering bij aansluitingen tot vloer voorzien van houten plint, zie p101	plaatverdeling conform tekening	max 2mm tussen platen, blokverband	onzichtbare bevestiging	Ja
w05	45.41.40-a	houtwolplaat geïsoleerd	Heraklith Herafoam geïsoleerde l	RAL9010	985x590mm (lxb), dikte conform tekening	voorzien van verflaag	-	halfsteens verband	Kopse zijdes met facetrand	verlijmd op ondergrond, geen bevestiging zichtbaar	Nee
w06a	41.32.12-a / 46.33.21-b	wandtegelerwerk en waterbestendig sauswerk	Vogue IN Latte keramische wandtegeler en waterafstotende coating	tegeler: Ivoor/Ecru sauwerk: NCS kleur nader te bepalen	50x200mm, tegelerwerk tot 1300mm+vloer, daarboven sauswerk	tegelerwerk: geglazuurd, mat sauswerk: mat	kitwerk afgestemd op voegkleur	blokverband, staand	voegen een tint lichter dan tegelkleur	verlijmd op ondergrond	Ja
w06b	41.32.12-a	wandtegelerwerk wit	Vogue IN Latte keramische wandtegeler	Ivoor/Ecru	50x200mm, tot onderkant plafond	geglazuurd, mat	kitwerk afgestemd op voegkleur	blokverband, staand	voegen een tint lichter dan tegelkleur	verlijmd op ondergrond	Ja
w06c	41.32.12-b	wandtegelerwerk geprofileerd	BOW by Mut keramische wandtegeler	Nader te bepalen, kleur binnen standaard productengamma	150x450mm, dikte 17mm, tot onderkant plafond	geglazuurd	kitwerk afgestemd op voegkleur voegbreedte afstemmen op wandvlak, max 10mm	blokverband, staand	voegen een tint lichter dan tegelkleur	verlijmd op ondergrond	Ja
w07	30.70.13-a	Espero vouwwand	Vouwwand met houtfineer bekleding	rood eiken	conform tekening	houtfineer, blank gelakt	telescopisch eindpaneel	houtfineer verticaal patroon	-	alle bevestigingen in kleur van wand	Ja
w08	40.40.20-a / 45.41.33-a	vezelcementplaat geïsoleerc	Fermacell Powerpanel H20, glad afgesmeerd en gesausd	RAL9010	-	gesausd in kleur	-	-	-	verlijmd op ondergrond	Nee
w09a	46.33.21-b	waterbestendig sauswerk lic	waterafstotende coating	NCS kleur, nader te bepalen	-	schilderwerk, mat	-	-	-	-	Ja
w09b	46.33.21-b	waterbestendig sauswerk dc	waterafstotende coating	NCS kleur, nader te bepalen	-	schilderwerk, mat	-	-	-	-	Ja
w10	44.38.40-c	geperforeerde staalplaat	Akustik SonoPerf geperforeerde staalplaat met akoestische backing	NCS kleur, nader te bepalen	conform tekening, dikte 0,75mm	gecoat in kleur	voorzien van microperforaties	perforatiepatroon conform systeem	minimale naad tussen elementen	onzichtbare bevestiging	Ja
w11	44.38.40-d	staalplaat	stalen plaat in kleur verlijmd op multiplex ondergrond	NCS kleur, nader te bepalen	conform tekening, dikte 0,75mm	gecoat in kleur	-	-	minimale naad tussen elementen	onzichtbare bevestiging	Ja
w12	44.38.40-e	glasplaat opaal	Lacobel T gelakte glasplaat	Groen in exact af te stemmen kleur	conform tekening	laklaag aan achterzijde glasplaat	op achterconstructie	conform tekening	2mm tussen platen, blokverband	onzichtbare bevestiging	Ja
w13	44.38.40-f	akoestisch viltpaneel	De Vorm Flat PETVilt akoestisch paneel op houten frame	Nader te bepalen, kleur binnen standaard productengamma	plaatdikte 12mm, plaatafmeting max 1220x2440mm	Geperst vlak vilten paneel van gerecyclede PET-flessen op kleur	bevestigd op houten frame	conform tekening, panelen rondom AV scherm	geen naad tussen elementen, kopse zijdes houten frame voorzien van viltpaneel, aansluiting in verstek	onzichtbare bevestiging, verlijmd of met verloren kop spijker, afhankelijk van ondergrond	Ja
w14a	44.38.40-g	golvend akoestisch viltpaneel	De Vorm Mute Flow PET Vilt akoestisch paneel	Nader te bepalen, kleur binnen standaard productengamma	dikte 35mm, plaatafmeting max 790x2390mm	Geperst golvend vilten paneel van gerecyclede PET-flessen op kleur	direct bevestigd op ondergrond of op houten frame. komt voor in 2 verschillende kleuren: 1) in belcellen 2) in familiekamer	doorlopend patroon, beëindiging wandvlak aan zijkant altijd met terugliggende golf	geen zichtbare naden, zoveel mogelijk hele platen	onzichtbare bevestiging, verlijmd of met verloren kop spijker, afhankelijk van ondergrond	Ja
w14b	44.38.40-g	golvend akoestisch viltpaneel	De Vorm Mute Fit PET Vilt akoestisch paneel	Nader te bepalen, kleur binnen standaard productengamma	dikte 60mm, plaatafmeting max 790x2390mm	Geperst golvend vilten paneel van gerecyclede PET-flessen op kleur	direct bevestigd op ondergrond	doorlopend patroon, beëindiging wandvlak aan zijkant altijd met terugliggende golf	geen zichtbare naden, zoveel mogelijk hele platen	onzichtbare bevestiging, verlijmd of met verloren kop spijker, afhankelijk van ondergrond	Ja

Kleur- en materiaalstaat

w15	17.42.11-a	hekwerk strekmetaal	gepoedercoat stalen hekwerk met strekmetalen invulling	NCS S 2010 Y10R glans 30%	conform tekening	gepoedercoat in kleur	stalen achterconstructie in kleur, wand voorzien van gemotoriseerde schuifdeuren binnen systeem	strekmetaal patroon doorlaat >70%	aan gangzijde minimale naden	verzonken bevestiging, bevestigingsmaterialen in kleur hekwerk	Ja
w16	46.33.71-d	prefab beton	prefab betonwand gecoat	transparant, tint nader te bepalen	conform tekening	transparante coating, mat	zichtwerk prefab ruwbouwelement CUR100	-	-	-	Ja
w17	30.32.12-j / 34.32.20-a	stalen binnenpui tweekleurig	stalen kozijn met glasinvulling, Forster Presto XS	RAL 7022 (antraciet)	conform tekening	kozijn: gepoedercoat in kleur glaspaneel onder: blank glas glaspaneel boven: gekleurd glas	glazen deur, als aangegeven op tekening	-	-	-	Ja
w18	45.45.12-a	houten elementen met plexiglas	eikenhouten frame met gekleurde plexiglas invulling	blank gelakt eiken, plexiglas in opaal rood, opaal geel.	conform tekening	hout: blank mat gelakt plexiglas: gekleurd	bevestigd op metal stud wand conform detaillering	-	-	-	Ja
w19	44.42.40-a	douchescherm en -deur	Volkern HPL voorzien van custom print	licht ivoor	conform tekening	HPL met print	deur voorzien van open-bezet slot	-	-	bevestigingsmiddelen en hang- en sluitwerk in RVS	Ja
w20		liftwanden	roestvast staal	blank RVS	conform specificaties fabrikant	geborsteld	bedieningspaneel en afdekplaat in RVS leuning: ronde buis in RVS	-	-	-	-
w21		Kalkzandsteen	Kalkzandsteen vellingblokken halfsteens verband gesausd	NCS kleur, nader te bepalen	conform tekening	gesausd in kleur	-	halfsteens verband	afgestemd op kozijnverdeling	-	-
w22a		wandtegelwerk buffet		NCS kleur, nader te bepalen	200x200mm		kleur en/of motief passend bij het interieur van het werkcafe				
w22b		wandtegelwerk keuken		NCS kleur, nader te bepalen	300x600mm			liggend geplaatst			

Kleur- en materiaalstaat

Overige afwerkingen interieur

Nr.	Besteksartikel	Omschrijving	Materiaalafwerking	Kleur	Maat	Afwerking	Opmerkingen	Patroon	Naden	Bevestiging	Bemonsteren
i01	44.42.30-a	houten deur in systeemwand	houten deur voorzien van fineerlaag in systeemwand	rood eiken	conform tekening	-	hang- en sluitwerk en bevestigingsmiddelen in kleur kozijnprofielen	deur: verticaal patroon eiken	-	-	Ja
i02	30.32.11-a / 30.33.11-a / 30.33.11-c	houten deurkozijn met HPL deur	houten kozijn met houten deur voorzien van HPL afwerking	NCS kleur, nader te bepalen	conform tekening	-	hang- en sluitwerk en bevestigingsmiddelen in kleur kozijnprofielen	-	-	-	Nee
i03	44.42.30-a	glazen deur in systeemwand	glazen deur in systeemwand	glas: transparant profielen: RAL 7022 (antraciet)	conform tekening	staal gepoedercoat in kleur	hang- en sluitwerk en bevestigingsmiddelen in kleur kozijnprofielen	-	-	-	Ja
i04	30.32.11-a / 30.33.11-b	houten deur met glasinvulling	houten deur met glasinvulling in houten kozijn	NCS kleur, nader te bepalen	conform tekening		hang- en sluitwerk en bevestigingsmiddelen in kleur	-	-	-	Ja
i05	30.32.12-i	stalen kozijn met glasinvulling	Stalen pui met glasinvulling verdiepingshoog, type Forster Presto XS	glas: transparant profielen: RAL 7022 (antraciet)	conform tekening	staal gepoedercoat in kleur	hang- en sluitwerk en bevestigingsmiddelen in kleur kozijnprofielen	-	-	-	Ja
i06	30.61.10-c	beveiligingssluis	Boon Edam Lifeline Speedlane Swing	blank RVS	conform tekening	premium RVS afwerking conform product specificaties	inclusief rolstoeltoegankelijke deur, als aangegeven op tekening	-	-	-	-
i07a		liftdeuren lift 1-4 lift 5-6	lift 1-4: alle verdiepingen: RVS deur; elektrochemisch gekleurd lift 5-6: verdieping bg, 1e en 2e: publieke verdiepingen: glas in RVS frame; elektrochemisch gekleurd	deur: RVS brontint frame: RVS brontint glas: blank	conform tekening	RVS elektrochemisch gekleurd in brontint	RVS dagkanten elektrochemisch gekleurd in bronskleur	-	-	bevestigingsmiddelen in kleur	Ja
i07b		liftdeuren overige liften	overige: RVS deur	frame: RVS blank	conform tekening	RVS blank	RVS dagkanten blank	-	-	bevestigingsmiddelen in kleur	Ja
i08	32.31.11-b / 32.37.12-a	binnentrap hout	eiken trede, blank gelakt	eiken	conform tekening	blanke lak, mat	trede voorzien van 75mmx50mm schaduwvoeg	-	alleen naad ter plaatse van onderzijde optrede, schaduwvoeg	onzichtbaar bevestigd	Ja
i09	32.31.11-b / 46.33.71-d	binnentrap beton	prefab betonnen bloktrede	beton	conform tekening	semi-transparant gecoat in kleur afgestemd op gepolijste betonvloer	trede voorzien van 75mmx50mm schaduwvoeg	-	alleen naad ter plaatse van onderzijde optrede, schaduwvoeg	onzichtbaar bevestigd	Ja
i11	32.51.11-a	stalen balustrade	gepoedercoat in kleur	RAL 7022 (antraciet)	conform tekening	gepoedercoat in kleur	bevestigingsmaterialen in kleur balustrade	-	segmenten onderling niet gekoppeld, geen dubbele spijlen, maar onderbrekingen in de regel tussen stijlen	verzonken bevestiging in kleur	Ja
i12	23.61.11-d / 46.33.71-d	vluchtrap	prefab beton gekleurd	gelijkend aan betonvloer gevulderd	conform tekening	semi-transparant gecoat in kleur afgestemd op gevulderde betonvloer	-				
i13	32.51.11-a / 32.52.10-a	trapbalustrade	staal, gepoedercoat in kleur	RAL 7022 (antraciet)	conform tekening	balustrade: staal gepoedercoat in kleur handrail: eiken, blank gelakt, mat	eiken handrailing ter plaatse van binnentrappen. stalen gepoedercoate handrailing bij buitentrappen	spijlen hart op hart 100mm	-	verzonken bevestiging in kleur	
i14	30.64.10-a	gordijn afsluitbaar	Twentinox Golf Romea 7 - 1,6 veiligheidsgordijn	blank RVS	conform tekening, custom hoogte	RVS draden, gewoven	Afsluitbaar, handmatig te bedienen	7mm verticaal 96mm horizontaal	-	middels gordijnrail, weggewerkt in koof	Ja
i15	48.51.10-a	binnenrolscher	Bandalux Polyscreen 473 metal, gemetaliseerd rolgordijn	White sand	conform tekening	-	inclusief zijdegeleiding conform detailtekeningen	gevel			
i16	30.63.15-a	roldeur	in parkeergarage bij toegang dienstauto's, mesh invulling transparant	NCS S 2010 Y10R glans 30%	conform tekening	verzinkt staal gepoedercoat	-	-	-	bevestigingsmiddelen in kleur roldeur	Ja
i17	17.34.12-a	fietsenrekken	Velopa CapaCity dubbellaags fietsparkeersysteem, types 375 en 500	blank	conform tekening	verzinkt staal	hart op hart afstand van 375mm of 500mm, als aangeduid op tekening	-	-	-	-
i18	17.34.21-a	aanrijdbeveiliging	stalen aanrijdbeveiligng	RAL9005	conform tekening, hoogte 1000mm	verzinkt staal gepoedercoat	reling gemonteerd op betonvloer	-	-	middels voetplaat	Nee
i19		houten kolommen en liggers	gelamineerd vuren, geschaafd	transparant	conform tekening	transparante matte coating	-	-	-	-	Ja, proefvlak
i20	35.44.10-a	kunststeen vensterbank	marmercomposiet vensterbank	bianco wit	conform tekening, dikte 20mm	gepolijst met facetrand	-	-	-	-	Ja
i21	30.34.70-a	schuifloket plateau	glazen schuifloket in aluminium frame	glas: blank frame: alucol colinal C3	1500x1500mm, onderkant 1000mm+vl	frame: geanodiseerd in kleur	afsluitbaar	-	-	-	-
i22	47.51.30-a	vitrine blauwe zaal	glazen vitrine in eikenhouten frame legplanken: massief eiken 40mm	glas: blank frame: rood eiken legplanken: rood eiken	conform tekening	massief eiken: blank gelakt, mat	aan ruimtezijde te openen middels twee glasdeuren, afsluitbaar	-	-	-	-
i23	25.00.20	zichtwerk staalconstructies	staal, gepoedercoat in kleur	NCS S 8005-G80Y (antraciet)	conform tekening	gepoedercoat in kleur	bevestigingsmaterialen in kleur			verzonken bevestiging in kleur	

Kleur- en materiaalstaat

Overige afwerkingen exterieur

Nr.	Besteksartikel	Omschrijving	Materiaalafwerking	Kleur	Maat	Afwerking	Opmerkingen	Patroon	Naden	Bevestiging	Bemonsteren
e01	30.51.12-a	vliesgevel	geanodiseerd aluminium	Alucol Colinal C3	conform tekening	geanodiseerd aluminium				bevestigingsmiddelen in kleur	Ja
e03	31.51.50-a	terracotta elementen	geglazuurd	A: NBK M 1.01-0, B: NBK M 4.01-0, C: NBK M 3.01-0, D: NBK M 7.02-0, E: NBK M 2.01-0, F: NBK M 1.01-0	conform tekening	terra cotta: geglazuurd achterconstructie: gecoat aluminium RAL9005 (zwart)	zichtbare kopse kanten voorzien van terra cotta eindstuk in kleur element bevestiging naar gevel aluminium gecoat RAL9005	geprofileerd, meerdere varianten conform tekening	horizontaal element: uitlijnen op stijlen verticaal element: verdeling in 3 delen per verdieping	op gecoate aluminium achterconstructie, conform uitwerking gevelleverancier	Ja
e04		PV panelen gevel	glas-glas met coating	Megasol Customized Solar Panel Frost	conform tekening	matte afwerking	-	-	-	-	Ja
e05		kozijnen huis	geanodiseerd aluminium	Alucol Colinal C3	conform tekening	geanodiseerd aluminium	-	-	-	-	Ja
e06	24.42.21-a / 24.42.21-b	aluminium zetwerk plateaukantoren	geanodiseerd aluminium	E6-C32 (lichtbrons)	conform tekening	geanodiseerd aluminium	-	-	-	onzichtbaar	Ja
e07	30.51.12-b	elementengevel	geanodiseerd aluminium	Alucol Colinal C3	conform tekening	geanodiseerd aluminium	-	-	-	-	Ja
e07.a	30.51.12-b	elementengevel	stalen krans	RAL 7022	conform tekening Vorsselmans	gepoedercoat staal	stalen krans t.b.v. ophanging gevelelementen t.p.v. hoekkolommen vides	-	-	bevestigingsmiddelen in kleur	Nee
e08	34.33.20-d	glas opaal	geëmailleerd in kleur: RAL 7022	gelijkend aan Alucol Colinal C3	conform tekening	emaillelaag aan binnenzijde	ter plaatse van vloerranden	-	-	-	Ja
e09	30.37.12-a	aluminium sandwichpanelen	geanodiseerd aluminium	Alucol Colinal C3	conform tekening	in kleur kozijn	blinde bevestiging	-	-	-	Ja
e10.1	50.50.40-a	spuwers huis en BOH	geanodiseerd aluminium	Alucol Champange A3	conform tekening	in tint terra cotta element	-	-	-	-	Ja
e10.2	50.50.40-a	spuwers plateaukantoren	geanodiseerd aluminium	E6-C32 (lichtbrons)	conform tekening	in tint terra cotta element	-	-	-	-	Ja
e11	30.61.10-a	tourniquetdeur	geanodiseerd aluminium met glasinvulling	Alucol Colinal C3	conform tekening	geanodiseerd aluminium	-	-	-	-	Ja
e12		kozijnen plateau	geanodiseerd aluminium	E6-C32 (lichtbrons)	conform tekening	geanodiseerd aluminium	-	-	-	-	Ja
e13	30.61.30-b	schuifpui fietsenstalling	geanodiseerd aluminium met glasinvulling	Alucol Colinal C3	conform tekening	geanodiseerd aluminium	-	-	-	-	Ja
e14	30.62.13-a	toegang expeditie	stalen framedeur voorzien van geperforeerde plaat	NCS S 2010 Y10R glans 30%	conform tekening	gepoedercoat staal	-	-	-	-	Ja
e15	30.62.13-a	toegang afvalopslag	stalen framedeur voorzien van geperforeerde plaat	NCS S 2010 Y10R glans 30%	conform tekening	gepoedercoat staal	-	-	-	-	Ja
e16	30.62.13-b	toegang parkeren	speedgate, voorzien van geperforeerde plaat	NCS S 2010 Y10R glans 30%	conform tekening	gepoedercoat staal	-	-	-	-	Ja
e17	25.33.31-a	dakopbouw techniek	stalen frame met PV panelen	RAL 7022	conform tekening	gepoedercoat staal	-	-	-	-	Ja
e18	30.43.20-a / 34.41.30-a	daklicht	geanodiseerd aluminium	Alucol Colinal C3	conform tekening	geanodiseerd aluminium	Beglazing voorzien van PV panelen. Onderliggende staalconstructie in kleur RAL6022 met glansgraad 70%	-	-	-	Ja
e19	34.33.20-a / 34.33.20-b	beglazing, triple	blank glas voorzien van zonwerende coating	blank	conform tekening	-	-	-	-	-	Ja
e20	32.31.11-a	vluchtrap staal	gepoedercoat staal, mesh invulling rondom, geperforeerde stalen treden	RAL 7022	conform tekening	gepoedercoat staal	constructie en bevestigingsmiddelen in kleur	-	-	-	Ja
e21	24.41.30-a	kantplank maaiveld	geïsoleerde kantplank	RAL9005 (zwart)	conform tekening	door en door gekleurde vezelcementplaat	-	-	-	verlijmd aan vloerrand en gefixeerd in specie	-
e22	30.32.12-f / 31.31.50-a	stalen deur met terra cotta	geglazuurd gepoedercoat staal	Keramiëk: NBK M 1.01-0 stalen deuren: RAL 7022 (antraciet)	conform tekening	terra cotta: geglazuurd achterconstructie: gecoat aluminium RAL9005 (zwart) stalen deuren: gepoedercoat RAL 7022 (antraciet)	zichtbare kopse kanten voorzien van terra cotta eindstuk in kleur element bevestiging naar gevel aluminium gecoat RAL9005 / RAL 7022	geprofileerd, meerdere varianten conform tekening	horizontaal element: uitlijnen op stijlen verticaal element: verdeling in 3 delen per verdieping	op gecoate aluminium achterconstructie, conform uitwerking gevelleverancier	Ja
e23.1	30.32.12-g	JAZO roosterpuien	gepoedercoat staal	NCS S 2010 Y10R	conform tekening	gepoedercoat staal	Pui trafo- en inkoopruimte inclusief aansluitende gevelbekleding op begane grond niveau	-	-	-	Ja
e23.2	30.32.12-g	JAZO gevelroosters	geanodiseerd aluminium	Alucol Champange A3	conform tekening	geanodiseerd aluminium	ventilatie- en gevelroosters van NSA en brandstof op niveau parkeren 1	-	-	-	Ja
e24	33.36.30-a / 33.36.30-b	daktuin beëindiging	gezet stalen plaat, verzinkt en gepoedercoat	NCS S 2010 Y10R glans 30%	conform tekening	gepoedercoat staal	de beëindiging van de daktuin op laag 2	-	-	-	Ja
e25	43.32.10-b	gootroosters daktuin	stalen rooster, verzinkt en gepoedercoat	RAL 7022	conform tekening	gepoedercoat staal	de roosters ter plaatse van de daktuin op laag 2	-	-	-	Ja
e26.1	43.41.10-a	muurafdekkingsprofiel huis en BOH	geanodiseerd aluminium	Alucol Champange A3	conform tekening	in kleur kozijnprofiel	bevestiging op klang	-	-	-	Ja
e26.2	43.41.10-a	muurafdekkingsprofiel plateaukantoren	geanodiseerd aluminium	E6-C32 (lichtbrons)	conform tekening	in kleur kozijnprofiel	bevestiging op klang	-	-	-	Ja
e27.1	43.41.20-a	waterslagprofiel huis en BOH	geanodiseerd aluminium	Alucol Champange A3	conform tekening	in kleur kozijn	-	-	-	zichtbare bevestiging in kleur	Ja
e27.2	43.41.20-a	waterslagprofiel plateaukantoren	geanodiseerd aluminium	E6-C32 (lichtbrons)	conform tekening	in kleur kozijn	-	-	-	zichtbare bevestiging in kleur	Ja
e28	30.44.10-a / 32.31.11-c	daktoegang huis	dakluik	buitenzijde: RAL7047, binnenzijde: RAL9010	conform tekening	aluminium gepoedercoat	toegang via vaste aluminium trap	-	-	-	Nee
e29	50.31.10-a	trapgoten aluminium	aluminium	RAL9005 (zwart)	conform tekening	geanodiseerd aluminium	-	-	-	-	Nee
e30	43.34.10-a	luifel aluminium	aluminium	Alucol Champange A3	conform tekening	geanodiseerd aluminium, kleur afgestemd op kleur terra cotta	-	-	uitgelijnd op kozijnstijlen	conform detaillering	Ja
e31	22.25.11-a	aanhelen bestaande metselwerk gevel	metselwerk conform bestaand	Alucol Champange A3	conform tekening	geanodiseerd aluminium	voegkleur afstemmen op bestaand werk	-	-	-	Ja, proefvlak

Kleur- en materiaalstaat

e32	47.60.59-a	gevelklok: uuraanduiding, wijzers en centrale as onderdelen: kokers, ring en centrale buis	aluminium zetwerk aluminium zetwerk	RAL 7022 (antraciet) NCS S 2010 Y10R glans 30%	principe conform geveltekening	geanodiseerd aluminium geanodiseerd aluminium	uitwerking nader te bepalen, met geïntegreerde verlichting	-	-	-	Ja
e33	32.51.11-b	balustrades buiten	stripstalen hekwerk gepoedercoat	RAL 7022	conform tekening	gepoedercoat staal	stalen gepoedercoate leuning met geïntegreerde LED verlichting in kleur balustrade	spijlen hart op hart 100mm	-	conform detaillering	Ja
e34	30.32.12-k	geïsoleerd stalen kozijn	Forster Unico XS	RAL 7022	conform tekening	gepoedercoat staal	ter plaatse van tourniquetten	-	-	-	Ja
e35		sleutelkuis	inbouw sleutelkuis RVS	RVS	51x145mm	RVS	geïntgreerd in terracotta gevel naast brandweeringang	-	-	-	-

Kleur- en materiaalstaat

Interieurelementen											
Nr.	Besteksartikel	Omschrijving	Materiaalafwerking	Kleur	Maat	Afwerking	Opmerkingen	Patroon	Naden	Bevestiging	Bemonsteren
m01	47.44.19-a	treincoupés	werkblad: massief eiken corpus bank: eiken onderstel met stalen constructie stoffering bank: zacht vilt in kleur wandafwerking	NCS kleuren, nader te bepalen eiken: rood eiken	conform tekening	zitting: gekleurd vilt massief eiken: blank gelakt, mat	-	-	-	-	Ja
m02	47.42.10-a	snelbalie	werkblad: multiplex blad met linoleum corpus balie: HPL eiken verlijmd op multiplex balie buitenzijde: Garofoli Onda massief houten reliëf paneel	NCS kleuren, nader te bepalen eiken: rood eiken	conform tekening	reliëf paneel: eiekn, blank gelakt, mat	-	-	-	-	Ja
m05	47.11.29-a	familiekamer	werkblad: HPL wit kastfront: HPL groen, kleur ntb legplanken boven meubel: massief eiken verschoontafel: Charlie Crane	NCS kleuren, nader te bepalen eiken: rood eiken	conform tekening	massief eiken: blank gelakt, mat	-	-	-	-	Ja
m06	47.11.39-a	pantry back of house	werkblad: RVS verlijmd op multiplex, beëindiging kopse zijde in eiken kastfronten: HPL blauw spatscherm: colorbel blauw legplanken boven meubel: massief eiken lamellen: massief eiken	NCS kleuren, nader te bepalen eiken: rood eiken	conform tekening	massief eiken: blank gelakt, mat	-	-	-	-	Ja
m10	47.11.49-a	jongeren podium	corpus zitelement: multiplex met regelwerk afwerking zitelement: rood vilt verlijmd op multiplex plint zitelement: geschilderd in kleur stoffering	NCS kleuren, nader te bepalen	conform tekening	zitting: gekleurd vilt plint: schilderwerk in NCS kleur, mat	-	-	-	-	Ja
m13	47.11.39-b	werkcafé	werkblad: gepigmenteerd terrazzo bruintint kastfronten binnenzijde: HPL eiken spatscherm: glasplaat blauw legplanken boven meubel: massief eiken buitenzijde meubel: keramische wandtegel w06c Plint: eiken fineer hoogte	NCS kleuren, nader te bepalen terrazzo patroon, nader te bepalen eiken: rood eiken	conform tekening	massief eiken: blank gelakt, mat glasplaat: achterzijde gelakt in NCS kleur	-	-	-	-	Ja
m14	47.11.39-c	pantry social	werkblad binnenzijde: RVS verlijmd op multiplex, beëindiging kopse zijde in eiken werkblad buitenzijde: HPL verlijmd op multiplex in groen kastfronten buitenzijde: HPL groen kastfronten binnenzijde: HPL eiken spatscherm: colorbel groen legplanken boven meubel: massief eiken	NCS kleuren, nader te bepalen eiken: rood eiken	conform tekening	massief eiken: blank gelakt, mat glasplaat: achterzijde gelakt in NCS kleur	-	-	-	-	Ja
m16	47.11.39-d	pantry standaard	werkblad: HPL eiken verlijmd op multiplex kastfronten: HPL eiken legplanken boven meubel: massief eiken lamellen: massief eiken 40x120mm	NCS kleuren, nader te bepalen	conform tekening	massief eiken: blank gelakt, mat	-	-	-	-	Ja
m17	47.11.39-e	pantry griffie	werkblad: HPL wit verlijmd op multiplex kastfronten en kopse zijden: HPL eiken	NCS kleuren, nader te bepalen	conform tekening	massief eiken: blank gelakt, mat	-	-	-	-	Ja

Kleur- en materiaalstaat

Installatiecomponenten

Nr.	Omschrijving	Materiaalafwerking	Kleur	Maat	Afwerking	Opmerkingen	Patroon	Naden	Bevestiging	Bemonsteren	info tbv afstemm
	Ventilatioeroosters in	gecoat in kleur	RAL 9005	-	kleur afstemmen op plafond, per plafondtype andere kleur	-	-	-	-	Ja	
	Sprinklerkoppen	gecoat in kleur	zwart, wit en messing	-	zwart: plafond hout en vilt messing: ruimte MFZ wit: overige posities	-	-	-	-	Ja	
	Vloerconvectoren	gecoat in kleur	Grijs om tapijt te matchen	-	gepoedercoat staal	-	-	-	-	Ja	
	Installatiecomponen	gecoat in kleur	RAL9005	-	afhankelijk van materialisatie dient afwerking te worden afgestemd, eindoppervlak dient mat zwart te zijn	alle installatiecomponenten boven het mesh plafond (p05)	-	-	-	-	
	Rookmelder	gecoat in kleur	RAL 9005		kleur afstemmen op plafond, per plafondtype andere kleur	*afhankelijk van type/fabricaat is coating mogelijk, wanneer coating niet mogelijk is dan in kleur wrappen	-	-	-	Ja	
	Brandslanghaspels	brandslanghaspelkast voorzien van geperforeerde staalplaat	kast: RAL9005 staalplaat: NCS kleur nader te bepalen	-	gepoedercoat staal, staalplaat afwerking en perforatie conform w10	flush weggewerkte brandslanghaspelkast in wandafwerking	-	-	-	Ja	
	Vloerpotten in beton	verzinkt stalen vloerdoos, di	verzinkt staal (grijs)	conform tekening installaties	omranding verzinkt staal, deksel vloerdoos voorzien van gepolijst beton gelijk aan aangelegen vloer	-	-	-	vloerafwerking verlijmd op deksel vloerdoos	Ja	
	Vloerpotten in tapijt	verzinkt stalen vloerdoos, v	RAL9011 (grafietzwart)	conform tekening installaties	omranding gepoedercoat in kleur, deksel vloerdoos voorzien van vloerafwerking in betreffende ruimte	-	-	-	vloerafwerking verlijmd op deksel vloerdoos	Ja	
	Camera's	gecoat in kleur	RAL 9005	-	kleur afstemmen op plafond, per plafondtype andere kleur	-	-	-	-	Ja	
	Akoestische signaalç	gecoat in kleur	RAL 9005	-	kleur afstemmen op plafond, per plafondtype andere kleur	-	-	-	-	Ja	
	Bewegingsmelder	gecoat in kleur	RAL 9005	-	kleur afstemmen op plafond, per plafondtype andere kleur	-	-	-	-	Ja	
	Nevenindicator	gecoat in kleur	RAL 9005	-	kleur afstemmen op wand, per wandtype andere kleur	lenskleur afgestemd op ondergrond	-	-	-	Ja	
	PIR bewegingsmeldç	gecoat in kleur	RAL 9005	-	kleur afstemmen op plafond, per plafondtype andere kleur	-	-	-	-	Ja	