Renvooi vloerafwerkingen

- straatwerk
- v01a betonvloer gepolijst; gevlinderde betonvloer, mat gepolijst; dilataties in richting van balken hoofddraagstructie en uitlijnen op kolommen en kernwanden
- v01b betonvloer gepolijst; gevlinderde betonvloer voorzien van stofcoating
- v02 tegelwerk; Mosa Core Collection Terra Maestricht; 300x600x12mm; halfsteenverband
- v03 projecttapijt; Desso Armaster Savera Shade tapijttegel; 250x1000mm; haaks op de kern, parallel aan het constructieve grid
- v04 rubber; NORA Norsplan Uni; banen ter breedte van ruimte;
- v05 lift viser; linoleum betonlook; ruimtevullend, geen naden
- v06 betontegels exterieur; 300x1000x50mm; wild verband
- v08 schoonloopmat rubber; conform tekening, dikte +/-9mm; geen naden, uit één stuk
- v09 schoonloopmat borsteltapijt; EMCO diplomaat Premium Large met Care inlage; conform tekening, dikte 22mm; geen naden in breedterichting, naden in lengterichting onzichtbaar
- v10 betonvloer gecoat anti-slip; gevlinderde betonvloer voorzien van stofcoating en antislip instrooilaag
- v11 staten roostervloer;
- v13 natuursteen tegels; 600x600mm;
- v14 grasbetontegel; Aviena Square Grijs; 1200x1200x120mm (lxbxd); blokverband

Project
Dordthuis
Dordrecht

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 300, Dordrecht

Architect
Schmidt Hammer Lassen Architects
Kopenhagen

Projectcode	Formaat	Schaal
2101291	1399x900	1 : 100

Onderwerp
vloerafwerking begane grond

Fase	Status
Uitvoeringsgereed ontwerp	Definitief

Datum	Wijz.	Omschrijving wijziging	Opgesteld

Datum	Omschrijving uitgifte	Opgesteld
01-09-2023		ing. C. van Laar

Datum	Verificatie	Datum	Autorisatie
	ing. O. Wennekes		

Discipline
Bouwkunde

Tekeningnummer
bk6_63_10

abt schmidt hammer lassen architects
www.abt.eu

Velp T +31 (0)26 368 31 11
Delft T +31 (0)15 276 36 01
Enschede T +31 (0)26 368 31 11
Haren T +31 (0)50 534 71 40
Antwerpen T +32 (0)3 295 37 21
Krefeld T +49 (0)2151 59 41 51