

A-#	Activiteit	Onderdelen
A-01	Het volledig verwijderen van de bestaande asfaltconstructies en flexigoot	Toeritten en Tunnel
A-02	Uitvoeren van betonreparaties op de rijvloer	Toeritten en Tunnel
A-03	Vervangen en testen detectielussen	Toeritten en Tunnel
A-04	Het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie met een deklaag van Flexifalt, Vloestofdichte tussenlaag	Toeritten
A-05	Het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie met een dichte deklaag en vloestofdichte tussenlaag	Tunnel
A-06	Aanbrengen van Brain-Joint voegen (type 5.1)	Toeritten
A-07	Aanbrengen van schijnvoegen (type 5.2)	Toeritten
A-08	Aanbrengen van schijnvoegen (type 5.2)	Tunnel
A-09	Vervangen Rubber van enkelvoudige voeg, kleinschalig onderhoud, staal-conserveren en vervangen slijtlaag	Tunnel
A-10	Vervangen bestaande enkelvoudig voeg door Renovog	Tunnel
A-11	Aanbrengen van een Flexigoot	Toeritten en Tunnel
A-12	Dilatatievoegen (kit) vervangen in de wanden en tussenberm	Toeritten
A-13	Dilatatievoegen (kit) vervangen betonnen barrier	Tunnel
A-14	Reinigen en Uitvoeren betonreparaties schampkant	Toeritten
A-15	Uitvoeren betonreparaties lijngoot	Toeritten
A-16	Uitvoeren betonreparaties en conserveren lijngoot	Tunnel
A-17	Barrier overdekte gedeelte wit schilderen en kleine betonreparaties	Tunnel
A-18	Modificeren geleiderail bij toeritten	Toeritten
A-19	Vervangen geleiderail (140.4-140.3)	Aardebaan
A-20	Kolkroosters vervangen kolkranden reviseren	Tunnel
A-21	Aanbrengen Markering	Toeritten en Tunnel
A-22	Aanbrengen reflectoren op de barrier en geleiderail	Aardebaan, Toeritten
A-23	Ontgraven en herstel berm	Aardebaan, Toeritten