

De gegevens met betrekking tot de verkeersintensiteiten zijn beschikbaar via het INWEVA.

Deze is bereikbaar op:

<https://maps.rijkswaterstaat.nl/gwproj55/index.html?viewer=Inweva.Webviewer>

Overige gegevens verkeersbelasting:

- 270 werkdagen per jaar;
- 4,0 assen per vrachtwagen;
- onzekerheidsfactor verkeersbelasting 1,75
- het volgende aslastspectrum voor vrachtwagens:

aslast (kN)	Aandeel <NTB>
20 - 40	16%
40 - 60	27%
60 - 80	28%
780 - 100	15%
100 - 120	8,8%
120 - 140	4,6%
140 - 160	1,0%
160 - 180	0,13%
180 - 200	0,08%
200 - 220	0,00%

- snelheid vrachtverkeer 80 km/u.