

Bijlage 7 Programma van Eisen Perceel 2: Blushandschoenen

Minimumeisen blushandschoenen	
Eis 1	De handschoenen moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en regelgeving, richtlijnen en normen (EN-NEN), met hun aanvullingen, geldend op het moment van aflevering.
Eis 2	Maatwerk is mogelijk binnen het aangeboden assortiment". Indien er geen oplossing te vinden is binnen het aangeboden assortiment, dient de opdrachtnemer een ander passend alternatief te kunnen leveren.
Eis 3	Garantie op materiaal- en fabricagefouten bedraagt minimaal 12 maanden, vanaf moment van levering.
Eis 4	De aangeboden modellen zijn leverbaar gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. Wijzigingen in merk en/of model enkel in afstemming tussen opdrachtgever en inschrijver.
Eis 5	De handschoenen zijn voorzien van een gebruiks- en onderhoudsinstructie in de Nederlands taal.
Eis 6	De levensduur van de handschoenen bedraagt bij normaal brandweer gebruik tenminste 2 jaar.
Eis 7	De handschoen is minimaal beschikbaar in de maten 6 t/m 12 (of vergelijkbare maatvoering, waarbij er in ieder geval 5 verschillende opvolgende maten beschikbaar zijn). De maatvoering moet goed leesbaar blijven gedurende de levensduur van de handschoen.
Eis 8	De maatvoering moet goed leesbaar blijven gedurende de levensduur van de handschoen.
Eis 9	De blus- en veiligheidshandschoenen dienen per paar verpakt te zijn in verband met uitgifte per paar en hygiëne.
Eis 10	De Blushandschoen is voorzien van een UHF RFID tag 865-928MHz of gelijkwaardig welke niet verwijderbaar is aangebracht in de blushandschoen. Voorbeeld merk: Fujitsu WT-A533HT

Minimumeisen Blushandschoen	
Eis 11	In het kader van de arbeidshygiëne dient vervuiling van o.a. roet op de handschoen goed zichtbaar te zijn.
Eis 12	Handschoenen in de kleur zwart en/of antraciet zijn per definitie niet toegestaan.
Eis 13	De blushandschoen is gemaakt van leer of textiel of een combinatie hiervan.
Eis 14	Het materiaal behoudt de oorspronkelijke soepelheid, ook na vele nat/droog situaties.
Eis 15	De blushandschoen is gemakkelijk aan of uit te trekken ook als deze vochtig/ nat is waarbij de binnen voering in positie blijft.
Eis 16	De blushandschoen dient voorzien te zijn van een manchet, zodat de incidentjas over dit deel van de handschoen komt.
Eis 17	De blushandschoen is voorzien van een voering die ook dient als membraam voor bescherming tegen indringing van vocht, vuil, chemicaliën en bloed.
Eis 18	De blushandschoen is maatvast, waterdicht naar binnen en ademend naar buiten en behoudt zijn oorspronkelijke eigenschappen; ook na reiniging, onderhoud, en langdurige blootstelling aan vuil water dan wel hoge temperaturen.
Eis 19	Het model is ergonomisch vormgegeven en Unisex toepasbaar.
Eis 20	De blushandschoen moet 25x machinaal gereinigd kunnen worden op een temperatuur van 40 graden Celsius. Hierbij mag er geen degradatie optreden aan de handschoen ten opzichte van een nieuw exemplaar

Eis 21	De blushandschoen is door de drager eenvoudig (afspoelen met water en reinigingsmiddel) zelf te reinigen. Bij normaal gebruik dient specialistische reiniging niet noodzakelijk te zijn.
Eis 22	De blushandschoenen hebben de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan elkaar door middel van een lus of sluitbare koppeling.

Minimumeisen dienstverlening	
Eis 23	Bestellingen vinden plaats via een digitale bestel- en beheeromgeving waarin de aangeboden producten, accessoires en onderhoudsmiddelen te bestellen zijn.
Eis 24	Levering voor orders vanaf 250 euro (incl. Btw) geschiedt franco op één afleveradres in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
Eis 25	De levertijd voor orders tot en met 20 paar per maat bedraagt maximaal 5 werkdagen. De levertijd voor orders vanaf 21 paar per maat bedraagt maximaal 4 weken. De levertijd voor de handschoenen die maatwerk vergen, is in overleg.
Eis 26	De opdrachtnemer heeft minimaal één vertegenwoordiger in Nederland welke telefonisch bereikbaar is op werkdagen tijdens kantoortijden (09:00 - 17:00 uur).
Eis 27	De serviceafhandeling geschiedt in Nederlandse taal en geschrift.
Eis 28	De inschrijver verzorgt voor 2 tot 4 personen een uitgebreide instructie voor juiste advisering en het zelf kunnen aanmeten van de aangeboden blushandschoenen.
Eis 29	Opdrachtnemer is op basis van het besluit beheer verpakkingen 2014 (EU-richtlijn 94/62/EG) verantwoordelijk voor het terugnemen (zonder additionele kosten) van de verpakkingsmaterialen.