

Bijlage 1: Programma van eisen

Door voor deze aanbesteding een inschrijving in te dienen, verklaart inschrijver zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen dient u te verwerken in uw prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten.

Algemene eisen	
Eis	Omschrijving
1.	<u>Servicepunt</u> Opdrachtnemer beschikt over een servicepunt, voor informatie, vragen en klachten. Dit servicepunt is op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur), telefonisch en per e-mail bereikbaar. Klachten met betrekking tot geleverde zaken worden afgehandeld door of namens opdrachtnemer. Opdrachtgever krijgt altijd binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie met een concrete oplostermijn.
2.	<u>Klachtenafhandeling</u> Opdrachtnemer handelt klachten en/of gebreken, van welke aard ook, binnen vijf werkdagen af. Indien deze termijn, gelet op de aard van de klacht of gebrek niet reëel is, stelt opdrachtnemer opdrachtgever direct op de hoogte met daarbij een passende oplossing met bijbehorende tijdslijn.
3.	<u>Gedrag personeel</u> Opdrachtnemer zorgt dat haar personeel zich passend gedraagt in gebouwen van opdrachtgever.
4.	<u>Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)</u> Alle medewerkers die op locatie van opdrachtgever aanwezig zijn beschikken over een VOG. Het VOG-bewijs is niet ouder dan drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de medewerker ingezet wordt bij opdrachtgever.
5.	<u>Nederlandse taal</u> Alle personen die namens opdrachtnemer worden ingezet bij opdrachtgever kunnen zich verstaanbaar maken in de Nederlandse taal. Alle communicatie geschiedt in het Nederlands.

Materie eisen	
Eis	Omschrijving
6.	<u>Veiligheid en kwaliteit</u> De aangeboden meubels voldoen aan de geldende kwaliteits- en milieunormen, wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, milieu, brandveiligheid en relevante actuele aanvulling(en) hierop. Het meubilair dient tevens te voldoen aan: • De op het moment van inschrijving geldende NEN-normen; • Algemene kwaliteitseisen (geen fabricagefouten, goed product e.d.); • Algemene veiligheidseisen; deze houden onder andere in dat het meubilair de veiligheid van de gebruiker dient te waarborgen, zodanig dat: ○ Bij brand geen toxische of corrosieve dampen ontstaan en er bij normaal gebruik geen allergische reacties ontstaan; ○ Bij normaal gebruik een minimale kans op verwondingen bestaat. Het meubilair is zo ontworpen dat het veilig is voor alle reguliere gebruikers. Hieronder wordt verstaan dat personen zich niet kunnen verwonden aan het meubilair en/of kleding kunnen openhalen aan het meubilair.
7.	<u>Kwaliteit</u> Het meubilair is kras-, stoot- en slijtvast, lichtecht en vochtongevoelig (tegen kromtrekken).

8.	<u>Kleuren</u> Opdrachtnemer levert het meubilair in meerdere kleuren zonder meerprijs. Dit betreft alle te gebruiken materialen. Opdrachtnemer levert bij de productspecificaties bij de inschrijving per product aan wat de beschikbare kleuren zijn.
9.	<u>Bladen</u> De aangeboden tafel- en bureaubladen hebben een duurzaam blad geschikt voor de wijze van gebruik bij opdrachtgever met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit) .
10.	<u>Montage en demontage</u> Montage en demontage van het door opdrachtnemer geleverde alsmede het verrichten van eenvoudige reparaties dient in eigen beheer van opdrachtgever mogelijk te zijn zonder gebruik van speciaal gereedschap.
11.	<u>Onderhoud en reiniging</u> Onderhoud en reiniging van het geleverde is zo eenvoudig mogelijk met gebruik van gangbare milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
12.	<u>Mechanieken</u> Er worden geen te smeren mechanieken toegepast.
13.	<u>Beschermstoffen</u> Tafels en stoelen zijn voorzien van stevig bevestigde beschermstoffen om krassen en strepen op de betreffende vloeren te voorkomen. Stoelen moeten, zonder lawaai, over de betreffende vloer kunnen schuiven. Beschermstoffen onder tafels en stoelen kunnen door opdrachtgever zelf eenvoudig vervangen worden.

Logistieke eisen	
Eis	Omschrijving
14.	<u>Levertijd algemeen</u> Opdrachtnemer hanteert een maximale levertijd van acht weken voor de bestelde meubelstukken. Afwijkingen hierop kunnen in overleg worden vastgesteld. Opdrachtnemer verzorgt, indien gewenst, kosteloos tijdelijk meubilair. Indien opdrachtnemer niet tijdig of er niet voorzien is in een tijdelijke oplossing vergoedt opdrachtnemer de eventuele kosten die opdrachtgever maakt.
15.	<u>Naleverbaarheid</u> De aangeboden artikelen, evenals reserveonderdelen, zijn tot minimaal vijftien jaar na laatste levering naleverbaar. Ook in kleine of enkele hoeveelheden tegen gangbare tarieven.
16.	<u>Bescherming gebouw opdrachtgever</u> Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen van deugdelijk beschermingsmateriaal voor inhuizing. Beschadigingen aan het gebouw van opdrachtgever veroorzaakt door opdrachtnemer, worden ten laste van opdrachtnemer gelegd.

17.	<u>Leveringsvoorwaarden</u> Prijzen worden opgegeven DDP (conform de incoterms 2000). Bij de prijs van meubilair is bedrijfsklare oplevering inbegrepen. Onder bedrijfsklare oplevering wordt hier verstaan: het inhuizen en monteren zodat het meubilair direct gebruikt kan worden. Voor de bedrijfsklare oplevering gelden de volgende voorwaarden: • Er wordt gebruik gemaakt van de voorschriften en de richtlijnen die de fabrikant stelt; • Het meubilair is schoon, vrij van stickers en/of stickerresten (productiestickers zijn toegestaan mits bij normaal gebruik niet zichtbaar) geheel zonder verpakkings- en transportmateriaal; • Het geleverde is gebruiksklaar volgens tekening geplaatst; • De vrijgekomen emballage is door opdrachtnemer kosteloos afgevoerd.
-----	---

Commerciële eisen	
Eis	Omschrijving
18.	<u>Aanvullende diensten</u> De volgende diensten zijn in de prijs opgenomen, tenzij op het prijzenblad anders aangegeven: • Het op verzoek van opdrachtgever adviseren om tot de definitieve bestelling te komen; • Het leveren van een plan voor de voorbereiding, levering, plaatsing en nazorg van het geleverde; • Het op verzoek geven van technische instructie aan de technische medewerkers over demontage en eenvoudige reparaties enz.; • Het geven van een gebruikersinstructie aan de beheerders van het geleverde; • Het verlenen van nazorg direct na inhuizing aan beheerders en tijdens garantieperiode.
19.	<u>Garantie en levensduur</u> Opdrachtnemer voorziet in een garantie van minimaal vijf jaar; de meubelstukken dienen een technische levensduur van minimaal vijftien jaar te hebben voor de betreffende doelgroep.
20.	<u>Onveranderde kwaliteit</u> Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde meubilair (inclusief onderdelen en stoffering) gedurende een periode van vijftien jaar van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vorm zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, geschiktheid van taak, specificaties, overheidsvoorschriften, normen en milieubepalingen.
21.	<u>Reparatie</u> Tijdens de garantietermijn worden defecte producten en/of onderdelen vervangen, dan wel tot volle tevredenheid van opdrachtgever gerepareerd.
22.	<u>Bestellen bij andere leveranciers</u> Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voor een bestelling (aanvulling in een bestaande ruimte waar het merk reeds geplaatst is of vervanging van beschadigd meubilair) tot maximaal € 15.000,00 excl. btw per locatie per jaar, een opdracht bij de leverancier te plaatsen die destijds de locatie heeft ingericht.

Duurzaamheidseisen	
Eis	Omschrijving
23.	<u>Milieu</u> Opdrachtnemer toont op verzoek aan hoeveel van de gevraagde meubelstukken voor welk percentage recyclebaar zijn.

24.	<u>Advisering</u> Opdrachtnemer zoekt actief naar duurzame oplossingen en geeft de opdrachtgever daar proactief advies over.
25.	<u>Materialen</u> Het gebruik van duurzame, recyclebare en minder milieubelastende materialen dient te voldoen aan de Nederlandse Emissie Richtlijnen en aan de Europese Afvalstoffenlijst. Op verzoek van opdrachtgever levert opdrachtnemer een overzicht aan over het percentage materiaal per meubelstuk.
26.	<u>Verpakkingsmateriaal</u> Alle gebruikte verpakkingsmateriaal is van milieuvriendelijke materialen: er is zo min mogelijk gebruik gemaakt van schadelijke stoffen, zware metalen en fossiele brandstoffen, bij voorkeur bestaand gerecycled materiaal.
27.	<u>FSC keurmerk</u> Opdrachtnemer garandeert dat hout gebruikt voor de vervaardiging van zijn producten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. (Beheer van) Bossen waarvan het hout afkomstig is dienen hiertoe te voldoen aan de tien principes van goed bosbeheer van de Stichting FSC.
28.	<u>Afvoeren oude meubilair</u> Opdrachtnemer dient, op verzoek van opdrachtgever, het huidige meubilair dat vervangen wordt in te nemen en duurzaam af te voeren of (gereviseerd) opnieuw in te zetten.

Minitender eisen	
Eis	Omschrijving
29.	<u>Minitender</u> - Per opdracht (van minimaal € 30.000,- excl. BTW) wordt onder de gecontracteerde leveranciers een minitender georganiseerd. De winnaar van de minitender wordt de leverancier voor de betreffende opdracht. Een opdracht kan ook een meerjaren vervangingsopdracht zijn. Hierbij is het mogelijk dat de school de meerjaren opdracht in fasen gaat gunnen en/of afroepen. - Opdrachten onder de € 30.000,- excl. BTW voor meubilair mogen rechtstreeks aan één van de drie leveranciers gegund worden. Locaties mogen opdrachten die binnen een schooljaar vallen niet opknippen om een minitender te ontwijken.
30.	<u>Voorwaarden minitender</u> Op een minitender zijn altijd de voorwaarden en documenten van de oorspronkelijke aanbesteding van toepassing, aangevuld met een minitenderdocument.
31.	<u>Gunning minitender</u> De gunning van een minitender zal in de meeste gevallen minimaal bestaan uit een component prijs en een component proefopstelling. De verhouding hier tussen kan per minitender verschillen. Het opstellen van een ontwerp/inrichtingsvoorstel kan ook onderdeel uitmaken van de gunning voor een minitender.

Specifieke eisen eerste opdracht	
Eis	Omschrijving
32.	<u>Levertijd specifiek</u> De eerste opdracht betreft het leveren van het meubilair voor het CNS d'Uylenborch. Het hieronder en op het prijzenblad uitgevraagde meubilair en het in het inrichtingsvoorstel aangeboden meubilair dient in (naar verwachting) juli 2026 geleverd te worden.

33.	<u>Opstart en afstemmingsoverleg</u> Direct na definitieve gunning plannen opdrachtgever en opdrachtnemer een afspraak om de opdracht te bespreken, de definitieve items te bespreken en de bestelling en planning te bespreken.
34.	<u>Specificaties</u> Opdrachtnemer levert van alle aangeboden producten de specificaties inclusief een foto van het product, waaruit blijkt dat het product voldoet aan de gestelde specificaties, aan. Deze informatie dient opdrachtnemer toe te voegen aan zijn inschrijving, zie ook de checklist in de aanbestedingsleidraad.

Technische Eisen

Technische en functionele eisen

In het prijzenblad zijn de aantallen van de aan te bieden artikelen opgenomen. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde aantallen zijn een schatting en dienen om opdrachtnemers op gelijke basis te laten calculeren. De definitieve aantallen worden bij de definitieve bestelling bekend gemaakt. De technische specificaties kunnen, op verzoek van opdrachtgever en in overleg met opdrachtnemer, na gunning nog bijgesteld worden. Het niet voldoen aan de technische- of functionele eisen leidt tot uitsluiting.

Meubilair eerste opdracht (levering verwacht in juli 2026) CNS d'Uylenborch:

Leerlingstoel onderbouw (75 stuks)

- Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012;
- Hoogte: B2 (groep 1-2 circa 15 stuks) en C3 (groep 3-4 circa 60 stuks);
- Harde, gladde en dichte zitting en rugleuning (los of kuip) die eenvoudig schoon te maken is kleur nader te bepalen;
- Onderstel: metalen C-poot of 4-poot, geen 4 poot voor groep 3-4;
- Frame poedercoating in nader te bepalen kleur;
- Mogelijkheid om te stapelen;
- Geruisloos schuiven van de stoelen;
- Beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum te voorkomen;
- Geschikt voor primair onderwijs;

Leerlingstoel groep 5 t/m 8 (60 stuks)

- Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012;
- Hoogte F6;
- Geschikt om kinderen van verschillende lengtes (groep 5 t/m 8) aan een F6 tafel te zetten;
- Geschikt in de uitvoering voor D4 t/m F6, passende zitting en passende voetenplank voor de verschillende hoogtes;
- C-poot of sledepoot;
- Frame poedercoating in nader te bepalen kleur;
- Stoel moet een frisse en rustige uitstraling hebben. Harde, gladde en dichte kuip (kunststof of hout), kleur nader te bepalen;
- Het onderstel is voorzien van beschermstrips en stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen.

Leerlingtafel onderbouw (75 stuks)

- Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012;
- Hoogte: B2 (groep 1-2 circa 15 stuks) en C3 (groep 3-4 circa 60 stuks);
- Afmetingen blad 70 cm breed en 50 cm diep;
- Duurzaam tafelblad geschikt voor het primair onderwijs met ABS-rand of rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit;
- Onderstel: stalen C-poot, 4 poot of T-poot;
- Frame poedercoating in nader te bepalen kleur;
- Kleur blad: nader te bepalen;
- De C3-tafel beschikt over 4 sledes om twee lades in te plaatsen (inclusief lades), B2 tafel zonder sledes;
- Beschermoppen om krassen en strepen op harde vloeren te voorkomen.

Leerlingtafel groep 5 t/m 8 (60 stuks)

- Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012;
- Hoogte F6;
- Afmetingen blad 70 cm breed en 50 cm diep;
- Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
- Onderstel: stalen C-poot of T-poot;
- Kleur blad: nader te bepalen;
- De tafel beschikt over een stalen onderstel;
- Frame poedercoating in nader te bepalen kleur;
- De tafel beschikt over 4 sledes om lades in te plaatsen (inclusief lades) (ook leverbaar met twee sledes en 1 lade);
- Beschermoppen om krassen en strepen op harde vloeren te voorkomen.

Bureaustoel (15 stuks)

- NEN-EN 1335 gecertificeerd;
- Voorzien van beschermingsmaatregelen om krassen en strepen op de linoleum vloeren te voorkomen;
- 5-Armige poot (ø ca. 65 cm) met zwenkwielen;
- Zwenkwielen geschikt voor de betreffende soorten vloeren;
- De zitdiepte van de stoel kan worden ingesteld;
- Hoogte-instelling door middel van een veiligheidsgasveer. De instelling moet mogelijk zijn vanuit zittende houding;
- Voorzien van armleuningen;
- De rughoek is instelbaar;
- Netweave rug;
- Stoffen bekleding (zitting) in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs;

Docententafel (10 stuks)

- Hoogte: F6;
- Onderstel: stalen 4-poot;
- Frame poedercoating in de kleur grafiet metallic, met mogelijkheid tot andere kleur;
- Afmeting: circa 140cm x 80cm;
- Beschermoppen aan poten;
- Duurzaam tafelblad geschikt voor PO met ABS-rand of rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit;
- Blad passend bij de leerlingtafel;
- Met ladeblok, vast onder het bureau met twee afsluitbare lades (links en rechts te plaatsen).

Bureauautafel (5 stuks)

- Afmeting: beschikbaar in afmetingen 160 x 80 cm (bxd);
- Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
- Onderstel: T-poot, staal;
- Hoogte: 65 - 130 cm verstelbaar elektrisch;
- Voorzien van memory functie;
- Voorzien van een kabelgoot;
- Voorzien van een stekkerdoos;
- Leverbaar in standaard kleuren.

Open kast (6 stuks)

- Afmeting: lage kast met drie lagen, ca. 100 cm hoog, 140 cm breed en 50 cm diep;
- Uitvoering: hout;
- Kast met vakken waar bakken in kunnen;
- Inclusief bakken. Bakken leverbaar in meerdere kleuren;
- Kast is niet voorzien van deuren;
- Verrijdbaar d.m.v. vier geremde en zwenkbare wieltjes;

Instructietafel (10 stuks)

- Afmeting: 160 x 80 cm;
- Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
- Onderstel: 4-poot, staal;
- Hoogte: circa 76 cm;
- Voorzien van pootdoppen;
- Leverbaar in standaard kleuren;
- In hoogte verstelbaar d.m.v. een slinger.

Kruk (70 stuks)

- Geschikt voor bij de instructietafel;
- Onderstel: 4-poot, staal;
- Hoogte: F6 (35 stuks) en C3 (35 stuks);
- Voorzien van voetenring op verschillende hoogtes;
- Voorzien van glijders t.b.v. harde vloer;
- Zitting en onderstel leverbaar in gangbare kleuren;
- Stapelbaar.

Hoge kruk (30 stuks)

- Geschikt voor bij de hoge tafel;
- Stapelbaar (6 stuks);
- Zonder rugleuning;
- Harde zitting die gemakkelijk schoon te maken is;
- Voorzien van voetenring op verschillende hoogtes;
- Voorzien van glijders t.b.v. harde vloer;
- Zitting en onderstel leverbaar in gangbare kleuren;

Spreektafel (2 stuks)

- Afmeting: circa Ø 140 cm;
- Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
- Onderstel: 4-poot, staal;
- Hoogte: circa 75 cm;
- Leverbaar in diverse kleuren;
- Voorzien van pootdoppen.

Vergaderstoel (25 stuks)

- Rug en zitting: gestoffeerd;
- Voorzien van wieltjes;
- Zithoogte: circa 46cm;
- Voorzien van armleggers en kunststof glijders.

Hoge tafel (5 stuks)

- Ca 80 cm hoog;
- Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
- Kleur blad: nader te bepalen;
- Frame poedercoating in nader te bepalen kleur;
- Beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen.

Treinzit (7 stuks)

- Bestaande uit twee banken met een tafel daartussen (losse elementen);
- Banken: Ca. 115 cm hoog, ca. 120 cm breed, zithoogte ca. 50 cm en zitvlak ca. 45 cm diep;
- Kunstleer;
- Tafel: ca. 80 cm breed, va. 140 cm lang en ca. 70 cm hoog;
- Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
- Kleur blad: nader te bepalen;
- Frame poedercoating in nader te bepalen kleur;
- Beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen.