

Bijlage 8 Functionele ruimtebeschrijving d'Uyenborch

	functieruimte	m2	personen	Algemene beschrijving van de ruimte	Leerlingen hoeveel plekken? Hoeveel gelijk instructie?	leerkrachten Bureau?	Eisen t.a.v. het meubilair	Eisen t.a.v. kasten	Activiteiten in de ruimte bijv. Speelhoeken, doe ataller, keuken, BSO, kantoor,	Flexibiliteit of vaste opstelling? Ruimte snel om bouwen voor andere activiteiten? Bijv. BSO Welke activiteiten?	Wat moet de sfeer in de ruimte zijn? Aankleding van speelhoek, keuken, huishoek, bouwhoek?	Behoeve aan ander soortig meubilair?
0.2	Spreekkamer	9,6	6	Deze ruimte wordt gebruikt als IB kamer. De ruimte moet voorzien zijn van een bureau en een zitje voor overleg voor ongeveer 3 personen. In de ruimte is een afsluitbare kast		ja	werkkamer voor de IB-er. Zij zal daar alleen werken met dossier. Ze zal daar in kleine groepjes werken met kinderen. Ze zal daar gesprekken voeren met ouders.	Er is een bureau nodig met bureaulades. Er is een afsluitbare kast nodig. (dus met slot) een zitje voor 3 personen, dit kunnen kinderen zijn, maar ook volwassenen.	Dit is een kantoor/ spreekkamer/ behandelkamer	vaste plekken	Een warme huiselijke sfeer	
0.11	leerplein groep 1-2	28,6	20	Op het leerplein moet plek zijn voor van ongeveer 15 leerlingen langwerpige ruimte aansluitend aan patio.	15 leerlingen voor spel	nee	Er moet ruimte zijn voor de volgende activiteiten en themahoeken: - bouw hoek - huishoek - tafel met 4-6 zitplekken De ruimte moet enige flexibiliteit hebben. Meubilair: huishoek van hout, groene tinten, natuurlijk organische vormen.	Kast bij bouwhoek voor materialen en als afscheiding naar verdere patio	Huishoek, bouwhoek, tafel voor diverse activiteiten	Huishoek op vaste plek, bouwhoek komt op vaste plek, maar flexibel in te richten. Kast als afscheiding.	1 geraamte van een huis. Hout, organisch, rust, natuurlijk, groentinten	
0.12	leerplein groep 3/4	26	20	Open ruimte	15 leerlingen voor samenwerken of instructie in kleine groep	nee	We willen verschillende hoekje creëren, door gebruik te maken van verschillende meubels. Bijv. een treinsit, een lange tafel met een ijzeren frame erom heen, een werkplek huisje.	-	Instructie in kleine groep aan tafel/ werkplek. Kleine groepjesleerling die individueel werken of samenwerken			
0.15	Kantoorruimte/ directiekamer	18,1	4	Deze ruimte is een plek waar 3 medewerkers kunnen werken. Bij voorkeur in hoogte verstelbare tafels. Deze ruimte kan ook dienen als overleg ruimte met 4 personen.	ruim bureau, vergadertafel met 3 werkplekken en zitje voor gesprekken	ja	Ruimte waar de directeur haar werkplek heeft. Waar wekelijks overleg plaats vindt met de teamleiders en IB. En gesprekken gevoerd kunnen worden. Een bureau met lades of bureau kast. Een makkelijke zit waar gesprekken gevoerd kunnen worden.	afsluitbare kast voor vertrouwelijke dossiers. Een afgesloten kast met ruimte voor toegankbare dossiers met in deze kast een open vak om iets zichtbaars neer te zetten.	kantoor	vaste opstelling	warme huiselijke sfeer	
1.21	teamkamer	36	20	De teamkamer is een ontmoetingsruimte voor personeel van d'Uyenborch. Geschikt voor lunch, klein overleg, instructie aan klein groepje leerlingen, individuele werkplek		4	15 In de teamkamer zijn verschillende zitplekken. Mogelijk een zitbank met tafeltjes en stoelen aan de andere zijde.		Werkplek voor 1 tot 3 leerkrachten, lunchplek, instructieplek		warme, huiselijke sfeer	
1.25	Leerplein groep 7-8	36	20	Op het leerplein van groep 7-8 moeten plekken zijn op verschillende hoogtes om te kunnen werken. In de ruimte moeten kinderen individueel en in kleine groepjes kunnen werken op papier als op de computer.	20 leerlingen	nee	Wie willen verschillende hoekje creëren, door gebruik te maken van verschillende meubels. Bijv. een treinsit, een lange tafel met een ijzeren frame erom heen, een werkplek huisje.	ruimte moeten maken voor de chromeboekkasten. Daar willen we een ombouw omheen om de chromeboekkast op te laten gaan in het interieur	zelfstandig werken, instructie in kleine groepen, met hele groep kort bij elkaar kunnen zitten (start/eten afsluiten)		Hout, organisch, rust, natuurlijk, groentinten	Plek/kast voor inleveren mobieltjes. Studybuddy's die je op tafels kan plaatsten/flexibel. Bakken oid bij stamgroepplek waar kinderen hun tas kunnen zetten.
1.28	Leerplein groep 5-6	32	25	Op het leerplein van groep 5-6 moeten plekken zijn op verschillende hoogtes om te kunnen werken. In de ruimte moeten kinderen individueel en in kleine groepjes kunnen werken op papier als op de computer	max. 20 kinderen	nee	We willen verschillende hoekje creëren, door gebruik te maken van verschillende meubels. Bijv. een treinsit, een lange tafel met een ijzeren frame erom heen, een werkplek huisje.					