



VERKLARING KABELS EN LEIDINGEN

De ligging van kabels en leidingen zijn ter indicatie. KUC Oriëntatieversie d.d. 13-08-2019.

- PW water
- Lindor middenspanning
- Lindor laagspanning
- Gemeente Stede Broec laagspanning
- Lindor gasleidingen laagdruk
- KPM datatransport
- Ziggo datatransport
- Gemeente Stede Broec riool vrijval

RENVOOI RIOLERING BESTAAND

- V7237 Bestaande VVA inspectput, met putnummer, hoogte putdeksel en b.o.b. in meters t.o.v. NAP
- R7782 Bestaande VVA riool, diameter in mm, materiaal en stroomrichtingsaanduiding
- R7782 Bestaande HVA inspectput, met putnummer, hoogte putdeksel en b.o.b. in meters t.o.v. NAP
- R7782 Bestaande HVA riool, diameter in mm en materiaal
- R7782 Bestaande pericleiding, diameter in mm en materiaal

RENVOOI RIOLERING NIEUW

- Nieuw aan te brengen VVA inspectput PE met stroomprofiel, met b.o.b. en putdekselhoogte in m t.o.v. NAP
- Nieuw aan te brengen VVA transportleiding met lengte leiding vanaf hart inspectputten in m, diameter leiding in mm, materiaal en stroomrichtingsaanduiding
- Nieuw aan te brengen HVA inspectput PE met zandvang van 40 cm, met b.o.b. en putdekselhoogte in m t.o.v. NAP
- Nieuw aan te brengen HVA uitstroombak met b.o.b. in m t.o.v. NAP
- Nieuw aan te brengen BT-voedfriet met lengte leiding vanaf hart inspectputten in m, diameter leiding in mm en materiaal

OPMERKINGEN

- Afstand in meters, diameter in millimeters
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
- Plaatsering in het werk contrasteren
- Kabels en leidingen ter indicatie, aan de ligging op tekening kunnen geen rechten worden ontleend

TEKENINGLIJST

V77-B-VH	blad 1	Bestaande situatie
V77-B-VH	blad 1	Op te brengen riolering
V77-B-VH	blad 1	Op te brengen verharding
V77-B-VH	blad 1	Nieuwe situatie verharding
V77-B-VH	blad 1	Nieuwe situatie riolering
V77-B-VH	blad 1	Nieuwe situatie riolering met kabels en leidingen
V77-B-VH	blad 1	Details en overzichten

LET OP: Op tekening vermelde diameters zijn een aanname. De rioolbestanden dienen nog doorgetrokken te worden, waaruit de toe te passen diameters volgen.



OVERZICHT

SCHAL 1:400

PRINCIPEDOORSNEDE DT-STELSEL  
Schaal 1:50

