

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 ONDERHOUD SLOTEN NAJAAR 2025	7
10 ADMINISTRATIE	7
11 UITMAAIEN EN REINIGEN	7
111 UITMAAIEN/OPSCHONEN SCHOUWSLOTEN	7
112 SLOTEN JAARLIJKS	7
113 SLOTEN ONEVENJAREN	8
114 GREPPEL ONEVENJAREN	8
115 REINIGEN DUIKERS IN SCHOUWSLOTEN EN SLOTEN	8
116 DOORSPUITEN DUIKERS	9
2 ONDERHOUD SLOTEN 2026	10
21 ADMINISTRATIE	10
22 UITMAAIEN EN REINIGEN	10
221 UITMAAIEN/OPSCHONEN SCHOUWSLOTEN	10
222 SLOTEN JAARLIJKS	10
223 SLOTEN EVENJAREN	11
224 GREPPEL	11
225 REINIGEN DUIKERS IN SCHOUWSLOTEN	11
226 DOORSPUITEN DUIKERS	11
8 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	13
81 VERKEERSVOORZIENINGEN	13
82 FLORA & FAUNA	13
83 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL	13
9 STAARTPOSTEN	14
91 EENMALIGE KOSTEN	14
95 STELPOSTEN	14
Deel 3. Bepalingen	15
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN	16
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	16
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	17
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	17
01 08 BIJDRAGEN	17
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	17
01 13 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	17
01 15 RECLAME EN WERKTERREIN	17
01 16 VERZEKERINGEN	18
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	18
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	18
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 20 FLORA EN FAUNA	19

01 21	INFORMATIE OVERDRACHT	19
01 22	WERKTIJDEN	20
01 23	KORTINGEN	20
01 24	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	20
01 27	WERKNEMERS EN MATERIEEL	20
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	21
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	21
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	21
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN	22
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	22
61 0	DEELHOOFDSTUK 61.0	22
61 01	BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD	22
62	VERKEERSVOORZIENINGEN	22
62 0	ALGEMEEN	22
62 01	BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	22

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Hoogeveen
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde
Telefoon 14 0528

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of vanwege de opdrachtgever. In de opdrachtbrief zullen een of meer personen worden aangewezen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Hoogeveen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het uitmaaien van schouwsloten en watergangen
- b. Het verzamelen van vrijgekomen maaisel
- c. Het schoonmaken van duikers

05 TIJDSBEPALING

1. Het bestek betreft een overeenkomst met een looptijd van 1 september 2025 t/m 31 december 2026, met een optie tot verlenging van de looptijd van het contract van 4 keer 1 jaar. De complete looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingsjaren loopt tot en met 31 december 2030. De opdrachtgever is te zijner tijd geheel vrij in de keuze of zij van deze optie gebruik wenst te maken.
2. Het werk jaarlijks opleveren op 31 december.
3. Bij overschrijding van de onder paragraaf 1.05, punt 1 en 2 gestelde termijnen bedraagt de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012, € 1.500,- per dag.
4. De hoeveelheden in dit bestek zijn gebaseerd op het najaar 2025 en het onderhouds jaar 2026.
5. Voor de verlengingsjaren zal het bestek worden aangepast naar de hoeveelheden van dat moment.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden dient het ecologisch werkprotocol door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
- Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De tekeningen behorende bij dit bestek worden digitaal in fieldmaps of Arqgis via onderstaande link beschikbaar gesteld.

<https://swodwdhgv.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=0f5a641030d842ba85689391da5bf6d1>

En d.m.v een SHP-file worden de gegevens als bijlage op Tendersnet bij de aanbesteding beschikbaar gesteld.

De aannemer dient t.z.t. zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware en internetverbinding (4G).

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingstaat;
- V&G plan (ontwerpfase).
- Bestek in pdf
- RSX bestand van het bestek
- SHP bestand met te onderhouden sloten
- Link naar de digitale tekeningen

<https://swodwdhgv.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=0f5a641030d842ba85689391da5bf6d1>

04 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laad mogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen/bedrijven/percelen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONDERHOUD SLOTEN NAJAAR 2025 Oplevering uiterlijk op 15 november Situering zie Arqgis tekening(en).			
10								ADMINISTRATIE			
100010	100199							Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren per meter schouwslot van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur. De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in ArcGis online.	km	59,77 V	
100020	100199							Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren per gereinigde duiker van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur. De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in ArcGis online.	st	390,00 V	
11								UITMAAIEN EN REINIGEN			
111								UITMAAIEN/OPSCHONEN SCHOUWSLOTEN			
111010	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien schouwsloten inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek. Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maai beurten: 1 keer per jaar. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.	m	22.592,00 V	
112								SLOTEN JAARLIJKS			
112010	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien sloten jaarlijks en uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek. Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maai beurten: 1 keer per jaar. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m	m	4.300,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113								Oeververdediging: geen 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.			
113010	511401							SLOTEN ONEVENJAREN Uitmaaïen watergang. Betreft: Uitmaaïen overige sloten onevenjaren ca 50% van het totaal aantal. Inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek. Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.	m	30.829,00 V	
114								GREPPEL ONEVENJAREN Uitmaaïen watergang. Betreft: Uitmaaïen/reinigen greppel. Uitmaaïen/reinigen greppel ca 50% van het totaal aantal. Inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek. Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.	m	2.049,00 V	
115								REINIGEN DUKERS IN SCHOUWSLOTEN EN SLOTEN Totaal aanwezig te schonen duikers is gebaseerd op 50% van het totaal aantal watergangen			
115020	257899							Reiniging duikers Betreft het schoon- en vrijmaken van duikers in de schouwsloten, sloten en greppels Betreft per duiker beide zijden van de duikers vrijmaken. (tot minimaal 2m1 rondom in- en uitlaat) door verwijderen van voorwerpen, materialen, overgroei en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging van water hinderen. Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren op het talud.	st	390,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
116								DOORSPUITEN DUIKERS			
116010	257599							<p>Betreft doorspuiten duikers met hogedruk betreft duikers van ca 3 meter tot 9 meter lang onder inritten en dammen Met een diameter van ca 125mm tot 800mm Na het door spuiten moet de duiker van binnen vrij van zand en andere obstakels zijn. Uitvoering op aanwijs van de directie</p>	m	200,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								ONDERHOUD SLOTEN 2026 Oplevering uiterlijk op 15 november Situering zie Arqgis tekening(en).			
21								ADMINISTRATIE			
210010	100199							Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren per meter schouwslot van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur. De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in ArcGis online.	km	116,98 V	
210020	100199							Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren per gereinigde duiker van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur. De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in ArcGis online.	st	832,00 V	
22								UITMAAIEN EN REINIGEN			
221								UITMAAIEN/OPSCHONEN SCHOUWSLOTEN			
221010	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien schouwsloten inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek. Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maai beurten: 1 keer per jaar. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.	m	22.592,00 V	
222								SLOTEN JAARLIJKS			
222010	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: Uitmaaien sloten en uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek. Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maai beurten: 1 keer per jaar. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m	m	4.300,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4				
223						Oeververdediging: geen 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.			
223010	511401					SLOTEN EVENJAREN Uitmaaïen watergang. Betreft: Uitmaaïen sloten onevenjaren inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek. Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.	m	87.550,00 V	
224						GREPPEL Uitmaaïen watergang. Betreft: Uitmaaïen/reinigen greppel. Uitmaaïen/reinigen greppel inclusief uitdiepen bodem conform lid 03 van bepaling 51 02 20 in deel 3 van dit bestek. Tevens voorwerpen, materialen en stoffen verwijderen die de afvoer en aanvoer en/of berging van water hinderen. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 9 Vrijkomend maaisel verzamelen en opladen op een dumper in 1 werkgang en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen locatie binnen 5 kilometer.	m	2.539,00 V	
225						REINIGEN DUIKERS IN SCHOUWSLOTEN Totaal aanwezig te schonen duikers is gebaseerd op 50% van het totaal aantal watergangen			
225020	257899					Reiniging duikers Betreft het schoon- en vrijmaken van duikers in de schouwsloten, sloten en greppels Betreft per duiker beide zijden van de duikers vrijmaken. (tot minimaal 2m1 rondom in- en uitlaat) door verwijderen van voorwerpen, materialen, overgroei en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging van water hinderen. Vrijgekomen materialen verzamelen en deponeren op het talud.	st	832,00 V	
226						DOORSPUITEN DUIKERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
226010	257599							<p>Betreft doorspuiten duikers met hogedruk betreft duikers van ca 3 meter tot 9 meter lang onder inritten en dammen Met een diameter van ca 125mm tot 800mm Na het door spuiten moet de duiker van binnen vrij van zand en andere obstakels zijn. Uitvoering op aanwijs van de directie</p>	m	200,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
81								VERKEERSVOORZIENINGEN			
810010	620199							<p>Toepassen afzetting(en) op wegen</p> <p>Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn (inclusief kruispunten, rotondes, voet- en fietspaden)</p> <p>Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan)</p> <p>Stationaire en dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie.</p> <p>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</p> <p>Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
82								FLORA & FAUNA			
820010	640099							<p>Opstellen ecologisch werkprotocol 2025 en 2026</p> <p>Betreft; het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode 'Soortbescherming voor gemeenten', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.</p>	EUR		N
820020	640099							<p>Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol</p> <p>Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het werkprotocol conform geldende gedragscode.</p> <p>Eenheidsprijs is gebaseerd op: onderhoudsjaar 2025 en 2026</p>	EUR		N
83								INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
830010	100501							<p>Inzetten van werknemer.</p> <p>Betreft werkzaamheden t.b.v. handmatig uitmaaïen sloten.</p> <p>Werknemers Groenvoorziener (functie conform CAO)</p> <p>+ benodigde handgereedschap voor handmatig uitmaaïen sloten, incl. 1 bestelbus per 2 personen en (motor)handgereedschap.</p> <p>Tarief per manuur</p> <p>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</p>	uur		100,00 V
830030	100518							<p>Inzetten van een tractor.</p> <p>Betreft de inzet van een tractor.</p> <p>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</p> <p>Vermogen: ten minste 50 kW</p> <p>Hulpvoorzieningen: kipwagen (inhoud 6 m3)</p> <p>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)</p> <p>Tarief per uur</p>	uur		20,00 V
		1									
			1								
				1							

3. BEPALINGEN

01 ALGEMENE EN ADMINISTRatieve BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 02 ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen (paragraaf 0.03) schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijden een nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn.

01 01 14 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 02 Aan artikel 01.01.14 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd: "08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 03 Na elk werkjaar en bij elk verlengingsjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld.
 - a. De hoeveelheden worden geactualiseerd naar de situatie op 1 januari van het betreffende werkjaar.
 - b. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 04 02 in deel 3 van dit bestek.
 - c. De jaarlijkse aanpassingen worden verwerkt ten opzichte van de aanneemsom uit het eerste jaar. Eenmalige kortingen e.d. zijn dus ook in de volgende jaren van toepassing, dit geldt ook voor de verlengingsjaren.
- 04 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer waarvoor geen aparte bestekpost in deel 2.2. is opgenomen dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN

- 01 Wijzigingen in loonkosten en in kosten van brandstofbestanddelen geschiedt de verrekening eens per jaar en in kosten van bouwstoffen en overige kosten vindt geen verrekening plaats.
- 02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
 - Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom -Het brandstofkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 15% van de aanneemsom.
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen.
 - Er vindt 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar, een indexatie plaats over het aankomende jaar, er wordt dus niet achteraf over een kalenderjaar geïndexeerd.
 - Het indexeringspercentage welke per 1 januari voor het komende kalenderjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand oktober van het voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

1ste indexering vindt, ingeval van verlenging, plaats op 1 januari 2027 voor het jaar lopende van 1 januari 2027 t/m 31

HFD PAR ART LID

december 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2025 en oktober 2026)

2de indexering vindt, ingeval van verlenging, plaats op 1 januari 2028 voor het jaar lopende van 1 januari 2028 t/m 31 december 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2026 en oktober 2027)

3de indexering vindt, ingeval van verlenging, plaats op 1 januari 2029 voor het jaar lopende van 1 januari 2029 t/m 31 december 2029 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2027 en oktober 2028)

4de indexering vindt, ingeval van verlenging, plaats op 1 januari 2030 voor het jaar lopende van 1 januari 2030 t/m 31 december 2030 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2028 en oktober 2029)

03 Eventuele bij de inschrijving opgenomen korting(en) zijn ook van toepassing op de mogelijke verlengingsjaren.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat:

De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.

02 De declaraties moeten worden ingediend bij:

Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.

Op de declaratie het besteknummer en het perceelnummer vermelden en als bijlage een door de directie goedgekeurde termijnstaat (per perceel) toevoegen.

01 07 ZEKERHEIDSSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:

- Onderhouds- en/of reconstructiewerkzaamheden wegen;
- Onderhouds- en/of reconstructiewerkzaamheden beplanting;
- Overige maaiwerkzaamheden en maaien zichthoeken door eigen dienst gemeente;
- Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte door waterschap en overige derden.

01 13 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN TIJDSSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 15 RECLAME EN WERKTERREIN

01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.

01 15 02 WERKTERREIN

- 01 Voor dit werk is geen werkterrein beschikbaar voor stalling machines en materieel.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WA VERZEKERING

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemer(s), de leverancier(s) en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
 - a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/ of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd;
 - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal € 2.000.000,- per jaar.
- 04 Op verzoek van de directie moet binnen 5 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 16 03 VERZEKERING ALGEMEEN

- 02 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 08 AFVOER VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 07 Voor de vrijkomende materialen is een stortlokatte bij de DOC Mr cramerweg, de Schoonhovenweg en het alteveer viaduct.
Het vrijgekomen materiaal wordt door de opdrachtgever afgevoerd vanaf deze trort locaties. Wel dient de aannemer het niet composteerbare vrijkomende materiaal gescheiden te houden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. TE BESCHADIGEN VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten, bol- en knolgewassen en grassen/kruiden:
 - EUR 50,- per struik of vaste plant;
 - EUR 10,- per m² gras of kruidenvegetatie;
 - EUR 50,- per m² bol- en knolgewassenHet herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte(!) beschadiging aan bomen:
 - EUR 500,- per boom per geval.Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB.
De taxatiekosten, het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 06 (HALF-)VERHARDING

- 01 Schade aan element- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging met een minimum tarief van € 50,- per m².
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke kosten voor herstelwerk/vervanging met een minimum tarief van € 200,- per m².
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Tot de schades aan (half-)verharding benoemd in lid 01 en 02 van deze bepaling wordt ook de insporing door middel van machines/materieel van de aannemer in verharding gerekend. De toegestane maximale insporing is 0 mm.

01 18 07 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderszins welke geen eigendom zijn van de gemeente De Hoogeveen dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 ARBEIDSONMSTANDIGHEDEN

01 19 01 V&G COÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 FLORA EN FAUNA

01 20 01 WET NATUURBESCHERMING

- 01 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 02 Het betreft werkzaamheden die uitgevoerd worden met een frequentie die hoger is dan 1x per 5 jaar.
- 03 De aannemer dient zijn werkwijze zodanig uit te voeren waarbij schade aan Flora en verstoring van Fauna wordt voorkomen, dan wel tot een minimum wordt beperkt.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in lid 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat.

01 21 INFORMATIE OVERDRACHT

01 21 01 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Deze notulen dienen binnen 3 dagen na de bouwvergadering aan de opdrachtgever toegezonden te worden.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 21 02 WERKBESPREKING

- 01 Tijdens de uitvoeringsperiode zal er elke 2 weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, een werkoverleg plaatsvinden tussen directie en aannemer op het gemeentehuis in Zuidwolde.
Tijdens dit overleg komen onder andere de planning voor de komende week en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 5 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 21 03 BESTEKADMINISTRATIE

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na

het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.

02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in produktie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.

De produktie-opgavestaten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerkingen.

De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar lokatie worden gespecificeerd.

03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de posten in deel 2.2.

05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 21 04 KLACHTEN/MELDINGEN

01 Indien vanwege een melder/bewoner een klacht/melding over de werkzaamheden van de aannemer gedaan wordt dan dient dit afgehandeld te worden door de aannemer. Dit betreft ook de terugkoppeling aan en het afdoende informeren van de melder/bewoner.

01 22 WERKTIJDEN

01 22 01 WERKTIJDEN

01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 17.00 uur.

Afwijking van deze werktijden is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie.

01 23 KORTINGEN

01 23 01 KORTINGEN

01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen eisen/bepalingen bedraagt de korting 500,- euro per geval per werkdag, tenzij specifiek anders vermeld.

02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.

03 Deze korting geldt ook voor het niet nakomen van in het Plan van Aanpak gedane toezeggingen.

04 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 24 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 24 01 RAPPORTAGE EN MELDING VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 De aannemer dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een rapportage bij te houden in Excel met vermelding van datum, gemaaide watergangen, gemaaide lengte, opgedragen meer- en minderwerk en geconstateerde ongeregelheden zoals verstopte duikers, verhogingen in de bodem van een watergang als gevolg van uitspoeling of zand c.q. slibafzetting, spoelsleuven, niet open te houden rasters, houtige opslag of andere obstakels. De rapportage dient op verzoek te worden getoond aan de directie en bij oplevering van de werkzaamheden dient de aannemer een totaal overzicht hiervan te overleggen. Ook dient de rapportage wekelijks digitaal aan de opdrachtgever te worden verstrekt. Het in dit lid gestelde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.

In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

03 Randon verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van geluid zouden kunnen

- ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 04 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
 - 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
 - 06 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
 - 07 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
 - 08 De medewerkers die middels de posten op regiebasis worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben.
 - 09 Alle werknemers op het werk dienen minimaal in het bezit te zijn van een certificaat Flora & Fauna Niveau 1. Voor machinisten geldt dat een minimale certificatie Niveau 2 verplicht is.
 - 11 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels posten op regiebasis.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 20 MAAIEN SLOTEN/GREPPELS

- 01 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden. De maximaal toegestane bodemdruk bedraagt 2 atm en de maximaal toegestane insporing 50 mm.
- 02 De aannemer dient (in afwijking/in aanvulling op de bestekposten in deel 2.2) lokaal rekening te houden met de aanwezigheid van betuining, beschoeiing, afvoerbuizen, afvoer goten e.d. in de bodem c.q. de taluds van de sloten/greppels. De werkwijze dient zodanig te zijn dat er geen schade aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt.
- 03 Bij het maaiwerk (inclusief bij methode werpradslootreiniging) dient tevens het aanwezige slib op de bodem meegenomen te worden, tot aan de oorspronkelijk vaste bodem. Gemiddeld gaat dit om ca. 3 tot 5 cm slib dat van de bodem verwijderd dient te worden tijdens de uitmaaironde. Dit geldt alleen voor de bodem, de taluds dienen alleen gemaaid te worden. Van de taluds mag geen grond worden verwijderd of schade worden veroorzaakt aan de zode. De lengte van de grasvegetatie, met uitzondering van de bodem, dient na het maaien tussen de 5 en 10 cm te zijn.
- 04 Alle afgemaaide begroeiing van taluds en bodem en eventueel in het water drijvende begroeiing en andere materialen zoals blad, takken, afval en dergelijke, alsmede alle voorwerpen die de waterdoorvoer belemmeren, dienen volledig uit het profiel van de watergang te worden verwijderd. Dit dient zodanig te gebeuren dat er geen schade wordt aangericht aan landerijen, rasters en dergelijke.
- 05 Het uit de watergang verwijderde materiaal mag niet op of tegen afrasteringen gedeponeerd worden. Op locaties waar door de aanwezigheid van obstakels (o.a. kippen- en schapengaas) het maaisel in de watergang verwerkt wordt in plaats van er buiten, dient het maaisel binnen 1 werkdag na het maaien uit de sloten/greppels verwijderd te worden.
- 06 Indien de directie niet anders bepaalt dient het uit de sloten/greppels verwijderde materiaal in één werkgang te worden gemaaid en afgevoerd naar een aangewezen stort locatie.
- 07 Gedeelten van sloten/greppels die niet zonder risico van beschadiging machinaal opgeschoond kunnen worden, zoals bodems en taluds bij duikers, bruggen, stuwen en andere kunstwerken, dienen in handkracht gemaaid en opgeschoond te worden. Bij duikers en bruggen moet aanwezige (overhangende) begroeiing voor de in- en uitstroomzijde in handkracht worden verwijderd. Het in dit lid gestelde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 08 Alle afsluitingen van werkpaden middels draadrasters, hekken of anderszins, dienen zonder beschadiging te worden geopend en na passage onmiddellijk te worden afgesloten.
- 09 Tenzij op de tekening anders vermeld, moet langs wegen vanaf de weg worden gemaaid en moet het maaisel worden opgeladen en afgevoerd. De wegbermen moeten dan wel eerst door de wegbeheerder zijn gemaaid. Hiervoor moet vooraf worden overlegd met de wegbeheerder. Dit overleg wordt door de directie gevoerd.
- 10 Aanwezige waterpompslangen ten behoeve van veedrenking op werkpaden en taluds dienen bij het maaien uit de watergang te worden verwijderd en na passage weer te worden teruggelegd, zodanig dat de veedrenking weer is als voorheen.
- 11 Daar waar in de bestekposten in deel 2.2. 'Droge taluds en nat gedeelte wordt genoemd' betreft dit het volledige profiel van de watergang/sloot/greppel van boveninsteek tot boveninsteek. Ook als in de bestekposten aangaande uitmaaien

HFD PAR ART LID

watergangen/sloten/greppels dit niet expliciet is benoemd dient toch het volledige profiel van boveninsteek tot boveninsteek meegenomen te worden.

- 12 Vrijgekomen materialen en maaisel dat op wegen, fietspaden, voetpaden, parkeerplaatsen en dergelijke terecht komt dient per direct te worden verwijderd.
- 13 Transport van de vrijgekomen materialen dient te worden vervoerd in een vloeistof dichte kipper.
- 14 Schouwsloten dienen jaarlijks voor 15 november geschoond te zijn op het niveau die het waterschap daar aan stelt.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

51 03 08 CONSTATEREN VAN ONGEREGELDHEDEN.

- 01 Verhogingen in de bodem van een watergang als gevolg van verspoelingen of zand- en slibafzettingen moeten direct bij de directie worden gemeld.
- 02 Ongeregeldeheden op het werkpad of in de maairoute zoals de aanwezigheid van spoelsleuven, verzakkingen, moeilijk te openen rasters of andere obstakels en dergelijke moeten direct bij de directie worden gemeld.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 0 DEELHOOFDSTUK 61.0

61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD

61 01 02 SCHADE AAN VERHARDINGEN EN WEGEN/PADEN

- 01 Voor aanvang van de werkzaamheden zal de opdrachtgever een 0-situatie opnemen van de wegen die gebruikt moeten worden ten behoeve van het werk inclusief de aan- en afvoerroutes. Tevens zal de situatie na uitvoering door de opdrachtgever worden opgenomen om eventuele ontstane schade te kunnen bepalen.
- 02 De kosten voor herstel van de ontstane schade aan de in lid 01 genoemde verhardingen en wegen veroorzaakt door de aannemer, zijn voor rekening van de aannemer. Zie hiervoor bepaling 01 18 06.

62 VERKEERSVOORZIENINGEN

62 0 ALGEMEEN

62 01 BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 01 01 ALGEMEEN

- 03 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de benodigde verkeersvoorzieningen/-maatregelen voor de uitvoering van de in dit bestek opgenomen werkzaamheden. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de directie, politie of de wegbeheerder direct herstellen.
- 04 Indien de aannemer ter zake van het verkeer gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft zal per geval en per dag een korting worden toegepast van EUR. 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 01 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Verkeersvoorzieningen toepassen conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b.
- 02 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak verkeersvoorzieningen conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b noodzakelijk zijn.
- 03 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b.
- 04 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 05 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 10 Aanliggende percelen/panden moeten altijd bereikbaar blijven voor eigenaren (gebruikers) c.q. bestemmingsverkeer.

Behoort bij: Z.519677/2025-2026

Onderhoud schouwsloten en watergangen gemeente Hoogeveen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z.519677/2025-2026

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: Z.519677/2025-2026

Onderhoud schouwsloten en watergangen gemeente Hoogeveen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD SLOTEN NAJAAR 2025				
10	ADMINISTRATIE				
100010	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden.	km	59,77	V	
100020	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden.	st	390,00	V	
11	UITMAAIEN EN REINIGEN				
111	UITMAAIEN/OPSCHONEN SCHOUWSLOTEN				
111010	Uitmaaien schouwsloot.	m	22.592,00	V	
112	SLOTEN JAARLIJKS				
112010	Uitmaaien jaarlijkse sloten	m	4.300,00	V	
113	SLOTEN ONEVENJAREN				
113010	Uitmaaien sloot onevenjaren	m	30.829,00	V	
114	GREPPEL ONEVENJAREN				
114010	Uitmaaien greppel	m	2.049,00	V	
115	REINIGEN DUIKERS IN SCHOUWSLOTEN EN SLOTEN				
115020	Reiniging duikers (schouwsloten)	st	390,00	V	
116	DOORSPUITEN DUIKERS				
116010	Betreft doorspuiten duikers met hogedruk	m	200,00	V	
2	ONDERHOUD SLOTEN 2026				
21	ADMINISTRATIE				
210010	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden.	km	116,98	V	
210020	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden.	st	832,00	V	
22	UITMAAIEN EN REINIGEN				
221	UITMAAIEN/OPSCHONEN SCHOUWSLOTEN				
221010	Uitmaaien schouwsloot.	m	22.592,00	V	
222	SLOTEN JAARLIJKS				
222010	Uitmaaien jaarlijkse sloten	m	4.300,00	V	
223	SLOTEN EVENJAREN				
223010	Uitmaaien sloot onevenjaren	m	87.550,00	V	
224	GREPPEL				
224010	Uitmaaien greppel	m	2.539,00	V	
225	REINIGEN DUIKERS IN SCHOUWSLOTEN				
225020	Reiniging duikers (schouwsloten)	st	832,00	V	
226	DOORSPUITEN DUIKERS				
226010	Betreft doorspuiten duikers met hogedruk	m	200,00	V	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
81	VERKEERSVOORZIENINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810010	Toepassen afzetting(en) op wegen	EUR		N	
82	FLORA & FAUNA				
820010	Opstellen ecologisch werkprotocol 2025 en 2026	EUR		N	
820020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	EUR		N	
83	INZETTEN VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
830010	Inzetten van werknemer.	uur	100,00	V	
830030	Inzetten van een tractor.	uur	20,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	V&G-plan uitvoering	EUR		N	
910020	Zoeken naar kabels/leidingen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	2.500,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				