

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 23500A-CT-C01

Opmerkingen opdrachtgever:

Vanuit de opdrachtgever zijn diverse opmerkingen verwerkt in de Nota van Inlichtingen. Het gaat om vervallen bestekposten, nieuwe bestekposten en gewijzigde bestekposten.

Gestelde vragen:

Tijdens de inlichtingen zijn de hieronder vermelde vragen door bestekhouders gesteld. De vragen van de bestekhouders en de eventuele opmerkingen zijn in de hierna volgende Nota van Inlichtingen vermeld.

Algemeen

- Vraag:

Hoe lang mag het Plan van Aanpak in totaal zijn? Bij elk subgunningscriterium staat bij indieningswijze dat "...het plan van aanpak maximaal 2 A4 pagina's groot mag zijn." Moeten we dit lezen als 3 x 2 A4 = totaal 6 A4 pagina's of moeten alle drie subcriteria in 2 A4 pagina's worden beschreven?

- Antwoord: Per criterium mogen maximaal twee pagina's A4 worden ingediend, dus zes pagina's A4 in totaal.

- Vraag:

Wij willen u verzoeken om een jaarlijkse indexering conform de prijsindex van CBS van toepassing te verklaren. Gaat u hiermee akkoord?

- Antwoord: Akkoord.

- Vraag:

Wij willen u vragen of het toegestaan is om in bijlage A3 formaat toe te voegen aan dit criterium. Gaat u hiermee akkoord?

- Antwoord: Dat is niet akkoord.

- Vraag:

Wat is de status van het plafondbedrag? Worden inschrijvingen boven het plafondbedrag uitgesloten?

- Antwoord: De opdrachtgever is verplicht om een plafondbedrag voor het raamcontract op te geven. In de uitvoering van het contract mag de waarde van het totaal van Nadere Opdrachten het plafondbedrag niet overschreden. Het plafondbedrag is de maximale waarde die de opdrachtgever verwacht obv de fictieve hoeveelheden. Inschrijvingen boven het plafondbedrag zijn toegestaan. Inschrijvingen boven het plafondbedrag zijn daardoor niet uitgesloten.

- Vraag: Het onderdeel Past Performance in de leidraad lijkt te zijn gericht op diensten/leveringen. Kunt u dit toelichten?

- Antwoord: Abusievelijk is inderdaad een verkeerde tekst opgenomen in de leidraad. Bij de publicatie van deze nota is een nieuwe versie van de leidraad gepubliceerd.

Deel 1

- Vraag:

Bestek, deel 1 bepaling 08 - Is het plafondbedrag voor de looptijd van 1 jaar, voor de looptijd van 24 maanden of voor de looptijd van 24 maanden en mogelijke verlenging?

- Antwoord: Dit is het totale plafondbedrag voor de gehele maximale duur van de raamovereenkomst, inclusief verlengingen. De raamovereenkomst eindigt van rechtswege als de maximale waarde is bereikt. Dat laat onverlet dat de raamovereenkomst kan eindigen bij het bereiken van het einde van de looptijd.

Deel 2.2

- Vraag:

Bestek, bestekspostnummers 332510, 332520 en 332530 - Dient hier de "L" nog te worden opgenomen bij de HTI?

- Antwoord: Ja dit klopt. Deze zijn opgenomen in deze nota.

- Vraag:

Bestek, bestekspostnummer 801010 - Wij willen u verzoeken om de deelopdrachten te splitsen in klein / groot bijvoorbeeld van 5.000,-- t/m 50.000,-- en van 50.000,-- t/m 250.000,-- en van 250.000,-- t/m 500.000,--? Dit om een kosten homogene bestekpost te creëren

- Antwoord: Dit raamcontract bestaat uit onderhoudswerkzaamheden. Dit raamcontract bevat geen projecten zoals wegconstructies of complete vervangingen. De opdrachtgever verwacht dat het grootste deel van de nadere opdrachten tussen de €0 en €100.000,- ligt. Er worden geen bestekposten toegevoegd. Reconstructies en GREX projecten worden apart aanbesteed, zie daarvoor de aanbesteding met kenmerk TN518384.

- Vraag:

Bestek, bestekspostnummers 804010/804020 - Wordt het materialendepot / gronddepot ter beschikking gesteld?

- Antwoord: In overleg met en indien de directie dit nodig acht wordt per Nadere Opdracht een locatie door de gemeente ter beschikking gesteld. Deze locatie kan ingericht worden als materialen- en/of gronddepot.

- Vraag:

Bestek, bestekspostnummers 804010/804020 - Kunt u al aangeven waar het materialen- / gronddepot gelegen is?

- Antwoord: Zie antwoord op de vraag hierboven: er is geen algemeen of gemeentelijk materialen- en/of gronddepot.

- Vraag:

Bestek, bestekspostnummers 804010/804020 - Moet er ook huur worden betaald voor de depots zo ja kan u dan een post toevoegen voor de huur?

- Antwoord: Zie antwoord op de twee vragen hierboven: er hoeft in principe geen huur te worden betaald.

- Vraag:

Bestek, bestekspostnummers 813 - Met welke duur van de afzettingen dienen inschrijvers rekening te houden?

- Antwoord: De duur van de afzettingen is afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden in de nadere opdrachten, de planning en (eventueel) de fasering van de aannemer. Op voorhand is dit derhalve niet in te schatten.

- Vraag:

Er zijn geen posten opgenomen waar eventuele kosten voortvloeiend uit onze plannen van aanpak weggeschreven kunnen worden. Wij willen u vragen om per plan van aanpak een bestekspost op te nemen waar deze kosten opgenomen kunnen worden. Indien u hier niet mee akkoord gaat: waar kunnen wij dan eventuele kosten voortvloeiend uit onze plannen van aanpak kwijt?

- Antwoord: Er worden geen aparte bestekposten opgenomen voor eventuele kosten voortvloeiend uit plannen van aanmaken. Kosten voor de uitvoering van de kwaliteitscriteria dienen te zijn verdisconteerd in de eenheidsprijzen van de inschrijving.

- Vraag:

Bestek, bestekspostnummers 550010, 550020, 550030 - Moeten de klinkers worden geleverd in machinaal pakketten?

- Antwoord: Ja

- Vraag:

Bestek, bestekspostnummer 121120:

- Antwoord: De oppervlakte is aangepast naar 1000 are.

- Vraag:

Bestek, bestekpostnummers 133110, 133120, 133420 - Kunt u aan geven welk funderingsmateriaal dit is?

- Antwoord: dit is vooraf niet aan te geven

- Vraag:

Bestek, bestekpostnummers 332510, 332520 en 332530 - Moeten deze knevelinlaat worden geleverd? Zo ja dan graag de leverantie toevoegen.

- Antwoord: akkoord.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

- 01 TEKENINGEN
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03 KWALITEITSBORGING
- 04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
121120							Vraag gesteld tijdens aanbesteding: Bestekstekst aangepast			
121120	510102						Schonen terrein. Situering: werkterrein Te schonen oppervlakte: ca. 1000 are Aard van het te verzamelen vuil: puin, vuilnis, drijfvuil, losse voorwerpen e.d. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting	m3	100,00 F	
128110							Bestekstekst aangepast			
128110	831711						Opbreken betonbanden. Aaneengesloten lengte < 10 m Inclusief fundering en steunrug Betonbanden ontdoen van grond en specieresten Geleidebanden t/m 50/200 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 881130	m	100,00 F	
		9								
			9							
128120							Bestekstekst aangepast			
128120	831711						Opbreken betonbanden. Aaneengesloten lengte < 10 m Inclusief fundering en steunrug Geleidebanden t/m 50/200 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m	100,00 F	
		9								
			9							
128210							Bestekstekst aangepast			
128210	831711						Opbreken betonbanden. Aaneengesloten lengte > 10 m Inclusief fundering en steunrug Betonbanden ontdoen van grond en specieresten Geleidebanden t/m 50/200 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot volgens bestekspostnr. 881130	m	100,00 F	
		9								
			9							
128220							Bestekstekst aangepast			
128220	831711						Opbreken betonbanden. Aaneengesloten lengte > 10 m Inclusief fundering en steunrug Geleidebanden t/m 50/200 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m	100,00 F	
		9								
			9							
311310							Bestekstekst aangepast			
311310	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m 9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Niet bruikbare grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	1.000,00 F	
		2								
			1							
				3						
					1					
311330							Bestekstekst aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
311330	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. Aanvullen met vrijgekomen herbruikbare grond. Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 240010	m	1.000,00	F
		2								
		1				1				
311410							Bestekstekst aangepast			
311410	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m 9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Niet bruikbare grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	500,00	F
		2								
		1								
			3							
				1						
311430							Bestekstekst aangepast			
311430	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. Aanvullen met vrijgekomen herbruikbare grond. Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 240010	m	500,00	F
		2								
		1				1				
311510							Bestekstekst aangepast			
311510	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m 9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Niet bruikbare grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	500,00	F
		2								
		1								
			3							
				2						
311530							Bestekstekst aangepast			
311530	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. Aanvullen met vrijgekomen herbruikbare grond. Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 240010	m	500,00	F
		2								
		1				1				
312							Tekst gewijzigd			
312							AANBRENGEN RIOOL			
312310							Bestekstekst aangepast			
312310	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m 9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Niet bruikbare grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	1.000,00	F
		2								
		1								
			2							
				1						
312330							Bestekstekst aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
312330	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. 9 Aanvullen met vrijgekomen herbruikbare grond. Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 240010	m	500,00	F
312340		2					Bestekstekst toegevoegd			
312340	240121		1				Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. 9 Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	500,00	F
312410		1					Bestekstekst aangepast			
312410	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,25 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75 m 9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Niet bruikbare grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	500,00	F
312430		2					Bestekstekst aangepast			
312430	240121		1				Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. 9 Aanvullen met vrijgekomen herbruikbare grond. Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 240010	m	250,00	F
312440		2					Bestekstekst toegevoegd			
312440	240121		1				Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,25 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. 9 Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	250,00	F
312510		1					Bestekstekst aangepast			
312510	240101						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m 9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Niet bruikbare grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	500,00	F
312530		2					Bestekstekst aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
312530	240121						Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. 9 Aanvullen met vrijgekomen herbruikbare grond. Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 240010	m	250,00	F
312540		2					Bestekstekst toegevoegd			
312540	240121	1					Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. 9 Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	250,00	F
322010							Bestekstekst aangepast			
322010	252613						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: aanbrengen straatkolk Inclusief grondwerk en aansluiting T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen Straatkolk Vrijgekomen uit bestekspostnr. 321010 of leveren volgens bestekspostnr. 323110 Rondom kolken verdichten zo mogelijk onder toevoeging van water 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st m3 st	200,00	F
322020							Bestekstekst aangepast			
322020	252613						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: aanbrengen trottoirkolk Inclusief grondwerk en aansluiting T.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen Trottoirkolk Vrijgekomen bij bestekspostnr. 321010 of leveren volgens bestekspostnr. 323120 en 212130 Rondom kolken verdichten zo mogelijk onder toevoeging van water 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st m3 st	200,00	F
323140							Deze post is vervallen			
332100							Bestekstekst aangepast			
332100	240101	2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m 9 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren. Niet bruikbare grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	1.000,00	F
332120							Bestekstekst aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
332120	240121		2				Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. 9 Aanvullen met vrijgekomen herbruikbare grond. Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr. 240010	m	500,00	F	
332130							Bestekstekst toegevoegd				
332130	240121		1				Aanvullen sleuf. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,20 m. 9 Overtollige grond afvoeren volgens bestekspostnr. 222010	m	500,00	F	
332510							Vraag gesteld tijdens aanbesteding: Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
332510	252899						Leveren knevelinlaat met zetting Knevelinlaat: 200 x 125 mm, met zetting Belastingklasse SN8	st st	100,00	F	100,00 L
332520							Vraag gesteld tijdens aanbesteding: Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				
332520	252899						Leveren knevelinlaat met zetting Knevelinlaat: 250 x 125 mm, met zetting Belastingklasse SN8	st st	100,00	F	100,00 L
332530							Vraag gesteld tijdens aanbesteding: Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
332530	252899						Leveren knevelinlaat met zetting Knevelinlaat: 315 x 125 mm, met zetting Belastingklasse SN8	st st	100,00 F		100,00 L
412160							Deze post is vervallen				
412170							Deze post is vervallen				
412260							Deze post is vervallen				
412270							Deze post is vervallen				
412370							Deze post is vervallen				
412380							Deze post is vervallen				
412390							Deze post is vervallen				
422150							Deze post is vervallen				
422160							Deze post is vervallen				
422250							Deze post is vervallen				
422260							Deze post is vervallen				
422370							Deze post is vervallen				
422380							Deze post is vervallen				
422390							Deze post is vervallen				
432030							Deze post is vervallen				
442230							Deze post is vervallen				
523410							Bestekspost aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
523410	831199						Aanbrengen grasbetontegels Betreft aanbrengen waterpasserende bestrating Op verdichte ondergrond Grasbetonelementen: Type: Graskeien GVB-70, worden ter beschikking gesteld In 40% open verband Afmeting (lxbxh): 215 x 115 x 100 mm Kleur: grijs Intrillen en hierna holle ruimten vullen met RA Positive BVB Grassubstrate, conform artikel 83.15.06 en 83.16.04 deel 3 van dit bestek, en middels een veegmachine afwerken tot 1 cm onder de rand, conform voorschrift leverancier.	m2	300,00	F	
								st			9.450,00 I
								m3			9,00 L
525010							Bestekspost aangepast				
525010	831201						Aanbrengen sierbestrating. Op straatlaag	m2	200,00	F	
		1					Natuursteen granietkeien 100 x 100 mm. Geleverd volgens bestekspostnr. 525020 of vervoerd volgens bestekspostnr. 881210	st			20.000,00 I
					1		5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand, gerekend met 0,01 m3/m2	m3			2,00 L
525020							Bestekspost aangepast				
525020	832402						Leveren keien van natuursteen. Betreft: leveren van sierbestrating Keien xmm 100 x 100 mm Afstandhouders	st	500,00	F	
							Maattolerantie voor dikte en afmetingen in het platte vlak: volgens tabel 83.2.5	st			500,00 L
		1					Maattolerantie voor onregelmatigheden aan oppervlak: volgens tabel 83.2.5	st			1.000,00 L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking				
531110							Bestekspost aangepast				
531110	831401						Herstraten straatbakstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak < 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 550010 of dienen te worden vervoerd volgens bestekspostnr. 881210	m2	500,00	F	
		9									
			9								
				3							
					1		1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard keiformaat				
					3						
					5		5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00 L
531120							Bestekspost aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
531120	831401						Herstraten straatbakstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak < 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 550020 of dienen te worden vervoerd volgens bestekspostnr. 881210 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00 F	
		9								
			9							
				3						
					1					
					2					
						5		m3		5,00 L
531130							Bestekspost aangepast			
531130	831401						Herstraten straatbakstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak < 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 550030 of dienen te worden vervoerd volgens bestekspostnr. 881210 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00 F	
		9								
			9							
				3						
					1					
					1					
						5		m3		5,00 L
531210							Bestekspost aangepast			
531210	831401						Herstraten straatbakstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak > 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 550010 of te worden vervoerd volgens bestekspostnr. 881210 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard keiformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.000,00 F	
		9								
			9							
				3						
					1					
					3					
						5		m3		10,00 L
531220							Bestekspost aangepast			
531220	831401						Herstraten straatbakstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak > 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 550020 of dienen te worden vervoerd volgens bestekspostnr. 881210 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard dikformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.000,00 F	
		9								
			9							
				3						
					1					
					2					
						5		m3		10,00 L
531230							Bestekspost aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
531230	831401						Herstraten straatbakstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak > 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen leveren volgens bestekspostnr. 550030 of dienen te worden vervoerd volgens bestekspostnr. 881210 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Straatbaksteen: standaard waalformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.000,00 F	
		9								
			9							
				3						
					1					
					1					
					5			m3		10,00 L
532010							Bestekspost aangepast			
532010	831402						Herstraten betonstraatstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak < 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Betonstraatstenen: standaard keiformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.000,00 F	
		9								
			9							
				3						
					1					
					3					
					5			m3		10,00 L
532020							Bestekspost aangepast			
532020	831402						Herstraten betonstraatstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak < 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Betonstraatstenen: standaard dikformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00 F	
		9								
			9							
				3						
					1					
					2					
					5			m3		5,00 L
532110							Bestekspost aangepast			
532110	831402						Herstraten betonstraatstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak > 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Betonstraatstenen: standaard keiformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.000,00 F	
		9								
			9							
				3						
					1					
					3					
					5			m3		10,00 L
532120							Bestekspost aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
532120	831402						Herstraten betonstraatstenen. Aaneengesloten oppervlakte per werkvak > 10m2 Diverse breedte Diverse verbanden Vrijgekomen, niet te herstraten materialen vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten Betonstraatstenen: standaard dikformaat	m2	500,00	F
		9								
			9							
				3						
					1					
					2					
						5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,00 L
533120							Bestekspost aangepast			
533120	831403						Herstraten betontegels. Aaneengesloten oppervlak < 10 m2 Diverse breedte Diverse verbanden Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels	m2	1.000,00	F
		9								
			9							
				1						
					3					
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
533130							Bestekspost aangepast			
533130	831403						Herstraten betontegels. Aaneengesloten oppervlak < 10 m2 Diverse breedte Diverse verbanden Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels	m2	1.000,00	F
		9								
			9							
				1						
					5					
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
533210							Bestekspost aangepast			
533210	831403						Herstraten betontegels. Aaneengesloten oppervlak > 10 m2 Diverse breedte Diverse verbanden Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels	m2	2.500,00	F
		9								
			9							
				1						
					1					
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		25,00 L
533220							Bestekspost aangepast			
533220	831403						Herstraten betontegels. Aaneengesloten oppervlak > 10 m2 Diverse breedte Diverse verbanden Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels	m2	1.000,00	F
		9								
			9							
				1						
					3					
					5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		10,00 L
533230							Bestekspost aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
533230	831403						Herstraten betontegels. Aaneengesloten oppervlak > 10 m2 Diverse breedte Diverse verbanden Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting Tekortkomende materialen worden ter beschikking gesteld Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 m3	2.500,00 F	
620040							Bestekspost aangepast			
620040	722016						Aanbrengen paal. In het maaiveld en verharding Metalen afzetpaal Ø90 x 750 mm vrijgekomen bij bestekspostnr. 150230 Met prefab fundatie afmeting 300 x 300 x 300 mm Bovenkant fundatie 0,15 m onder maaiveld Bestrating rondom herstellen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st st	50,00 F	
620050							Bestekspost aangepast			
620050	722016						Aanbrengen paal. In het maaiveld en verharding Metalen afzetpaal Ø170 x 750 mm, vrijgekomen bij bestekspostnr. 150250 Met prefab fundatie afmeting 300 x 300 x 300 mm Bovenkant fundatie 0,15 m onder maaiveld Bestrating rondom herstellen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st st	375,00 F	
620140							Bestekspost aangepast			
620140	722024						Aanbrengen zitelement. Aanbrengen zitbank In het maaiveld en bestrating Zitelement afmetingen: ca 1400 x 800 x 1100 mm Materiaal: beton met hout/kunststof zitcombinatie Vrijgekomen bij bestekspostnr. 150310 Met prefab fundatie Bovenkant fundatie 0,15 m onder maaiveld Bestrating rondom herstellen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st st	25,00 F	
620170							Bestekspost aangepast			
620170	722002						Aanbrengen afvalbak. In het maaiveld Afvalbak Vrijgekomen bij bestekspostnr. 150320 Met prefab fundatie Bovenkant fundatie 0,15 m onder maaiveld Bestrating rondom herstellen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st st	25,00 F	
620180							Bestekspost aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
620180	722010	8					Aanbrengen fietsparkeervoorziening. Op een bestrating	st	50,00	F	
		2					Fietsklem vrijgekomen bij bestekspostnr. 150360	st			50,00 I
			1				Met prefab fundatie				
				1			Bovenkant fundatie 0,15 m onder maaiveld				
					1		Bestrating rondom herstellen				
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
620190							Bestekspost aangepast				
620190	322199						Aanbrengen fietsleunhek , hergebruik In een bestrating	st	20,00	F	
							Afmetingen: ca 800/1000 x 1200 mm Materiaal: RVS Vrijgekomen bij bestekspostnr. 150300 Inclusief benodigd grondwerk	st			20,00 I
620200							Bestekspost aangepast				
620200	722099						Aanbrengen schrikblok In een berm	st	20,00	F	
							Schrikblok, 600 x 450 x 400 mm	st			20,00 I
							Vrijgekomen bij bestekspostnr. 150380				
620210							Bestekspost aangepast				
620210	722099						Aanbrengen jumboblok In een berm of op een bestrating	st	20,00	F	
							Jumboblok, 450 x 450 x 900 mm Vrijgekomen bij bestekspostnr. 150350	st			20,00 I
801010							Bestekspost aangepast				
801010	100101	1					Opstellen van een deelopdracht. Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: bestrating, riolering en bijkomende werkzaamheden.	keer	50,00	F	
				1			Met inbegrip van het maken van het verkeersplan t.b.v. eventuele omleidingen. Proces opdrachtverlening Nadere Opdrachten onderhoudswerkzaamheden 1) aanwijzing werkzaamheden op locatie door opdrachtgever 2) inmeting hoeveelheden en opstellen Nadere Opdracht door aannemer 3) goedkeuring Nadere Opdracht door opdrachtgever				
					1		Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen: uitvoeringstekeningen				
881210							Bestekspost aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
881210	831504						Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: het vervoeren van bestratingsmateriaal naar plaats van verwerking 1 Straatbakstenen diverse formaten aan te brengen volgens bestekspostnr. 461010, 461020, 461110, 461120, 461210, 461220, 521110 t/m 521340 en 531110 t/m 531230 1 Betonstraatstenen diverse formaten aan te brengen volgens bestekspostnr. 462010, 462020, 462110, 462120 en 522110 t/m 522240 1 Betontegels diverse formaten aan te brengen volgens bestekspostnr. 524210 t/m 524530 9 Overig bestratingsmateriaal diverse formaten aan te brengen volgens bestekspostnr. 525010, 512510 en 512520 1 Vervoeren naar: plaats van verwerking Inclusief laden van de materialen op locatie van vrijkomen Enkele reisafstand 10 kilometer.	m2	75.000,00 F	
881220							Bestekspost aangepast			
881220	831505						Vervoeren kantopsluitingen. Betreft: het vervoeren van bestratingsmateriaal naar plaats van verwerking 1 Betonbanden diverse formaten aan te brengen volgens bestekspostnr. 411010 t/m 423280 1 Vervoeren naar: plaats van verwerking Inclusief laden van de materialen op locatie van vrijkomen Enkele reisafstand 10 kilometer	m	20.000,00 F	
882010							Bestekspost aangepast			
882010	800499						Vervoeren teervrije funderingslaag Betreft: het vervoeren van fundering naar depot van de aannemer - menggranulaat volgens bestekspostnr. 133330 en 133340 rekenen met soortelijk gewicht van 1,75 ton/m3 Vervoeren naar het depot van de aannemer.	ton	437,50 F	
882110							Bestekspost aangepast			
882110	800499						Vervoeren teervrije funderingslaag Betreft: het vervoeren van fundering naar plaats van verwerking - menggranulaat volgens bestekspostnr. 512310 en 512320 rekenen met soortelijk gewicht van 1,75 ton/m3 Vervoeren naar plaats van verwerking	ton	437,50 F	