

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: GDD250000-B1, Integraal wijkonderhoudsbestek Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande besteksposten zijn vervallen:
140020

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

129	129310	129320	131030	131040
132010	14	140020	140110	140210
140220	16	160010	160020	160030
160040	161010	229	229320	229320
26	260030	701010	701020	

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
129340 129350

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekening is gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
GGD250000-006	Overzichtstekening verhardingen zonder extra werkzaamheden	1	09-09-2025

Onderstaande tekening is nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
GGD250000-007	Overzichtstekening extra werkzaamheden verhardingen	-	09-09-2025

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- 2. Overzicht verhardingen voegwijde groter dan 20 mm
- Overzicht verhardingen, trappen en talud
- Overzicht obstakels in verharding

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	2
129 Tekst is gewijzigd.	3
129 HAGEN	3
14 Tekst is gewijzigd	4
14 ONDERHOUD SPEELPLAATSEN	4
16 Tekst is gewijzigd.	5
16 ONDERHOUD VERHARDINGEN	5
229 Tekst is gewijzigd.	7
229 HAGEN	8
26 Tekst is gewijzigd.	8
26 ONDERHOUD VERHARDINGEN	8

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
129			Tekst is gewijzigd.			
129			HAGEN Lengte te onderhouden percelen: 5244 m1 Aantal percelen: 337 stuks Oppervlakte haagvoet: 7871 m2 Knippoppervlak excl. taxushaag, 1 maal: 2387 m2 Knippoppervlak excl. taxushaag, 2 maal: 14776 m2 Knippoppervlak taxushaag, 1 maal: 982 m2 Knippoppervlak taxushaag, 2 maal: 210 m2			
129310			Bestekspost is gewijzigd.			
129310	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten excl. taxushaag Knippoppervlak, 1 maal: 2378 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 4,5 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 3,0 m .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot (zie deel 3)	m2	14.268,00	V
129320			Bestekspost is gewijzigd.			
129320	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten excl. taxushaag Knippoppervlak, 2 maal: 14776 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: van ca. 0,4 tot ca. 5,4 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 3,0 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot (zie deel 3)	m2	177.312,00	V
129340			Bestekspost is toegevoegd.			
129340	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: taxus Knippoppervlak, 1 maal: 982 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 4,5 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 2,5 m .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot (zie deel 3)	m2	5.892,00	V
129350			Bestekspost is toegevoegd.			
129350	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: taxus Knippoppervlak, 2 maal: 210 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: van ca. 2,2 tot ca. 2,6 m .9. Hoogte van de haag: ca. 0,8 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot (zie deel 3)	m2	2.520,00	V
131030			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131030	512503		Maaien grasveld. Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK Oppervlakte percelen: 96839 m2 Aantal percelen: 49 stuks Obstakels: 423 stuks 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 9. Horizontaal of met een talud tot 1 : 5 4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	11.620,68	V
131040			Bestekspost is gewijzigd.			
131040	512503		Maaien grasveld. Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD Oppervlakte percelen: 39519 m2 Aantal percelen: 81 stuks Obstakels: 423 stuks 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 9. Talud 1 : 5 of steiler 4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.742,28	V
132010			Bestekspost is gewijzigd.			
132010	512504		Maaien kruidachtigen. Beheergroep: RUIGTE Oppervlakte te onderhouden percelen: 9926 m2 Aantal percelen: 17 stuks Percelen niet met rijdend materieel bereikbaar. Maaisel kneuzen en laten liggen. 2. Standaard beheer 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	595,56	V
14			Tekst is gewijzigd			
14			ONDERHOUD SPEELPLAATSEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2. - Aantal percelen halfverharding: - Aantal percelen (excl. halfverh.): - Lengte randen speelondergronden: - Elementenverharding - voeglengte > 15 m/m2: 0 m2 - voeglengte 10 - 15 m/m2: 731 m2 - voeglengte < 10 m/m2: 0 m2 Gesloten verharding: 2310 m2 Kunstgras: 5514 m2 Rubbertegelvloer: 0 m2 Oppervlak halfverharding: 210 m2			
140020			Bestekspost is vervallen.			
140110			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
140110	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras Aard aanwezige obstakels: n.v.t. Bladvalperiode: 15 oktober tot 15 februari 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (zie deel 3) Bestekspost is gewijzigd.	week	312,00 V	
140210						
140210	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras Aard aanwezige obstakels: n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (zie deel 3) Bestekspost is gewijzigd.	week	312,00 V	
140220						
140220	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: ondergronden speelplaatsen, excl. gras Aard aanwezige obstakels: n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (zie deel 3) Tekst is gewijzigd.	week	312,00 V	
16						
16			ONDERHOUD VERHARDINGEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2. - Trappen: 186 m2 Aantal elementen: 7 st Taludelementen: 448 m2 Aantal elementen: 1 st - Aantal aanwezige obstakels: 5574 st Aantal afvalbakken: 53 st Elementenverharding - voeglengte > 20 mm: 423 m2 - voeglengte 15 - 20 m/m2: 10319 m2 - voeglengte 10 - 15 m/m2: 367330 m2 - voeglengte < 10 m/m2: 815 m2 - lengte goten: 49612 m Ongebonden verharding: 6111 m2 Gesloten verharding: 157336 m2 Gesloten verharding, lengte as: 25020 m -			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
160010			Bestekspost is gewijzigd.			
160010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	312,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Betreft verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte van: > 20 mm			
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			
			bestekspostnummer(s): 160060			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): 160050			
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			
			achterblijven			
			Verhardingstype: elementen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		4,23 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te			
			onderhouden: B			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			depot (zie deel 3)			
160020			Bestekspost is gewijzigd.			
160020	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	312,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-elementenverharding-onkruid			
			Betreft verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte van: 15 - 20 m/m2			
			Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			
			bestekspostnummer(s): 160050			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): 160040			
			Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t.			
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			
			achterblijven			
			Verhardingstype: elementen			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		103,19 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te			
			onderhouden: B			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar			
			depot (zie deel 3)			
160030			Bestekspost is gewijzigd.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
160030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van: 10 - 15 m/m2 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 160060 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 160050 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (zie deel 3)	week	312,00 V	
160040			Bestekspost is gewijzigd.			
160040	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe van: < 10 m/m2 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 160060 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 160050 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (zie deel 3)	week	312,00 V	
161010			Bestekspost is gewijzigd.			
161010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: onder andere grindzand- en schorsverharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (zie deel 3)	week	312,00 V	
229			Tekst is gewijzigd.			
				are		3.673,30 I
				are		8,15 I
				are		61,11 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
229			HAGEN Lengte te onderhouden percelen: 107 m1 Aantal percelen: 23 stuks Oppervlakte haagvoet: 355 m2 Knippoppervlak taxushaag, 1 maal: 651 m2 Knippoppervlak, 2 maal: 0 m2			
229320			Bestekspost is gewijzigd.			
229320	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: taxus Knippoppervlak, 2 maal: 651 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. 9. Breedte van de haag: van ca. 2,60 tot ca. 4,60 m 9. Hoogte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 0,9 m 2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot (zie deel 3)	m2	7.812,00	V
26			Tekst is gewijzigd.			
26			ONDERHOUD VERHARDINGEN Zie hoeveelheden overzichten in bijlage 2. - Trappen: 0 m2 Aantal elementen: 0 st Taludelementen: 0 m2 Aantal elementen: 0 st - Aantal aanwezige obstakels: 0 st Aantal afvalbakken: 18 st Elementenverharding - voeglengte 15 - 20 m/m2 : 4 m2 - voeglengte 10 - 15 m/m2: 18552 m2 - voeglengte < 10 m/m2: 24 m2 - lengte goten: 1173 m Ongebonden verharding: 0 m2 Gesloten verharding: 229 m2 Gesloten verharding, lengte as: 0 m -			
260030			Bestekspost is gewijzigd.			
260030	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van: < 10 m/m2 Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 260050 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementen 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot (zie deel 3)	week	312,00	V
				are		0,24 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701010			Bestekspost is gewijzigd.				
701010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	60,00	V	
			Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle				
			bestekspostnummers.				
			Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020				
			Dordrecht.				
		9.	Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b				
		2	Met materiaal van de aannemer				
							
701020			Bestekspost is gewijzigd.				
701020	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	24,00	V	
			Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle				
			bestekspostnummers.				
			Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020				
			Dordrecht.				
		9.	Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b				
		2	Met materiaal van de aannemer				
							
							