

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: GDD250000-B2, Integraal wijkonderhoudsbestek Sterrenburg - Wilgenwende.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande besteksposten zijn vervallen:

"GEEN"

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

129	129310	129320	131030	131040
132010	701010	701020		

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

129340	129350
--------	--------

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:

"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekening is gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
GGD250000-006	Overzichtstekening verhardingen zonder extra werkzaamheden	1	09-09-2025

Onderstaande tekening is nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
GGD250000-007	Overzichtstekening extra werkzaamheden verhardingen	-	09-09-2025

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving	2
129 Tekst is gewijzigd	3
129 Hagen	3

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
129			Tekst is gewijzigd			
129			Hagen Lengte te onderhouden percelen: 7812 m1 Aantal percelen: 354 stuks Oppervlakte haagvoet: 11931 m2 Knippoppervlak excl. taxushaag, 1 maal: 370 m2 Knippoppervlak excl. taxushaag, 2 maal: 26609 m2 Knippoppervlak taxushaag, 1 maal: 531 m2 Knippoppervlak taxushaag, 2 maal: 30 m2			
129310			Bestekspost is gewijzigd.			
129310	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten excl. taxushaag Knippoppervlak, 1 maal: 370 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 2,0 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 3,0 m .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot (zie deel 3)	m2	2.220,00	V
129320			Bestekspost is gewijzigd.			
129320	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diverse soorten excl. taxushaag Knippoppervlak, 2 maal: 26609 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: van ca. 0,2 tot ca. 6,7 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,2 tot ca. 2,0 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot (zie deel 3)	m2	319.308,00	V
129340			Bestekspost is toegevoegd.			
129340	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: taxus Knippoppervlak, 1 maal: 531 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: van ca. 0,6 tot ca. 1,4 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 0,8 tot ca. 1,0 m .1. Aantal beurten: 1 per jaar, op aanwijzing van de directie .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot (zie deel 3)	m2	3.186,00	V
129350			Bestekspost is toegevoegd.			
129350	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: taxus Knippoppervlak, 2 maal: 30 m2 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag tevens knippen kopse kanten. .9. Breedte van de haag: ca. 1,5 m .9. Hoogte van de haag: ca. 0,9 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar, op aanwijzing van de directie .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar depot (zie deel 3)	m2	360,00	V
131030			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
131030	512503		Maaien grasveld. Beheergroepen: EXT GRAS 2X - VLAK Oppervlakte percelen: 19772 m2 Aantal percelen: 18 stuks Obstakels: 321 stuks 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 9. Horizontaal of met een talud tot 1 : 5 4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.372,64	V
131040			Bestekspost is gewijzigd.			
131040	512503		Maaien grasveld. Beheergroepen: EXT GRAS 2X - TALUD Oppervlakte percelen: 3339 m2 Aantal percelen: 13 stuks Obstakels: 321 stuks 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 9. Talud 1 : 5 of steiler 4. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	400,68	V
132010			Bestekspost is gewijzigd.			
132010	512504		Maaien kruidachtigen. Beheergroep: RUIGTE Oppervlakte te onderhouden percelen: 1943 m2 Aantal percelen: 24 stuks Percelen niet met rijdend materieel bereikbaar. Maaisel kneuzen en laten liggen. 2. Standaard beheer 1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	116,58	V
701010			Bestekspost is gewijzigd.			
701010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle bestekspostnummers. Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020 Dordrecht. 9. Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b 2. Met materiaal van de aannemer	keer	60,00	V
701020			Bestekspost is gewijzigd.			
701020	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werkzaamheden volgens alle bestekspostnummers. Werkzaamheden uitvoeren volgens de WIU 2020 Dordrecht. 9. Afzettingen overeenkomstig CROW-publicatiereeks 96b 2. Met materiaal van de aannemer	keer	12,00	V