

Bijlage: Overzicht van te registreren toestandsaspecten

De opdrachtnemer dient de toestandsaspecten op basis van de NEN-EN 13508-2 volgens de onderstaande tabellen te registreren. In onderstaande figuur staan twee tabellen voor twee verschillende doelen (opleveringsinspectie en reguliere inspectie) en welke toestandsaspecten daarbij te registreren.

In onderstaande tabellen wordt grofweg onderscheid gemaakt tussen toestands-aspecten die informatie geven over de stabiliteit van het riool (alles moet geregistreerd worden) en toestandsaspecten die informatie geven over de gebruiksfunctie van het riool (alleen waarden boven een drempelwaarde moeten geregistreerd worden).

De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen kan de opdrachtgever niet vragen van de opdrachtnemer. De witte hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

Leidingen

[illegible]

BAO	Grond zichtbaar dóór defect								
BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect								

BBA	Wortels								
BBB	Aangehechte afzettingen								
BBC	Bezonken afzettingen								
BBD	Binnendringen van grond								
BBE	Andere obstakels								
BBF	Infiltratie								
BBG	Exfiltratie								
BBH	Ongedierte								

BCA	Aansluiting								Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
BCB	Plaatselijke reparatie								
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk								
BCD	Beginknooppunt								Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
BCE	Eindknooppunt								Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen

BDA	Algemene foto								
BDB	Algemene opmerking								Alleen een opmerking
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt								
BDD	Waterpeil								
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis								
BDF	Atmosfeer in leiding								Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
BDG	Verlies van beeld								

Putten

		Oplevering				Regulier				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
DAA	Deformatie							>5%		
DAB	Scheur									
DAC	Breuk / instorting									
DAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk									
DAE	Ontbrekende metselspecie									
DAF	Oppervlakteschade									
DAG	Instekende inlaat							>10%		
DAH	Defecte aansluiting									
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				A				
		Z				Z		>5%		
DAJ	Verplaatste verbinding	A		>10 mm		A		>20 mm		
		B				B		>10 mm		
		C		Niet		C		Niet		Geen hoekmeting
DAK	Lining waarnemingen									
DAL	Defecte reparatie									
DAM	Lasfouten									
DAN	Poreuze wand									
DAO	Grond zichtbaar dóór defect									Alleen hoofdcode melden
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect									Alleen hoofdcode melden
DAQ	Defect klimijzer of ladder									
DAR	Defect deksel of putrand									
DBA	Wortels									
DBB	Aangehechte afzettingen							>10%		
DBC	Bezonken afzettingen							>10%		
DBD	Binnendringen van grond									
DBE	Andere obstakels							>10%		

