

Behoort bij: 1125615

Rioolreiniging en inspectie 2025 - 2029

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
11	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
111	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>				
111010	Opstellen verkeersplan, incl. tekeningen	keer	5,00F		
111020	Coördinatie verkeersmaatregelen.	keer	5,00F		
112	<b>Inzetten verkeersregelaars</b>				
112010	Inzetten beroepsverkeersregelaar.	uur	100,00F		
113	<b>Stationaire afzettingen</b>				
113010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, tijd. afsl.	keer	5,00F		
113020	Toepassen afzetting(en) kruisp. en rotondes	keer	5,00F		
113030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, voll. afsluiting	keer	5,00F		
113040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00F		
114	<b>Rijdende afzetting(en)</b>				
114010	Toepassen rijdende afzetting; 96b-1323ab.	keer	25,00F		
114020	Toepassen rijdende afzetting; 96b-1423ab	keer	25,00F		
115	<b>Omleidingsroutes</b>				
115010	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	5,00F		
115020	Instandhouden omleidingsroutes.	dag	10,00F		
115030	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	5,00F		
118	<b>Toepassen rijplaten</b>				
118010	Toepassen rijplaten t.b.v. bereikbaarheid werkgebied.	m	100,00F		
119	<b>Inspecteren verkeersmaatregelen</b>				
119020	Inspecteren verkeersmaatregelen.	dag	10,00F		
12	<b>Overige voorbereidende werkzaamheden</b>				
121	<b>Opstellen deelopdracht</b>				
121010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	5,00F		
122	<b>Coördinatie en communicatie</b>				
122010	Coördinatie.	keer	5,00F		
122020	Communiceren met derden, < 2km	keer	5,00F		
122030	Communiceren met derden, > 2km	keer	5,00F		
123	<b>Voorschouw</b>				
123010	Voorschouw toestand terreinen.	keer	5,00F		
2	<b>Leidingen - Vrijverval riolering</b>				
20	<b>Reinigen riolering beton - Rond</b>				
201	<b>Beton &lt; Ø300 mm</b>				
201010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	2.550,00F		
201020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	850,00F		
201030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	400,00F		
202	<b>Beton Ø300 tot Ø500 mm</b>				
202010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	62.800,00F		
202020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	20.600,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	10.300,00F		
203	<b>Beton Ø500 tot Ø700 mm</b>				
203010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	18.700,00F		
203020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	6.150,00F		
203030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	3.050,00F		
204	<b>Beton Ø700 tot Ø1000 mm</b>				
204010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	11.450,00F		
204020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	3.750,00F		
204030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	1.900,00F		
205	<b>Beton &gt; Ø1000 mm</b>				
205010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	7.500,00F		
205020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	2.450,00F		
205030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	1.250,00F		
21	<b>Reinigen riolering beton - Ei</b>				
211	<b>Beton Ei250/375 tot Ei400/600 mm</b>				
211010	Riool reinigen onder hoge druk (ei) - veront tot 20%.	m	3.550,00F		
211020	Riool reinigen onder hoge druk (ei) - veront 20-50%.	m	1.150,00F		
211030	Riool reinigen onder hoge druk (ei) - veront >50%.	m	600,00F		
212	<b>Beton Ei400/600 t/m Ei600/900 mm</b>				
212010	Riool reinigen onder hoge druk (ei) - veront tot 20%.	m	2.700,00F		
212020	Riool reinigen onder hoge druk (ei) - veront 20-50%.	m	850,00F		
212030	Riool reinigen onder hoge druk (ei) - veront >50%.	m	400,00F		
22	<b>Reinigen riolering kunststof - Rond</b>				
221	<b>Kunststof &lt; Ø300 mm</b>				
221010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	26.950,00F		
221020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	8.850,00F		
221030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	4.400,00F		
222	<b>Kunststof Ø300 tot Ø500 mm</b>				
222010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	30.900,00F		
222020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	10.150,00F		
222030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	5.050,00F		
223	<b>Kunststof Ø500 t/m 1000 mm</b>				
223010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%.	m	2.000,00F		
223020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%.	m	650,00F		
223030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50%.	m	350,00F		
23	<b>Reinigen Infiltratie riolering</b>				
231	<b>Beton Ø300 tot Ø500mm</b>				
231010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	3.600,00F		
231020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	1.200,00F		
231030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	600,00F		
231050	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	3.550,00F		
231060	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	1.150,00F		
231070	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT	m	550,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	leiding beton Permeo, 1 werkgang				
232	<b>Beton Ø500 tot Ø700mm</b>				
232010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	3.550,00F		
232020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	1.200,00F		
232030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	600,00F		
232050	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	3.550,00F		
232060	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	1.150,00F		
232070	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	550,00F		
233	<b>Beton Ø700 t/m Ø1250mm</b>				
233010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	300,00F		
233020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	100,00F		
233030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 2 werkgangen	m	50,00F		
233050	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	300,00F		
233060	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	100,00F		
233070	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding beton Permeo, 1 werkgang	m	50,00F		
234	<b>Kunststof &lt; Ø300 mm</b>				
234010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	800,00F		
234020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	300,00F		
234030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	150,00F		
234050	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	800,00F		
234060	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	250,00F		
234070	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	100,00F		
235	<b>Kunststof Ø300 tot Ø500mm</b>				
235010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	1.900,00F		
235020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	650,00F		
235030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	300,00F		
235050	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	1.850,00F		
235060	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	600,00F		
235070	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	300,00F		
236	<b>Kunststof Ø500 tot Ø700mm</b>				
236010	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	300,00F		
236020	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50% IT leiding kunststof, 2 werkgangen	m	100,00F		
236030	Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT	m	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
236050	leiding kunststof, 2 werkgangen Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. tot 20%	m	300,00F		
236060	IT leiding kunststof, 1 werkgang Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. 20-50%	m	100,00F		
236070	IT leiding kunststof, 1 werkgang Riool reinigen onder hoge druk (rond) - veront. >50% IT leiding kunststof, 1 werkgang	m	50,00F		
24	<b>Reinigen drainage kunststof</b>				
244	<b>Kunststof &lt; Ø300 mm</b>				
244010	Drainage reinigen onder hoge druk - veront. tot 20% Drainage leiding kunststof (rond), 2 werkgangen	m	500,00F		
244020	Drainage reinigen onder hoge druk - veront. 20-50% Drainage leiding kunststof (rond), 2 werkgangen	m	200,00F		
244030	Drainage reinigen onder hoge druk - veront. >50% Drainage leiding kunststof (rond), 2 werkgangen	m	100,00F		
244050	Drainage reinigen onder hoge druk - veront. tot 20% Drainage leiding kunststof (rond), 1 werkgang	m	500,00F		
244060	Drainage reinigen onder hoge druk - veront. 20-50% Drainage leiding kunststof (rond), 1 werkgang	m	200,00F		
244070	Drainage reinigen onder hoge druk - veront. >50% Drainage leiding kunststof (rond), 1 werkgang	m	100,00F		
27	<b>Rioolinspectie</b>				
270	<b>Video-opnames</b>				
270010	Maken video-opnamen vanuit riool, < Ø300.	m	46.400,00F		
270020	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø300 tot Ø500.	m	161.350,00F		
270030	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø500 tot Ø700.	m	45.100,00F		
270040	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø700 tot Ø1000.	m	19.560,00F		
270050	Maken video-opnamen vanuit riool, Ø1000 en groter.	m	11.260,00F		
28	<b>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</b>				
281	<b>Ronde buis</b>				
281010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - < Ø500mm.	st	1.000,00F		
281020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - Ø500 tot 700mm.	st	250,00F		
281030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - Ø700 tot 1000mm.	st	150,00F		
281040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool - >Ø1000mm.	st	50,00F		
282	<b>Eivormige buis</b>				
282010	Tijd. voorz. afsl. riolen tot Ei400/600mm.	st	25,00F		
282020	Tijd. voorz. afsl. riolen Ei400/600mm - Ei600/900mm	st	10,00F		
29	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
291	<b>Verwijderen stilstaand water uit gevuld riool</b>				
291010	Ledigen met water gevuld riool, tot 500mm.	m	20.000,00F		
291020	Ledigen met water gevuld riool, 500 tot 700mm.	m	4.500,00F		
291030	Ledigen met water gevuld riool, 700 tot 1000mm	m	2.000,00F		
291040	Ledigen met water gevuld riool, >1000mm.	m	1.000,00F		
3	<b>Inspectieputten - Vrijverval riolering</b>				
31	<b>Reinigen inspectieput beton</b>				
310010	Rioolput reinigen, tot 0,5m3	st	150,00F		
310020	Rioolput reinigen, 0,5 tot 1,0 m3	st	150,00F		
310030	Rioolput reinigen, > 1,0m3	st	150,00F		
32	<b>Inspectie rioolput</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320010	Uitvoeren visuele inspectie rioolput, vanaf maaiveld	st	150,00	F	
4	<b>Afvoeren rioolslib</b>				
41	<b>Afvoeren slib uit riool</b>				
410010	Rioolslib vervoeren uit vrijvervalriolering.	ton	2.500,00	F	
5	<b>Kleine herstel werkzaamheden</b>				
50	<b>Verwijderen wortelingroei, diameter &lt;500mm</b>				
500010	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse <2, diameter <500mm	st	50,00	F	
500020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 2-4, diameter <500mm	st	50,00	F	
500030	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse >4, diameter <500mm	st	25,00	F	
500050	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse <2, diameter <500mm	m	500,00	F	
500060	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse 2-4, diameter <500mm	m	500,00	F	
500070	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse >4, diameter <500mm	m	250,00	F	
51	<b>Verwijderen wortelingroei, diameter &gt;500mm</b>				
510010	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse <2, diameter >500mm	st	50,00	F	
510020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 2-4, diameter >500mm	st	50,00	F	
510030	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse >4, diameter >500mm	st	25,00	F	
510050	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse <2, diameter >500mm	m	500,00	F	
510060	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse 2-4, diameter >500mm	m	500,00	F	
510070	Verwijderen obstakel over grotere lengte uit riool, klasse >4, diameter >500mm	m	250,00	F	
52	<b>Verwijderen obstakels, diameter &lt;500mm</b>				
520010	Verwijderen obstakel uit riool, diameter <500mm, klasse 1 t/m 3	st	50,00	F	
520020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 4-5, diameter <500mm	st	50,00	F	
520050	Rioolvreemd materiaal vervoeren	ton	50,00	F	
53	<b>Verwijderen obstakels, diameter &gt;500mm</b>				
530010	Verwijderen obstakel uit riool, diameter >500mm, klasse 1 t/m 3	st	50,00	F	
530020	Verwijderen obstakel uit riool, wortelingroei, klasse 4-5, diameter <500mm	st	50,00	F	
530050	Rioolvreemd materiaal vervoeren	ton	50,00	F	
8	<b>Werken van algemene aard</b>				
801	<b>Inzetten werknemers en materieel</b>				
8011	<u>Inzetten werknemers</u>				
801110	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	F	
8012	<u>Inzetten materieel</u>				
801210	T.b.s. inspectiewagen.	uur	40,00	F	
801220	T.b.s. hogedruk spoelwagen.	uur	40,00	F	
801230	T.b.s. vacuüm zuigwagen.	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801240	T.b.s. combiwagen 6,5 m3.	uur	40,00F		
801250	T.b.s. combiwagen 15 m3.	uur	40,00F		
801260	Inzetten tractor met watertank en pomp	uur	40,00F		
801270	T.b.s. haspelwagen.	uur	24,00F		
801280	T.b.s. robotfrees of waterfreesrobot	uur	24,00F		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Korting</b>				
919990	Korting	%			
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	%			
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	%			
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				