

Keuring Inspecties



Item	Inspectie/keuring/toetsing	Doel van de inspectie/keuring/toetsing	Wettelijke basis	Frequentie	Kennis, instructies, kader-/normstelling of wetgeving	Opmerkingen	Onderliggend document
1	keuren hijs- en hulpmiddelen	Voldoen aan de wettelijke vereisten door het laten keuren door erkende instantie. De wettelijke eisen volgen uit de ARBO wet en de warenwet.	J	Jaarlijks (geen wettelijke keuringsfrequentie, een veilige ondergrens is eenmaal per jaar)	Bedrijven met een EKH waarborg die ook een EKH certificaat afgeven		Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7 en A3.2.2 . Keuringsplichtige delen obj.
2	keuren elektrotechnische installaties	Wettelijke verplichting (Arboregeling - slotformulier en ondertekening - hoofdstuk 7. eisen, artikel 7.11.3 Bedrijfsinrichting en bedrijfsmiddelen) (Artikel 2.35. Verplichtingen werkgever, lid 1, sub d. hierin wordt de verplichting van de werkgever om installaties en toestellen te keuren omschreven.)	J	zie: - "Integraal onderhoudsregime EW Installaties natte infrastructuur. def. 3.0" - "Integraal onderhoudsregime E&W Installaties natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7"	Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7		Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7
3	keuren elektrotechnische apparaten	Wettelijke verplichting (Arboregeling - slotformulier en ondertekening - hoofdstuk 7. eisen, artikel 7.11.3 Bedrijfsinrichting en bedrijfsmiddelen)	J	zie: - "Integraal onderhoudsregime EW Installaties natte infrastructuur. def. 3.0" - "Integraal onderhoudsregime E&W Installaties natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7"	zie: - "Integraal onderhoudsregime EW Installaties natte infrastructuur. def. 3.0" - "Integraal onderhoudsregime E&W Installaties natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7"	Alle elektrotechnische installaties en - arbeidsmiddelen van het areaal van de Natte Infrastructuur. Onder arbeidsmiddelen worden verstaan o.a.: • de aanwezige keukenapparatuur; • verlengkabels; • verdeelsloffen; • kabelhaspels; • 230 volt adapters.	Zie Dataroom TB2020: Bijlage A
4	Keuren noodverlichting	Wettelijke verplichting (art. 3.9 arbobesluit en art. 6.3 Bouwbesluit voor verplichting van noodverlichting. Keuring wordt gegeven in NEN 3140)	J	Jaarlijks	NEN 3140 NEN-EN 50172 bouwbesluit	controle testknop, laadstroom meten, conditie accu bepalen (autonomietest 1 uur), armatuur reinigen, controle etiket plaatsen, keuring registratie	Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7
5	Keuren brandmeldinstallaties	Wettelijke verplichting (art. 3.8 Arbobesluit en art. 6.20 uit Bouwbesluit voor verplichting van brandmeldinstallatie. Jaarlijkse keuring wordt expliciet vermeld in bouwbesluit en verwezen naar NEN 2654-1)	J	Jaarlijks	NEN 2654-1 bouwbesluit	Periodieke controle en preventief onderhoud door een Opgeleid Persoon/Beheerder. Bijhouden van logboek	Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7
6	Keuren koelinstallaties, aircosystemen, warmtepompen	Wettelijke verplichting afhankelijk van de vraag naar kW en klassen waaronder een bepaalde kW in valt. Milieuwetgeving, EPBD, Scios	J	Airconditioningsystemen (met >12 Kw koelvermogen op gebouwniveau) in gebouwen moeten verplicht per 2015 iedere vijf jaar worden gekeurd.	Diploma EPBD- A en/of EPBD-B		Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7
7	Keuren van inbraakinstallaties	geen wettelijke verplichting. Goed werkende installatie om inbraak te voorkomen	ja	Jaarlijks	Varel/ Novisec		Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7
8	Aardings- en bliksembeveiligingsinstallaties		J	jaarlijks (minimaal)	EN 62305		Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7
9	Noodstroomaggregaten (NSA)	Wettelijke verplichting (Activiteitenbesluit Milieubeheer, paragraaf 3.2.1. en artikel 3.10p uit Activiteitenbesluit)	J	elke 3 jaar	SCIOS-certificatieregeling		Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7
10	Brand- en rookwerende scheidingsen	geen wettelijke verplichting.	ja	Jaarlijks			
11	Brandwerende bekleding	geen wettelijke verplichting.	ja	1 maal per 4 jaar	schouw		
12	Nooddeuren (onderdeel van vluchtroute)	geen wettelijke verplichting (of Bouwbesluit?)	ja	Jaarlijks	borgen van de adequate werking van het ontsluitmechanisme (duwbalk), scharnieren , sloten e.d.	gemaal gebouwen en diverse infra- ingebedde gebouwen en (de)centrale bediengebouwen	Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7
13	Legionella in waterleidingen	Drinkwarenwet (besluit en regeling).	J	Wekelijkse metingen en 6 maandelijks monstername	beheersplan leidingwater en risicoinventarisatie BRL 6010	Bediengebouwen (ook onbemand) op objecten	
14	Dakbeveiliging	geen wettelijke verplichting. Zorgplicht.	ja	Arbo voorkomen van valgevaar en NEN EN 795	NEN EN 795 periodieke inspecties op constructie verankeringen. (kl A1) volgens dak-RI&E		Zie Dataroom TB2020: A3.2.5 Onderhoudsregime inst: onderh.reg. E&W Inst. def. 3.0 en/of Int. onderh.reg. E&W Inst. natte infrastructuur. def. 3.0 addendum 1.7