



RENVOOI

werkgrens
trottoirband 180/200x200 mm
geleideband 50/200x160 mm
trottoirband 280/300x240 mm
trottoirband 130/150x250 mm
rabbatband 300x250 mm
opsluitband 60x200mm
opsluitband 100x200 mm
opsluitband 120x250 mm
opsluitband 250x200 mm
verloopband
trottoirband 180/200x200mm, in binnenbocht 3 strek ki gips
Grind: inband met aangegeven lengte en diepte
te stellen kolk (met aansluiting)
kolk voorzien van een amfibietrap (190 stuks)
molpoot van 7 strekse lagen BSS (dikformaat) en kolk,
brun, grigis, p-paars, ge-geel
stokband 200x200mm, 2 zijen rond, lang 1.00m
stokband 200x200x600, enkelzijdig rond
BSS, keformaat 80 mm, keperverband,
kleur: brungrigis-rood-zwart genvancerotheide

BSS, keformaat 80 mm, eleboogverband,
kleur: zwart, br-brun, grigis

BSS, keformaat 80 mm, halfsteensverband,
kleur: br-brun, grigis, ge-geel, z-zwart, tp-baleno paars

BSS, dikformaat, halfsteensverband,
kleur: br-baleno tera
BSS keformaat, keperverband,
kleur: Keranova Clara
BSS dikformaat, eleboogverband,
kleur: Keranova Marzio met 5-10% Marc Keranova Clara
BSS dikformaat, eleboogverband, Keranova Marzio
BSS dikformaat, keperverband,
Aanbrengen fietstrijes

tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband
Kleur: rood (r), geel (g)
tegels, 300x300x60 (60) mm, halfsteensverband
Kleur: grigis
ghuttegels, 300x300x60 mm

fietssymbododege 300x300x60 mm, J. Lennonstraat
verlaagde band t.v. mindervelden

haag (verplanten)

(aan te brengen)gazon, aanbrengen (0.20m/aanvullen met (barmen)grond

beplantingsvak, type beplanting (door derden)

aanbrengen (0.40m/aanvullen met teelaarde

aan te brengen bloemrijk gras

aan te brengen asfalt, fietspad (rood)

aan te brengen asfalt, rijweg (zwart)

aan te brengen herbicid menggranulaat

aan te brengen hydraulisch menggranulaat

inrittegel, bij particuliere inrit zonder inritband

bestaande brandkraan

bestaande ondergrondse afvalcontainer

bestaande te handhaven boom

te roeien boom

bestaande lichtmast

nieuwe lokale lichtmast, 3.5m/5m/5m

nieuwe maalverhoogte in cm t.o.v. N.A.P.
verkeersbord met code

te plaatsen/herstellen kunststofpaal (up. uitneembare paal)

te plaatsen (prullen)bak

aan te brengen bank

aan te brengen fietselem

nieuwe lokale inspectieputten

aan te brengen jufpaal (J. Lennonstraat)

nieuwe peilbus

te handhaven peilbus

aan te brengen hek (hetbruik)

aan te brengen fietssluits (hetbruik)

te planten boom (door derden), met soortnaam, groeiplaats
volgens detail, wortelscherm(2' straten) en (beluchtingsdrain)

boom bestaende dmv TFI (door derden)

te verplanten boom (van L. Bernsteinstraat naar C. Debussystreet)

aan te brengen punaise (zie detail)

kadastrale grens

in gebruik genomen grond

bestaande trafokast

0 10 m 20 m

maten in meters

WILZ	DATUM	Beleek	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
A	5-7-2025			F&O

PROJECT
Riolering en herinrichting G. Gershuinstraat o.o.
(Rooswijk) te Zaanwijk, gemeente Zaanstad

ONDERWERP
Herinrichting

TEKENINGNUMMER
Ww8200-3.10

WILZING
A

BLAD
1015

GENEENTE ZANSTAD
Stadsdeel 100
10000 Zaanstad
www.zaanstad.nl

TEKENAAR
F. de Graaf

PROJECTNUMMER
101500

STATUS
Beleek
12-2024

gemeente Zaanstad
ZNSTD
RIOLERINGSDIENST
10000 Zaanstad
www.zaanstad.nl